



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



PJESA I E KONTRATËS:

KOMUNA E PRISHTINËS, rruga UÇK-së nr.2 (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
Dhe

OE-ik "E Connect AL Shpk, (ne vazhdim "Furnizuesi"), adresa **Rr. Hyzri Talla nr.12, Bregu i Diellit - Prishtine**, me numër te regjistrimit te biznesit **811280619** i përfaqësuar nga Shkrep Balidemaj - drejtore, ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Titulli I kontrates: " Furnizimi dhe montimi i paisjeve per ngritjen e sigurise se lendes arkivore ne arkivin Komunal te Prishtines"

Me numer identifikues	616	19	094	111
------------------------------	------------	-----------	------------	------------

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë furnizim dhe montimi , nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:**"Furnizimi dhe montimi i paisjeve per ngritjen e sigurise se lendes arkivore ne arkivin Komunal te Prishtines"** me numer identifikues: **616-19-6729-1-1-1**"

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **[90 dite]** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **[Ne Arkivin Komunal te Prishtines]**.
- 2.3 Inkotermi¹ i zbatueshëm do të jetë **[DDP]**.

Neni 3 Origjina

- 3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

¹ Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **[129.296,85 | €; [nje qind e njëzet e nente mijë e dy qind e nente dhjete e gjashte euro e tete dhjete e pese euro cent].**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetër; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshtësia në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" "do të shenohen në përputhje me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.


6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Shpend Ahmeti
Pozita:	Udheheqes i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	28.01.2020	Data:	29.01.2020
Vula:		Vula:	



Për Furnizuesin

Emri:	EZZONE MUSTAFA
Pozita:	ASISTENTE ADMINISTRATIVE
Nënshkrimi:	
Data:	30.01.2020
Vula:	



PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Produktet" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazhme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "Inkotermet" do të thotë termat ndërkontaktore tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "Furnizim" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "Çmimi i kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tillë dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "Shërbimet pas shitjes" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënes së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tillë për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënët mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuar apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë konratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përmes fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu eksposuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me konratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmitimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilët Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsyet e autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojnë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontratë programi i tillë i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të janë në detaje të tillë që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të janë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tillë të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të përkohshëm deri sa manualet dhe vizatime e tillë janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë te drejtë përvëç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbledhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyë:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përvëç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;

- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kupuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsyet e kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përvèç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkizati me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përbajtjesore, parregullsive ose mashtimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcione rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përbajtjesore ose parregullsitë do të janë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitive rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të janë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkasat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkasë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkasë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkasë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkasat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqr autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsy përvonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe

testojë komponentët, materialet, dhe mjeshterinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshteria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KV.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektive të tilla, Furnizues do të:

- I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përvèç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kérkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrate të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KV.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të jepë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucion i lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i jasin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë konratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e konratës. Furnizimet do të janë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacion e tyre, siç është dhënë në konratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, eksposzimin në temperaturë ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënim i dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të janë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të konratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e konratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të janë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me konratën;
- zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me konratën;
- që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me konratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e konratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet

e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrale, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të janë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkua, dhe të janë autorizuari, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të janë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërsës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshtësia në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mabetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspekimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjeter për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhën ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërpërjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuar dhe, pas ndërpërjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektit apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqr. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqr autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës

përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

- 27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.
- 27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhreve administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nationale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korruption, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjeter ilegal që i dëmon ton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjeter të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës përmosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjeter ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

I) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të janë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëherë për ta përbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zgjedhur në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuar dhe punës së realizuar dhe të bëjë rekhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të janë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpres kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimeshit nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsy që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tillë parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrrëgullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërvshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtëj kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e

Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tillë alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhreve të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekë për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpinqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi; ose
- kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	i 2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria ekzekutimit	e 9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 120 ditesh.
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi ekzekutimit	i 11	90 dite.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid).
Patentat dhe licencat	13.1	Sipas kërkesave te pikës 9.1 dhe 9.2 te FDT-se.
Cilësia furnizimeve	e 18.2	Autoriteti Kontraktues do te refuzoje çdo dergese te materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik,respektivisht qe deshton ne dorezimin e atesteve dhe certifikatave te kerkuara..
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorëzimit dhe ne përputhje me Nenin 19 te Kushteve te Përgjithshme ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet pas furnizimit ,montimit dhe testimit te te gjitha paisjeve sipas konstatimit te persova perjegjes per menaxhimin e kontrates nga Autoriteti Kontraktues .
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa:

		<p>Dërgesat do të bëhet brenda _90 ditëve pas marrjes se “urdhër blerjes” nga ana e Furnizuesit.</p> <p>Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).</p>
Obligimet e garacionit	24.1	3 vite.
Shërbimet pas shitjes	25.1	Sipas kerkesave te AK-es bazuar ne kushtet e garacionit..
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Zyra per Ndermjetesim prane Ministrise se Drejtësise.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNIMEVE PËR NGRITJEN SIGURISË SË ARKIVIT KOMUNAL TË PRISHTINËS

1.0 SISTEMI I FIKJES AUTOMATIKE TE ZJARRIT ME AEROSOL KU PËFSHINË FURNIZIMIN, INSTALIMIN, FUTIJEN NË PUNE TË PRODUKTEVE TË POSHTË SHENUAR DHE KTHIMIN E MUREVE NË GJENDJEN E MË PARSHME

KUJDES! Sistemet Aerosol per Fikje Automatike te Zjarrit, janë me rëndësi dhe ndijshméri të lartë në aspektin e sigurisë dhe si tilla duhet të ofertohen, koke u bazuar në informata nga prodhuesi. Shtipizat e gjeneratorëve fiks : FP 1200TS dhe FP3000TS duhet të jenë në forme kutije (kuboidi nga çeliku koroziv -inoks (është obligative që të prezenohet mostra apo katalogu me specifikat teknike në rast ofertimi), të përshtatshme per montim ne tavan te lesuar o mure. Pasi ky sistem i fikjes bazohet në substancë me përbërje kimike që nuk lejohet të atakojë shëndetin dhe jetën e njeriut, të mos dëmtojë letren e as jisjet elektrike dhe njëherit të fikë në mënyrë efikase zjarrin, duhet të posedojë qertifikatë valide si në FDT. Operatori i Ekonomik duhet të jetë i autorizuar e me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi. Sasia e illogaritur e aerosollit duhet të jetë min. 100 gr/m³ te hapesires së lire. Në rast aktivizimi, në dhomen ikatëse, sistemi i ajrosjes duhet të mbyllet në mënyrë automatiqe, me klapne qe te mos futet ajri i ri. Poashtu dyert dhe dritaret duhet të mbeten të mbyllura ia ore pas aktivizimit, për të arritur fikje efikase.Pas aktivizimit, pajisjet elektronike të dhomës duhet të pastrohen sipas udhëzimeve të prodhuesit. gjeneratoret aerosoll përfi, duhet të jenë përfiorimit së paku 15 vite nga data e prodhimit (duhet të ketë të shypur në gjenerator afatin e prodhimit dhe të skadimit). Pas këtij afati duhet zëvendësuar me të rinjë. Poashtu me rastin e ndërrimit të gjeneratorëve, preferohet të testohen e sipas nevojes të zëvendësohen edhe pajisjet tjera. Sistemi duhet të vëzgohet qdo ditëng a pronarët cdo ditëng nga prodhuesi. Testimi duhet të bëhet një herë vit.

	Përshtkrimi i produktit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH €	TVSH (%)	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi total me TVSH €
1. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve per shuarjen automatike te zjarrit ne Depon Arkivore ne PERDHESE , sipas specifikacionit te me poshitem:							
1.1	FirePro-Kentec ose ekivalente Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP- (K11031M2) ose ekivalente	copë	1	241.52542	43.47	285.00	285.00
1.2	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) ose ekivalent	copë	8	8.4745763	1.53	10.00	80.00

1.1.3	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	8	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	156.00
1.1.4	Detektor termik konvencional me shkallë të rritjes S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	8	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	156.00
1.1.5	Butoni per çkyqje , (RPBS11CL). (Abort button),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.1.6	Sirena dhe ndriques per tym I jashtëm (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.1.7	Shenja sinjaluese e lëshimit të gazit -aerosolit për fikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>29.661017</u>	<u>5.34</u>	35.00	35.00
1.1.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	17.00	34.00
1.1.9	Thirres automatik (SD1+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00	95.00
1.1.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç (MBM246),	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00	20.00
Gjeneratori fikës FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekivalent							
Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) 57°C, Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)							
1.1.11	Testimi i rrëmës Maksimumi 5 mA Pesha bruto 16300 g Masa e Komponentit FPC 3000 g Gjatësia e shkarkimit 4 m Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C , të mbyllua në kuti, ketë të shtypur nga prodhuesi në gjenerator dhe deklaratë datën e prodhimit dhe skadimit me afati minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga vet prodhuesi	cope pashall	16	<u>847.45763</u>	<u>152.54</u>	1000.00	50.00
1.1.12	Kablio dhe material ijetor shpenzues,	pashall	1	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	50.00

1.1.13	Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) përmbylli me vatanake të derës.	copë	2	<u>38.135593</u>	<u>6.86</u>	45.00	90.00
1.1.14	Lesh guri t=10 cm përmbylli termik dhe nga zjarri, i cili duhet të vndoset mbi amstrongun ekzistues, të parashihen edhe varëse shëses përforenuese për shkak të ngritisë së peshës.	m2	160	<u>5.0847458</u>	<u>0.92</u>	6.00	960.00
Total Depoja Arkivore në PERDHESE							
1.2	Furnizimi dhe instalimi i paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore në PERDHESE - TAVANI I LËSHUAR, sipas specifikacionit te me poshtem:						18041.00
1.2.1	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekuivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) ose ekuivalent	copë	4	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	10.00	40.00
1.2.2	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	4	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	78.00
2.3	Detektor termik konvencional me shkallë të tritjes S3500AI me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	4	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	78.00
Gjeneratori fikës FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekuivalent							
<i>Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Butl Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)</i>							
Aktivizimi N / A							
Testimi i rrjmës Maksimumi 5 mA							
Pesha bruto 16300 g							
Masa e Komponentit FPC 3000 g							
2.4	Prizë shkarkimi / s1 Gjatësia e shkarkimit 4 m Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura përdalje të aerosolit në një faqe Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C Të ketë deklaruar dhe të shtypur nga prodhuesi në gjenerator, datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga vet prodhuesi.						8000.00

1.2.5	Kablio dhe material tjeter shpenzues,	paushall	1	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	50.00
Total për Derpon Arkivore në Përdhesë, TAVANI I LËSHUAR							
1.3	Furnizimi dhe instalimi i paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore në BODRUMI sipas specifikacionit te me poshtem:						8246.00
1.3.1	FirePro-Kentec ose ekuivalent Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP- (K1103IM2), ose ekuivalent	copë	1	<u>241.52542</u>	<u>43.47</u>	285.00	285.00
1.3.2	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekuivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) ose ekuivalent	copë	8	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	10.00	80.00
1.3.3	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	8	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	156.00
1.3.4	Detektor termik konvencional me shkallë të tritjes S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	8	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	156.00
1.3.5	Butoni per çkyqje , (RPBS1ICL). (Ababort button),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.3.6	Sirena dhe ndriques per tym I jashtëm (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.3.7	Shenja sinlaizuese e lëshimit të gazit -aerosolit për fikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>29.661017</u>	<u>5.34</u>	35.00	35.00
1.3.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	17.00	34.00
1.3.9	Thirrës automatik (SDI+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00	95.00
1.3.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç (MBM246),	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00	20.00

Gjeneratori fikës FP-3000TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekivalent			
Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)	Aktivizimi N / A		
Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA	Pesha bruto 16300 g		
Masa e Komponentit FPC 3000 g	Koha e shkarkimit operacional 5 - 10 sekonda		
3.11 Prizë shkarkimi / s1	Gjatësia e shkarkimit 4 m		
	Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e veçaktivizimit 300 °C		
	Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C Të ketë të deklaruar dhe të shtypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.		
3.12 Kabillo dhe material tjeter shpenzues, Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) përmbyllje vetanake të derës.	copë paushall	16 847.45763 152.54 1000.00 1 42.372881 7.63 50.00	50.00
1.13 Total per-Depon Arkivore në BODRUMI	copë	2 38.135593 6.86 45.00	90.00
			17081.00
I.4 Furnizimi dhe instalimi I paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 1, KATI 1, sipas specifikacionit te me poshtem:			
4.1 Shuarjes FP- (K11031M2), ose ekivalent	copë	1 241.52542 43.47 285.00	285.00
4.2 Aktivator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0)	copë	6 8.4745763 1.53 10.00	60.00
4.3 Detektor konvencional i lymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	6 16.525424 2.97 19.50	117.00
4.4 Detektor termik konvencional me shkallë të triges S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	6 16.525424 2.97 19.50	117.00
4.5 Butoni per çkyqje , (RPBS11CL). (Abort button),	copë	1 33.898305 6.10 40.00	40.00

1.4.6	Sirena dha ndriques per tym i jashtém (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.4.7	Shenja sinlaizuese e lëshimit të gazit - aerosolit për fikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>29.661017</u>	<u>5.34</u>	35.00	35.00
1.4.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	17.00	34.00
1.4.9	Thirres automatik (SDI+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00	95.00
.4.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç (MBM246),	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00	20.00

Gjeneratori fiks FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro		
Limassol ose ekuivalent		
Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe		
Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)		
Aktivizimi N / A		
Testimi i rrëmës Maksimumi 5 mA		
Pesha bruto 16300 g		
Masa e Komponentit FPC 3000 g		
Prizë shkarkimi / s1		
Gjatësia e shkarkimit 4 m		
Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e vejtëaktivizimit 300 °C		
Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C		
Të ketë të deklaruar dhe të shypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.		
4.11 Kabillo dhe material tjetër shpenzues, copë paushall	1	847.45763 152.54 1000.00
4.12 Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) përmbyllje vetanake të derës.	2	42.372881 7.63 50.00
		50.00
		90.00
		11983.00
Total per-Depon Arkivore 1, KATI 1		
1.5 Furnizimi dhe instalimi I paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 1,KATI 1- TAVANI I LESHUAR, sipas specifikacionit te me poshtem:		
Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekuivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0)	copë	3 8.4745763 1.53 10.00 30.00
Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	3 16.525424 2.97 19.50 58.50
4.Detektor termik konvencional me shkallë të rrithjes S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	3 16.525424 2.97 19.50 58.50

	Gjeneratori fikës FP-1200 TS , nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekivalent			
	Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)			
Aktivizimi N / A	Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA			
Pesha bruto 10900 g	Masa e Komponenten FPC 1200 g			
Prizë shkarkimi / s	3750.00			
1.5.4 Gjatësia e shkarkimit 3.5 m	Përmasat 216 mm x 300 mm x 167 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e veftëaktivizimit 300 °C Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10; A, B, C Të ketë te deklaruar dhe te shypur nga prodhuesi në gjenerator, datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet te jetë i autorizuar dhe me ekspert te qertifikuar nga prodhuesi.			
5.5 Kabillo dhe material tjeter shpenzues,	copë paushall	5	635.59322 42.372881	114.41 7.63
		1		750.00 50.00
				50.00
				3947.00
1.6 Furnizimi dhe instalimi I paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 1, KATI 1, TAVANI I LESHUAR				
6.1 FirePro-Kentec ose ekivalent Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP- (K11031M2), ose ekivalent Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) - ose ekivalent Detektor konvencional i timit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	1	241.52542 8.4745763 16.525424	43.47 1.53 2.97
				285.00 10.00 19.50
6.4 Detektor termik konvencional me shkallë të rrifies S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	5	16.525424	2.97
6.5 Butoni per çkyqje , (RPBS11CL). (Abort button),	copë	1	33.898305	6.10
				40.00

1.6.6	Sirena dhe ndriques per tym I jashtem (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.6.7	Shenja sinlaizuese e lëshimit të gazit -aerosolit përfikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>29.661017</u>	<u>5.34</u>	35.00	35.00
1.6.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	17.00	34.00
1.6.9	Thirres automatik (SDI+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00	95.00
6.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç (MBM246), Gjeneratori fikës FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekuivalent	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00	20.00
6.11	Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek) Aktivizimi N / A Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA Pesha bruto 16300 g Masa e Komponentit FPC 3000 g Prizë shkarkimi / s1 Gjatësia e shkarkimit 4 m Përmesat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e vejtëaktivizimit 300 °C Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C Të ketë të deklaruar dhe të shtypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.					9000.00	
6.12	Kabillo dhe material tjeter shpenzues, Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) për imbyllje vetanake të derës.	copë	9	<u>847.45763</u>	<u>152.54</u>	1000.00	50.00
1.13	Total per Depon Arkivore 2, Kati 1	paushall	1	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	90.00
7.1	Furnizimi dhe instalimi i paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 1,KATI 2- TAVANI I LESHUAR sipas specifikacionit te me poshitmen: Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekuivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) ose ekuivalent	copë	2	<u>38.135593</u>	<u>6.86</u>	45.00	20.00
						9934.00	

1.7.2	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	2	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	39.00
.7.3	Detektor termik konvencional me shkallë të rriftjes S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	2	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	39.00
.7.4	Gjeneratori fikës FP-1200 S , nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekivalent Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek Aktivizimi N / A Testimi i trymës Maksimumi 5 mA Pesha bruto 10900 g Masa e Komponentit FPC 1200 g Prizë shkarkimi / s1 Gjatësia e shkarkimit 3.5 m Përmasat 216 mm x 300 mm x 167 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C Të ketë të deklaruar dhe të shypurnga produhesi në gjeneratoratën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga produhesi.					3000.00	
.7.5	Kablio dhe material ijetë shpenzues,	copë	4	<u>635.59322</u>	<u>114.41</u>	750.00	
		paushall	1	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	
							3148.00
1.8	Furnizimi dhe instalimi i paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 3, KATI 1 sipas specifikacionit te me poshtem:						
8.1	FirePro-Kentec ose ekivalent Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP- (K1103IM2), ose ekivalent	copë	1	<u>241.52542</u>	<u>43.47</u>	285.00	285.00
8.2	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0)	copë	6	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	10.00	60.00
8.3	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	19.50

1.8.4	Detektor termik konvencional me shkallë të rrithje S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR 100-470) ,	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	19.50
1.8.5	Butoni per çkyqje , (RPBS11CL). (Abort button),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.8.6	Sirena dhe ndriques per tym i jashtëm (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00	40.00
1.8.7	Shenja sinjaluese e lëshimit të gazit -aerosolit për fikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>5.9322034</u>	<u>1.07</u>	7.00	7.00
1.8.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	17.00	34.00
1.8.9	Thirres automatik (SDI+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00	95.00
1.8.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inc (MBM246),	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00	20.00
1.9	Gjeneratori aerosoll fikës FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekuivalent						
	Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)						
	Aktivizimi N / A						
	Testimi i rrëmës Maksimumi 5 mA						
	Pesha bruto 16300 g						
	Masa e Komponentit FPC 3000 g						
1.11	Prizë shkarkimi / s1						11000.00
	Gjatësia e shkarkimit 4 m						
	Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe						
	Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C						
	Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C						
	Të ketë të deklaruar dhe të shhypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.						
3.12	Kablio dhe material i婕er shpenzues,	copë	11	<u>847.45763</u>	<u>152.54</u>	1000.00	
3.13	Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) për imbyllje vetanake të derës.	paushall	1	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	50.00
	Total per-Depon Arkivore 3,KATI 1	copë	2	<u>38.135593</u>	<u>6.86</u>	45.00	90.00
.9	Furnizimi dhe instalimi I paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Depon Arkivore 3, KATI 1- TAVANI I LESHUAR sipas specifikacionit te me poshtem:						11760.00

1.9.1	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) ose ekivalent	copë	1	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	1.00	10.00
1.9.3	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	1.950	19.50
1.9.3	Detektor termik konvencional me shkallë të rrjetes S3500AI me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	1.950	19.50
9.4	Gjeneratori fikës FP-1200 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekivalent						
	Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C dhe (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)						
	Aktivizimi N / A						
	Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA						
	Pesha bruto 10900 g						
	Masa e Komponentit FPC 1200 g						
	Prizë shkarkimi / s l						
	Gjatësia e shkarkimit 3.5 m						
	Përmasat 216 mm x 300 mm x 167 mm, kuti nga inoxi						
	Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C						
	Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C						
	Të ketë të deklaruar dhe të shhypur nga prodhuesi në gjenerator, datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.						
9.5	Kabillo dhe material tjeter shpenzues,	copë	5	<u>635.59322</u>	<u>114.41</u>	750.00	
	paushall	1		<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00	
							50.00
							3849.00
Total per Depon Arkivore 3, KATI 1- TAVANI I LESHUAR							
2.1	Furnizimi dhe instalimi I paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Dhomën e Serverit, KATI 1, sipas specifikacionit te me poshtem:						
1.1	FirePro-Kentec ose ekivalent Sigma XT Paneli i Kontrollit të Shuarjes FP- (K11031M2), ose ekivalent	copë	1	<u>241.52542</u>	<u>43.47</u>	285.00	285.00
1.2	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0)	copë	1	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	10.00	10.00
1.3	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50	19.50

2.1.4	Detektor termik konvencional me shkallë të rrithes \$3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) ,	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50
2.1.5	Butoni per çkyqje , (RPBS11CL). (Abort button),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00
2.1.6	Sirena dhe ndriques per tym I jashtëm (External Sounder Beacon) 18-30V DC (Flash),	copë	1	<u>33.898305</u>	<u>6.10</u>	40.00
2.1.7	Shenja simlaizuese e lëshimit të gazit - aerosolit për fikje të zjarrit (FL-24) (Gas Release Sign)	copë	1	<u>29.661017</u>	<u>5.34</u>	35.00
2.1.8	Battery Lead Acid (Bateri 12V), 12 V 7A.,	copë	2	<u>14.40678</u>	<u>2.59</u>	34.00
2.1.9	Thires automatik (SD1+) (Speech Dialer)	copë	1	<u>80.508475</u>	<u>14.49</u>	95.00
1.10	Zilja e Alarmit të Zjarrit Bell 6 inç (MBM246),	copë	1	<u>16.949153</u>	<u>3.05</u>	20.00
	Gjeneratori fikës FP-3000 TS, nga prodhuesi FirePro-					
	Limassol ose ekuivalent					
	Mekanizmi i aktivizimit:Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C					
	Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek)					
	Aktivizimi N / A					
	Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA					
	Pesha bruto 16300 g					
	Masa e Komponentit FPC 3000 g					
1.11	Prizë shkarkimi / s1					
	Gjatësia e shkarkimit 4 m					
	Përmasat 300 mm x 300 mm x 185 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe					
	Temperatura e vejetaktivizimit 300 °C					
	Klasa e zjarrit EN2: A, B, C, F / NFPA 10: A, B, C					
	Të ketë të deklaruar dhe të shtypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuari dhe me ekspert të qertifikuar nga prodhuesi.					
1.12	Kablio dhe material tjetër shpenzues,	copë	2	<u>847.45763</u>	<u>152.54</u>	1000.00
	paushall	1		<u>42.37288</u>	<u>7.63</u>	50.00
1.13	Mekanizmi hidraulik i vendosur mbi derë (amortizer) për mbyllje vetanake të derës,	copë	2	<u>38.135593</u>	<u>6.86</u>	45.00
	Total per Dhomën e Serverit, KATI 1					2738.00

Furnizimi dhe instalimi i paisjeve per shuarjen automitike te zjarrit ne Dhomën e Serverit, KATI 1, TAVANI I LESHUAR sipas specifikacionit te me poshtem:						
2.2.1	Activator Sekuencial FirePro-Kentec ose ekuivalent - Kutia Standard (FP-SA / GEN3.0) - ose ekuivalent	copë	1	<u>8.4745763</u>	<u>1.53</u>	10.00
2.2.2	Detektor konvencional i tymit optik (S1000) me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470),	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50
2.2.3	Detektor termik konvencional me shkallë të rrifies S3500A1 me bazën konvencionale për detektor (UBR100-470) , Gjeneratori fikës FP-1200 TS, nga prodhuesi FirePro-Limassol ose ekuivalent	copë	1	<u>16.525424</u>	<u>2.97</u>	19.50
2.2.4	Mekanizmi i aktivizimit: Termik , me Bulb Thermal Actuator (BTA) , 57°C Elektrik (min. 1.5V DC, 0.8A në 3-4 sek) Aktivizimi N / A Testimi i rrymës Maksimumi 5 mA Pesa bruto 10900 g Masa e Komponentit FPC 1200 g Prizë shkarkimi / sl. Gjatësia e shkarkimit 3.5 m Përmasat 216 mm x 300 mm x 167 mm, kuti nga inoxi me vrima të hapura për dalje të aerosolit në një faqe Temperatura e vetëaktivizimit 300 °C Klasa e zjarrit EN2: A, B, C / NFPA 10: A, B, C Gjeneratori të ketë të deklaruar dhe të shypur nga prodhuesi në gjenerator datën e prodhimit dhe skadimit me afat minimal përdorimi 15 vite. Operatori Ekonomik duhet të jetë i autorizuar dhe me ekspert i qertifikuar nga prodhuesi.					
2.5	Kabillo dhe material tjeter shpenzues, Total per Dhomën e Serverit, KATI 1, TAVANI I LESHUAR	copë paushall	2 1	<u>635.50322</u>	<u>114.41</u>	750.00
				<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00
						1500.00
						50.00
						1599.00
						92326.00
TOTAL POZ 1.0: SISTEMI AUTOMATIK PËR FIKJE TË ZJARRIT NË KOMUNAL						

**KU PËFSHINË FURNIZIMIN, INSTALIMIN, FUTIJEN NË PUNË TË PRODUKTEVE TË POSHTË SHENUAR DHE KTHIMIN E MUREVE KU
SHPOHEN NË GJENDJEN E MË PARSHME**

2.0 INTERVENIMI NË RRJETIN E KZISTUES TË VENTILIMIT DHE NGROHIES QENDRORE,						
2.1	Radiator i cekikut 22-600-1200	copë	24	<u>50.474576</u>	<u>9.09</u>	59.56
2.2	Radiator i cekikut 22-600-1400	copë	2	<u>58.889831</u>	<u>10.60</u>	69.49
2.3	Ventilat per radiator, me termokokë, Prodhimi Gjerman HERZ sistemi dy gypor	copë	26	<u>20.771186</u>	<u>3.74</u>	24.51
2.4	Montimi I radiatorve komplet me ventila dhe testimi I rrjetit ne rrjetin e ri	komplet	26	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00
2.5	Montimi I radiatorve komplet me ventila dhe testimi I rrjetit ne egzistues	komplet	2	<u>42.372881</u>	<u>7.63</u>	50.00
2.6	Ena e zgjerimit 50 lit.	copë	1	<u>48.084746</u>	<u>8.66</u>	56.74
2.7	Pompat qarkulluese IMP Startos 40/120 H _{pmax} =12.0 Q=13.5 m ³ /h	copë	1	<u>1008.4746</u>	<u>181.53</u>	1190.00
2.8	Valvola sferike M-F 5/4"	copë	4	<u>11.855932</u>	<u>2.13</u>	13.99
2.9	Set prej termomanometri ,valvolë siguruese ,valvolë per ajroşje automatiqe ,valvola mbushje zbrazie.	komplet	2	<u>28.923729</u>	<u>5.21</u>	34.13
10	Valvola sferike me holander 5/4"	copë	2	<u>14.661017</u>	<u>2.64</u>	17.30
11	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 54 x 1.5 mm	m	15	<u>4.3983051</u>	<u>0.79</u>	5.19
12	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 42 x 1.5 mm	m	25	<u>3.1610169</u>	<u>0.57</u>	3.73
13	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 35 x 1.5 mm	m	66	<u>2.6949153</u>	<u>0.49</u>	3.18
14	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 28 x 1.5 mm	m	55	<u>2.1186441</u>	<u>0.38</u>	2.50
15	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 22 x 1.5 mm	m	115	<u>1.6101695</u>	<u>0.29</u>	1.90
						209.88
						137.50
						218.50

2.16	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 18 x 1.5 mm	m	130	<u>1.0508475</u>	<u>0.19</u>	1.24	161.20
2.17	Tubacioni I galvanizuar per furnizimin e radiatorëve ne depo Ø 15 x 1.5 mm	m	150	<u>0.9661017</u>	<u>0.17</u>	1.14	171.00
2.18	Fitingu I perfshire per gypat e galvanizuar merret si 70 % i pozicioneve te gypave nga poz.2.11 deri 2.17, duke perfshir Teshtika kthesa presimi gjysm lidhese etj.	komplet	1			748.43	748.43
2.19	Mbajtësa per gypat e galvanizuar nga metali	komplet	2	<u>634.26271</u>	<u>114.17</u>		
2.20	Grila per ventilim te depove për "MBYLJE DHE HAPJE" me rregullator termik apo elektronik përmes Sistemit Automatik për Fikje të Zjarrit, me Dim: 400x15 mm, AC 230 V ~ 24 V	copë	55			108.00	5940.00
TOTAL POZ. 2.0 : INTERVENIMI NË RRJETIN EKZISTUES TË VENTILIMIT DHE QENDRORË				<u>91.525424</u>	<u>16.47</u>		
							13068.85

3.0 KONTROLLI QASJES DHE RRYMAT E DOBËTA NË ARKIVIN KOMUNAL NË PRISHTINË
FURNIZIMIN, INSTALIMIN, FUTJEN NË PUNË TË PRODUKTEVE TË POSHTË SHENUAR DHE KTHMINË MUREVE KU SHPOHEN NË GJENDJEN E MË PARSHME

Njesia kryesore							
Njësia kryesore per kontroll superior te qasjes ne dyert e arhivit, duhet te kete aftësisë për te kontrolluar dhe menaxhuar dyert e shumta përmes një lidhjeje Ethernet dhe një IP adresë.							
Karakteristikat							
Kontrolleri i derës duhet të bazohet ne IP, duhet te kete 4 rele dalëse, 6 hyrje për t'i lidhur: detektorin e derës, qelesin përdalje (request to exit switch RTE), qelesin për zyre, 2 tampera te ndryshëm: një tamper hyrje dhe një qelës tamper.							
3.1.1	Monitorimi i derës dhe monitorimi i tamperit me ame te kontaktave hyrëse (alarmi ne rast te hapjes se lexuesi dhe alarmi për derën e hapur).	copë	2	419.49153	75.51	495.00	990.00
I gjithë komunikimi ndërmjet lexuesit dhe kontrollorit duhet të jetë i koduar dhe i sigurt.							
Gjatësia maksimale e kabllos ndërmjet lexuesit dhe kontrollorit duhet te jetë deri ne 400m.							
Lidhja me lexuesin behet me 4 tela, 2 nga 2 ne qifte.							
Fuqia e konsumuar: 12V DC 400mA, furnizimi me adapter.							
Kontrolleri i derës							
Lidhja me njësinë kryesore përmes BUS485.							
Nuk është e nevojshme IP adresë.							
3.1.2	Initializimi nëpërmjet lidhjes Ethernet.	copë	12	35.59322	6.41	42.00	504.00
Konfigurim përmes softuerit.							
Set up:							
One door (reader one - door one).							

Lexuesi i gjurmëve te gishtërinjve Terminali tre-dimisional dhe skanimi i gishtit me siguri të larte, performance dhe multifunksionalitet.					
Karakteristikat e harduerit 3D teknologjia pa prekje. Kontroll i qasjes /Koha & Orari. Për përdorim te brendshëm dhe te jashtëm. Montim ne muri ose ne sipërfaqe.					
3.1.3 Performanc superiore te identifikimit Pa dëshitim gjatë regjistrimit. Identifikim ose verifikim. Ekran me prekje. Grupe te mëdha dhe te vogla te përdoruesve. Konfigurimi i variablate i rregullueshem. Opcionale RFID, kamera, dhe detektori lëvizjes. Standalone dhe Online Për aplikime me ndjeshmëri te lart.	copë	12	81.355932	14.64	96.00
Pajisja portabel për programim (Portable Programming Device - PPD) Pajisja portabel për programin është si një "bashkëbisuedus" ndërmjet kompjuterit dhe qlestit.					
3.1.4 Funksionet kryesore: Initializimi i dyerve. Përditësimi i qelsave. Diagnostikimi i derës. Hapjen emergjente. Përditësimi i firmuerit.	copë	1	169.49153	30.51	200.00
.1.5 Push Buton per hapjen e deres nga brenda.	copë	12	15.254237	2.75	18.00
					216.00

Brava e deres E dizajnuar për qelës me cilindër dhe me brave. Për dyer te brendshme dhe te jashitme me korniza metali, alumini ose druri. Pshjella punuese me tensione te ndryshme. Për profile standarde te dyerve dhe profile me te vogla.	copë 12 72.033898 12.97 85.00 1020.00
3.1.6 UTP kabillo cat 6., e futur ne gyp fi16 hapja e kanalit nëpër mure përfutjen e tij, suvatimi me gjyrosje	m 1000 0.3813559 0.07 0.45 450.00
3.1.7 2x0,75mm ² kabillo e futur ne gyp fi16 hapja e kanalit nëpër mure përfutjen e tij, suvatimi me gjyrosje	m 1000 0.2711864 0.05 0.32 320.00

Serveri MicroServer Deri ne 5 kontrollera dhe 100 përdorues Menaxhohet duke përdorur menaxherin Aplikacionin për Mobil					
ME shumë: Softueri menaxhues.Qasje përmes browserit. Administrimi i përshtatshëm i te dhënavë te përdoruesit.Menaxhimi me dy zona.Menaxhimi i alarmeve.Menaxhimi i pajisjeve.Ditarë i ngjarijeve i eksportueshëm,qasje ne përditësimin e regullt te softuerit.Z-gjidhja është bere duke u bazuar ne një server te para instaluar dhe konfiguruar. Ky server i vogël dhe i fuqishëm duhet te bei menaxhimin e te dhënavë qendrore dhe sinkronizon të gjitha te dhënat ne mes serverit dhe pajisjeve te lidhura ne sistem. Menaxhohet nga mësuesi. Ky aplikacion për telefonat te mençur (android dhe IOS) mundëson regjistrimin dhe editimin e përdoruesve, mundëson marrjen e fotove te përdoruesve si dhe eveniet e hyrje daljeve. Telefonat smart dhe tabletat mund te lidhen me pajisjen biometrike përmes bluetooth. Menaxhon të dhënat e përdoruesit, regjistrimet biometrike dhe ngjarijet e qasjes.	copë	1	466.10169	83.90	550.00
1.9 Smart kartelat pa kontak Kartela inteligjente të ripërdorshme, pa kontakt, për kontrollin e qasjes. Ato sigurojn nivele të larta siguri sesa menaxhimi tradicional i çelësave mekanike dhe aplikacionet shësht mund të zbatohen në të njëjtat kredenciale të përdoruesit të ID.	copë	100	2.1186441	0.38	2.50
1.10					

<p>3.1.11</p> <p>Bluetooth: Lexusi i vendosur tek cdo dere duhet te kete mundesine te kontrollohet nga larg permes smartphone, por per perdoruesit e autorizuar duhet te kete mundesine per hapjen e dyverve permes Bluetoothit te smartphonit, dhe ne te njejten kohe te te regjistrohet ne bazen e te dheneave personi qe ka perdorur telefonin per hapje te deres.</p>	<p>copë</p> <p>12</p> <p>59.322034</p> <p>10.68</p> <p>70.00</p> <p>840.00</p>
<p>3.1.12</p> <p>8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch 8 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto-MDI/MDIX. Green Ethernet ruan fuqin deri ne 82%. IEEE 802.3x Siguron transferim te besueshem te dheneave. Korniz qetiku, montim ne muri ose mbi tavolin. Perkrahe 802.1p/DSCP QoS1 and IGMP Snooping function! Plug and play, nuk ka nevoj per konfigurim.</p>	<p>copë</p> <p>2</p> <p>93.220339</p> <p>16.78</p> <p>110.00</p> <p>220.00</p>
<p>3.2</p> <p>Sistemi adresibili i alarmit te zjarrit</p>	

Paneli i alarmit te zjarrit me 4 loop-a	Sistemi adresabil i alarmit te zjarrit duhet te ketë mundesine për detektim te hershem dhe alarmimin ne rast zjari, duke treguar vendndodhjen e saktë te zjarrit ose gabimit. Paneli i alarmit te zjarrit me katër loop-a duhet te operoj me detektorët automatik te zjarrit dhe pikat manuale thirrëse. Ai kontrollon pajiset adresabile te integraruara ne sistem. Paneli i alarmit te zjarrit dhe te gjitha pajisjet e konektuara ne loop duhet te jene plotësish te programueshme. Detekton gabimet si lidhjen e shkurtër ose ndërprerja e qarkut, zhvendosjen e detektorëve ose kontakti jo i mire i tyre. Duhet te kete dy loop-a pér lidhjen e detektorëve, module hyrëse dhe dalëse, dhe dy loop per module automatike pér fikjen e zjarrit. Duhet te kete mundesine per adresimin automatik te pajisjeve LED treguesit pér gabimet ne sistem dhe rastet e zjarrit. Sinjal zanor (buzzer) LCD display pér vizualizimin e mesazheve. Ekran me prekje pér manipulum dhe konfigurim. Menya e përdorimit ne gjuhe te ndryshme. Ora e integruar. Shume illojshmëri e mënyrave te testimt dhe konfigurimit. Testimi i vet sistemit, treguesit zanor, dhe ekranit me	1	983.05085	176.95	1160.00

Pikat thirrëse manuale adresabile	Pikat thirrëse manuale duhet te ketë mundesine për përdorim te jashtëm dhe te brendshëm si komponent e sistemit adresabil Duhet te jetë kompatibile me Standardet Evropiane EN54-11:2001/A1:2005, EN54-17:2005/AC:2007.
Te dhënat teknike:	<p>Tensioni i furnizimit: (10-30) VDC</p> <p>Shkalla e mbrojtjes: IP 40</p> <p>Rryma ne gjendje te qete: < 390 μA</p> <p>Rryma ne rast alarmi: (3±1) mA</p> <p>Instalimi elektrik: terminallet për lidhjen e telave kanë sekson (0,5-1,5) mm²</p> <p>Temperatura e operimit: -10°C to +55°C</p> <p>Rezistencë ndaj lagështisë: (93±3)% at 40°C</p> <p>Dimësionet: 98 x 96 x 51 mm</p> <p>Peshat: 0.150 kg</p> <p>Treguesi LED jep informacione si me poshtë:</p> <p>Modi i punës: LED blinkon shkurt me periodë 16s</p> <p>Ne rast alarmi: LED ka drita te vazhdueshme</p> <p>Ne rast te lidhjes se shkurter: LED blinkon shkurt me period 1s</p>

525.00

35.00

29.661017

15

copë

5.34

3.2.2

VV

Detektoret adresabil optik				
Detektor optik duhet të veproj me një algoritëm të pëmireuar për vëtë-kompensimin, kontaminimit, duke signalizuar domosdoshmérinë për pastrim.				
Tensioni furnizues: (15-30)VDC				
Instalimi elektrik: terminalat për lidhjen e telave kanë sekcion (0.5-2.5)mm				
Shkalla e mbrojtjes: IP 43				
Temperatura e operimit: Minus 10°C to 55°C				
Rezistenza ndaj lagështisë: (93±3) % at 40°C				
Ndjeshmëria: ne pajtim ne EN54-7				
Montimi: Përdorimi i tipit te bazës 7100				
Dimensionet : Ø100, h 47 mm				
Materiali: ABS plastik, e bardh				
Pesha: 0.100 kg				
Zona e mbulueshmeris: me diametër 15m, h 11m				
Duhet të jetë kompatibile me Standardet Evropiane EN54-11:2001/A1:2005, EN54-17:2005/AC:2007.				

3.2.3

copë

65

29.661017

5.34

35.00

2275.00

5.34

35.00

2275.00

Softueri	Ky softuer do te përdoret për aplikacione ku kërkohet informacioni grafik dhe video mbikëqyrja e ngjarjeve të zjarrit dhe defekteve. Pajisjet grafike të monitorimit përbëhen nga sistemi konvencional ose i adresuar i lidhur me një ose më shumë kompjuterë personalë me server të instaluar, mënyrën e aplikimit të administratorit ose klientit etj. Ky softuer duhet t'i mundëson përdoruesit të monitorojë me lehtësi sistemin e alarmit të zjarrit me anë të një hartë interaktive të faqes dhe të mbajë një regjistër ngjarjesh të ngjarjeve të regjistruara dhe vepimeve të operatorit.			
2.4	Te dhënat funksionale: Secila komponent e sistemit (detektor zjarri, paneli alarmi i zjarrit, video kamera etj.) përfaqësohet si një objekt virtual (piktogram) për përdoruesit e fundit. Harta shume paleshë te zonave te mbrojtura, te entitetuara, Rruajtja e ngjarjeve dhe historisë; Lokacioni i ngjarjeve me alarm zanor dhe vizual.	copë	1 237.28814	42.71 280.00
2.5	Sirena adresabile Sirena është e aplikueshme për sinjalizim të zërit dhe LED të ngjarjeve të regjistruara në Sistemin e Alarmit të Zjarrit. Është certifikuar në EN54-3. Sirena është e lidhur me takun e sinjalit të panelit, përmes protokollit privat.	copë	12 55.084746	9.92 65.00 780.00
3.3	Kontrolli i hyrjes kryesore			

	TOTAL 1.0+2.0+3.0=	
	129296.85	