



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

616-23-5842-5-2-1

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

OE "NITI – N" SH.P.K., adresa: **ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINË**, me numër unik te regjistrimit: **810839300**, përfaqësuar nga Naim Zymeri drejtor, (ne vazhdim "Kontraktori"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive për institucionet edukative arsimore me numër identifikues: **616-23-5842-5-2-1**

Neni 1 **Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive për institucionet edukative arsimore

Nr.	616-23-5842-5-2-1
Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive për institucionet edukative arsimore	

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve qe duhet te performohen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative . Autoriteti(et) Kontraktues i përmendor në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi nga dita e nënshkrimit te kontratës dhe përfundon ne afat prej 12 muajve

Neni 2 **Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë **10** ditë nga koha e lëshimit të kërkesës nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë Ne QKMF-te e Komunës se Prishtinës

Neni 3 **Çmimi**

3.1 **1 Çmimet njësi të punëve riparimeve - janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.**

Vlera totale indikative e kontratës është: 177,325.⁰⁰ Euro (Njëqind e shtatëdhjetë e shtate mijë e treqind e njëzetë e pese euro e zero euro cent).

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/-30%. Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të kontratës publike kornizë (duke përfshirë + tridhjetë përqind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlen edhe për pozicion/artikull, dhe ne rast te arritjes se pragut te lejuar AK nuk mund te beje porosi tjera për atë pozicion/artikull.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.



5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvçe nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetoj", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe në kater origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktorin

Emri:	Visar Shehu	Emri:	Naim Fymer -
Pozita:	UD i ZPP	Pozita:	DRESTORI
Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:	
Data:	08-09-2023	Data:	08.09.2023.
Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Konratët**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues.. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën konratë ndaj Kontraktuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me konratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkokshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 **Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianeve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianeve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyë të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zgresë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 **Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program pëmiratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris dytërimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 **Siguria në vend-punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për

sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsy mund të kerkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrule ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kerkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kerkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërrën nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kérkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospективë ose

retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njofitim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zgresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Konyraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënen e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njofojt Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendor që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoritetet e tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njofojt Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendor që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Registri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në

- gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhurat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktues tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë për vonesë në përbushjen e detyrate.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritisë se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë

kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikatë. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjtë formular, që i bashkëngjitet kërkësës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tillë. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnjë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqe përkompensim

30.1 Shkaqe përkompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari përkëtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura përkryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjera, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë përk Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsyen të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit përmblushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera përkryerjen e aktivitetave të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvëç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinvimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinvimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinvim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendor, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjeter për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në

të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyё të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- (f) Kontraktuesi vonohet në përm bushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsyё të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë e është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri I Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer

pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksploidimet, tërmjeti, zjarret, vërsimet, epidemitet etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të lëshoi një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirim i Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkесës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkесës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do tëjenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	<p>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% nga vlera e kësaj kontrate që është në shumën prej: 17,735.⁵⁰ € me garacion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku 13 muajve, duke filluar nga data e fillimit të punimeve.</p> <p>- Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 12 muaj nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent</p>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të defnuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përpunje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjera: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 10 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e nënshkrimit te kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 12 muaj .
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e

		Kontraktuesit,
Inspektimi testimi	dhe 22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Parimet përgjithshme pagesave	e të 24.1	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar për çdo muaj për muajin paraprak për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës.</p> <p>Kjo shume do të behet nga Kontraktuesi dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë".</p> <p>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (1) vite e cila do te behet sipas pikës 10.1</p>
Shkaqet kompensim	për 30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalenderike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia Defektet	mbi 34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vite
Pagesa shkëputjes kontratës	pas së 39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve te cilat mund te lindin gjatë ekzekutimit se kësaj kontrate dhe se është e mundur te zgjidhet ne mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues dhe personat përgjegjës të kontraktuesit .
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Prokurimi: 616-23-5842-5-2-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive per institucionet edukative arsimore

1 **Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive per institucionet edukative arsimore**

Kodi i tenderit: 005-2023

Data: 29.06.2023

Listë e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	01. Deklarata nen betim.pdf
2.	02.Certifikata e biznesit.pdf
3.	03. Lista e projekteve.pdf
4.	3.1 Referencat.zip
5.	04. Menagjeri i kontrates.pdf
6.	05. Ingjinierat.zip
7.	5.1 Kontratat e punetoreve.zip
8.	06. Lista e paisjeve.pdf
9.	6.1 Makinerite.zip
10.	07. Katalog shtylla.zip
11.	7.1 Katalogu poz. 83.zip
12.	08. Sigurimi i tenderit.pdf
13.	plani dinamik.xlsx

Përvetësime

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive per institucionet edukative arsimore	Pershkrimi i çmimit - Rregullimi i oborreve dhe rrrethojave te tereneve sportive 2023 (1).xls

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-23-5842-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: NITI - N SH.P.K., ULPIANA A1-LOK-2A, -, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: **niti.na.rks@gmail.com**

Personi kontaktues: Naim Zymeri

Telefoni: **049/169888**

Faxi:

Numri fiskal: **810839300**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-23-5842-5-2-1

Titulli i kontratës: Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive per institucionet edukative arsimore

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim;

1 Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive per institucionet edukative arsimore

3. Çmimi total i tenderit është:

177,325.00 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të finançuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktuhet	Pjesa vlera të nënkontraktuhet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktuhet (%)

Titulli: Rregullimi I oborreve dhe rrrehojave të tereneve sportive**Autoriteti Kontraktues: KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS**

Rregullimi i oborreve dhe rrrehojave te tereneve sportive

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Kushte të përgjithshme:**Përshkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te pote me standartet EC dhe ISO.****Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalish ne përshkrimin teknik, dhe i nenshtrohet përshkrimit teknik.**

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsyet e ruajtjes së shendetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet rrrethimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjeve e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventive) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim (RENOVIM) dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materialet nuk duhet të dalin jashtë rrrehojes së punishtes.

Punishtja të rrrethohet me tabelën prej llamarine dhe me konstruktion të përfocuar mirë në toke. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashesh edhe çkyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikuajen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbin (funkcion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjashme të prodhuesve të ndryshëm në përputhje me standartet EC dhe ISO. Gjatë fazës së ofertimit duhet të ofrohen/prezantohen të gjitha materialet/pozicionet e propozuara me standartet e këruara dhe performanca teknike. Materialet duhet të janë të certifikuarë për shfrytëzim publik bazuar në standartet e EU dhe të kenë qëndrueshmëri afatgjate. Në prezantim të ofertës teknike, aty ku është e aplikueshme, duhet të prezantohet, brendi dhe modeli i propozuar i materialeve në bazë të kërkesës.

VERJEJTJE: Te gjitha materialet e perdorura dhe te ekzeketuara duhet te deshmohen me ateste

NR.	PERSHKRIMI I POZICIONIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI ME TVSH	TOTALI me TVSH
1	Demolimi i fushës sportive ekzistuese. Pozicioni përfshinë demolimin e shtresës së pllakës beton arme (asfalt beton) eksistuese si dhe germimin e shtresës së dheut deri ne nivelin e caktuar me projekt. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore.	m ²	100.00	1.00€	100.00 €
2	Demolimi i konstruksionit te betoneve te mureve dhe coklave nga beton armeja me dimesone te ndryshme, shkallve te ndryshme nga beton armeja dhe transporti dhe largimi i tyre deri ne deponi.	m ²	20.00	1.00€	20.00 €
3	Demolimi i rrrehojave ekzistuese nga konstruksioni metalik te fushave dhe demolimi i rrjetave te vjetra. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore. Llogaria ne meter gjatesi, lartesa e rrrehojes deri 5 metra.	m'	20.00	1.00€	20.00 €
4	Demolimi i shkallëve anësore për të krijuar hapësirë më të gjërë për qasje. Demolimi është komplet i betonit të shkallëve dhe murit afër përzgjerim. Llogaria për m ² të demoluar, në llogari hyn edhe transporti i materialit në deponine e caktuar nga organet kompetente.	m ²	50.00	1.50€	75.00 €
5	Demolimi i rampave, pjesa mbredha mureve për të kriju rampat sipas projektit, në këtë demolim hyjnë edhe muret anësore aq sa është e nevojshme që të përshtat muri me rampen e re si dhe të krijohet mundësi vazhdimi në pjesë të caktuara. Llogaria për m ² të demoluar. Në llogari janë të parapara të përfshihen edhe kubezat e rampave e edhe betoni. Në llogari të janë edhe transporti i materialit të demoluar në deponin e caktuar nga organet kompetente.	m ²	50.00	1.30€	65.00 €
6	Demolimi i kubezave në trotuarë dhe sheshet ku ka lëvizje. Llogaria për m ² të demoluara. Kubëzat e demoluara të deponohen në një depo të caktuar nga organet kompetente komunale.	m ²	50.00	1.00€	50.00 €
7	Demolimi i anësoreve të kubëzave të të gjitha llojeve për të krijuar nivelin e këruar me projekt të kubëzave. Në llogari hyn komplet demolimi edhe me betonin i cili është përdorur për shtrimin e kubëzave. Anësoret e demoluara të deponohen në deponin e caktuar nga organet kompetente. Llogaria e demolimit për m gjatësi.	m'	50.00	1.00€	50.00 €

8	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gjelbrimit si në pjerrtësi ashtu edhe në sipërfaqet e rrafshëta, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terenit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m^3	200.00	6.00€	1,200.00 €
9	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakës beton arme me trashësi 15 cm.	m^2	40.00	60.00€	2,400.00 €
10	Furnizimi me material dhe sanimi i fushes ekzistuese nga betoni C-25/30, duke pregaditë si baze per vendosjen e shtreses finale te fushes (tereni duhet te rrafshohet mire dhe te jet stabil sibas standardeve dhe normativave europiane), mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve (trashesia mesatare e betonit te armuar per sanimin dhe rrafshimin e pllakes eshte 10 cm).	m^2	122.00	60.00€	7,320.00 €
11	Punimi i mureve tërthore ndaj kaskadave kryesore, në pjesën e denivelimeve në pjesët anësore të shkallëve nga konstruksioni i betonarmesë C-30/37 me dimensione sipas projektit. Ne çmim te llogaritet komplet betoni per mur dhe themele. Llogaria per sasine e ekzekutuar ne vend.	m^3	55.00	75.00€	4,125.00 €
12	Furnizimi dhe betonimi i trotuarve per reth shkollave sipas kërkuesave ne shkolla me beton me trashesi 15 cm si dhe vendosja e armatures rrjet Q 335 15/15 cm. Betonimi i parkingjeve, bazes per vendosjen e kontenjerive te mbeturinave	m^2	10.00	40.00€	400.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i tribunave metalike me profile 80x60x20mm dhe trashësi 4 mm. Profili metalik të ankerohet për pllakë me bulona dhe të saldohet, paraprakisht të ngjyrosjet me RAL i cili përcaktohet nga AK, në dy shtresa me ngjyrë për metal dhe rezistente ndaj ndikimeve të ambientit. Pjesa e shkelëseve e tribunave të mveshet me rrjetë metalike e cila poashtu të saldohet dhe të ngjyrosjet me ngjyrë RAL i cili përcaktohet nga AK	kg	4,500.00	2.50€	11,250.00 €
14	Furnizimi dhe punimi i mureve betonarme ne pjeset e ngritura te rampave per personat me aftesi te kufizuara (sigurimi i mbylljes anesore). Betoni te jete C30/37 i armuar me rrjete \varnothing 8/15x15 cm ne dy zona. Llogaria per m' te punuar bashke me themel.	m^3	75.00	70.00€	5,250.00 €
15	Betonimi dhe armimi i shkallëve të ndryshme me C-30/37 dhe hekur \varnothing 12/15 cm, në pozicionet e paraqitura në projekt me dimensione përkatëse.	m^3	85.00	75.00€	6,375.00 €
16	Betonimi i mureve të betonit me lartësi të ulët mes=100 cm dhe me armim të lehtë rrjetë armature \varnothing 10/15, dhe C-30/37. Dimensionet sipas projektit, për krijimin e nivelit të kërkuar të rampave.	m'	120.00	10.00€	1,200.00 €
17	Furnizimi me material dhe sanimi i fushes ekzistuese me bituagregat Bit 22. Ne POS te perfshihen gerryerja e asfaltit ekzistues, dhe asfaltimi i shtreses se re, transportimi dhe deponimi i asfaltit te gerryer ne deponi legale min. ne largesi 5km. Sanimi i gropave ekzistuese. Lyerja me emulsion e shtreses se gerryer. Trashesia mesatare 15 cm.	m^2	32.00	12.00€	384.00 €
18	Furnizimi, transporti, perpunimi i Bituagregatit Bit 22 me trashesi T=7cm ne gjendje te ngjeshur.	m^2	820.00	12.00€	9,840.00 €
19	Furnizimi, transporti, perpunimi i asfaltbetonit AB11 d=4cm ne gjendje te ngjeshur.	m^2	820.00	9.00€	7,380.00 €
20	Furnizimi me material dhe punimi i shtyllave te metalit forme HOP 80x80x4 mm me gjatesi 200 cm. Shtyllat vendosen ne cdo 2m aksiale njera nga tjetra. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore per metal (dy shtresa). Ngjyra te percaktohet nga AK-ja.	cope	55.00	3.00€	165.00 €
21	Furnizimi me material dhe punimi i bazamentit të shtyllave nga betoni i armuar C-25/30 me dim (40x50x60) cm. Ne çmim duhet llogaritur edhe armaturën Φ 8 dhe Φ 10 për armim te themelit dhe shtresa e zhavorit me trashesi t=20 cm e ngjeshur.	cope	55.00	3.00€	165.00 €

22	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve te gardhit rrethues metalik me h = 1.50 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikalet me profile 20x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shtyllat kryesore bëhet me dy horizontale 60x40x3 mm si ne detalin e dhënë. Ne çmim duhet llogaritur saldimin dhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) per metal. Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m'	150.00	25.00€	3,750.00 €
23	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve te gardhit rrethues metalik me h = 2.0 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikalet me profile 40x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shtyllat kryesore bëhet me dy horizontale 80x40x3 mm si ne detalin e dhënë. Ne çmim duhet llogaritur saldimin dhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) per metal. Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m'	10.00	22.00€	220.00 €
24	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimensione 5,50x1.50 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa). Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune, nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Profilet horizontale poshte dhe siper HOP 60x60x4mm, vertikalet anesore HOP 60x60x4mm, mbushja HOP 20x20x2mm, ne çdo 14 cm.	cope	2.00	350.00€	700.00 €
25	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimensione 6,50x2.0 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur saldimin dhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) per metal. Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune, nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Profilet horizontale poshte dhe siper HOP 60x60x4mm, vertikalet anesore HOP 60x60x4mm, mbushja HOP 20x20x2mm, ne çdo 14 cm.	cope	2.00	400.00€	800.00 €
26	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimensione 1,0x2.0 m të pajisura komplet me lidhëse, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen, fillimisht me ngjyrë minium -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) per metal. Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune, nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Profilet horizontale poshte dhe siper HOP 60x60x4mm, vertikalet anesore HOP 60x60x4mm, mbushja HOP 20x20x2mm, ne çdo 14 cm.	cope	2.00	200.00€	400.00 €
27	Furnizimi dhe punimi i rrethojës së rampave për personat me aftesi te kufizuar me profile Ø 63 mm përkatëse sipas detalit nr.2, h=99 cm. Llogaria për metër gjatësi të punuar.	m'	10.00	20.00€	200.00 €
28	Hapja e gropave të shtyllave me dim.50x50x100cm, në cdo tri metra, duke llogaritur edhe transportin e dheut në deponi.	cope	50.00	3.00€	150.00 €
29	Furnizimi dhe punimi i bazamentit të shtyllave nga betoni i armuar C-25/30, me dimensione 50x50x80 cm, të vendosura në distancë aksiale ~300cm. Ne çmim duhet te llogaritet edhe shtresa e tamponit nën bazament me trashësi t=20cm, i njegjeshur nga fraksioni 0-60. Para betonimit vendosen ankerët për shtyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 600 mm, te lyer me pare me dy shtresa ngjyrë antikoroduese per metal. Detali rrethoja 1 Në çmim llogaritet edhe armature e nevojshme per themelin si ne detalin e dhene.	cope	55.00	5.00€	275.00 €

	Furnizimi me material si dhe punimi i rrrethojës (sipas detalit të dhënë) përfshin sportive, pozicioni përfshinë këto aktivitete: 1. Saldimi i shtyllave kryesore me anekeret e shtyllave, 2. Montimi i shtyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione HOP 60x60mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4.0m. 3. Montimi i rrrethojës prej rjetës së çelikut Q335, pozicioni përfshinë edhe kornizën përfshinë saj me profile të çelikut L 40mm x 40mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat per lidhje me shtyllat kryesore (100x200x5) mm, (brenda dy shtyllave kryesore i kemi dy rrjetë me korniz te lidhura me pllaka 100x200x5 mm si ne detal) 4. Punimi dhe montimi i dy dyerve me dimensione (100/210) cm me profile HOP 40x40x3 te plotësuar me rrjet Q335 si në rrrethojë, përk komplet fushën, (ne pozicion parashihet brava me qelës ,bagllamët, profili përfshinë mbështetje te derës dhe elementet tjera te nevojshme përfshinë funksionalizim). Ne çmim duhet llogaritur prerja, pastrimi, saldimi , ngjyrosja , fillimi me ngjyrë minum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) per metal. Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detalit dhe nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës. Detali rrrethoja 1 Llogarita përm² të rrrethojës.	m²	420.00	40.00€	16,800.00 €
30	Furnizimi me material, sanimi si dhe ngjyrosja e rrrethojës ekzistuese. Pozicioni përfshinë këto aktivitet: Largimi i pjesëve te dëmtuara, montimi i pjesës se re, zallimi i rrrethojës ekzistuese, saldimi i pjesëve te dëmtuara, i pjesës se re me pjesën ekzistuese, ngjyrosja me ngjyrë antkorodim dhe ngjyrosja me dy ngjyra përmëta me njëanës -ngjyrë sipas menaxherit te projektit. Dy shtresat duhet te kenë ngjyre te ndryshme ne mënyrë që te mbulohen elementet komplekt me dy ngjyra. Llogarita përm² të rrrethojës. Vërejtje: Para përcaktimit të çmimit ofertuesi është i obliguar që të vizitoj shkollën me qëllim të përcaktimit sa më real të çmimit	m²	153.00	25.00€	3,825.00 €
31	Eskavimi dhe deponimi, prapakthimi, planifikimi dhe kompakteimi i shtreses humuse d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përpunhje me normativat ndërtimore.	m²	1,500.00	1.00€	1,500.00 €
32	Planifikimi dhe kompakteimi i siperfaqeve te eskavuara, para hujhes se materialit mbushes.	m²	1,500.00	0.50€	750.00 €
33	Gërmimi i dheut përmëta punimin dhe zgjerimin e niveleve tokësore të shkallëve në të dy anët,niveleve të rampave dhe të gjitha siperfaqeve tjera që kanë nevoj përmëta zgjerim dhe nivelim.Llogaria e gërmimit me m³. Në llogaria të përfshihet edhe tarasnporti i dheut të gërmuar në deponin e caktuar nga organet komunale.	m³	850.00	1.00€	850.00 €
34	Punimi i mbushjes së siperfaqeve përmëta realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gjelbrimit si në pjerësia ashtu edhe në siperfaqet e rrafshëta, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në terren.	m²	1,530.00	3.00€	4,590.00 €
35	Gërmimi, shpërndarja dhe rrafshimi i siperfaqeve të pjerrta të dheut mes kaskadave, në formë sipas projektit. Në llogari të hyjnë edhe mbjellja e barit gjelbrues.	m²	165.00	4.00€	660.00 €
36	Punimi i mbushjes së siperfaqeve përmëta realizimin të mbushjes dhe krijimit të pjerësisë jashtë murit rrrethues nga rampat,në drejtim të parkut që të krijuhet një skarpat dekorues dhe shkurtim të lartësisë së murit ne dukje, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor)dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terenit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m²	165.00	3.00€	495.00 €
37	Furnizimi, shpërndarja, planifikimi dhe kompakteimi i shtreses humuse d=30cm (mbushje humusi).	m³	635.00	2.00€	1,270.00 €
38	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompakteimi 40Mpa, t=25 cm.	m³	450.00	12.00€	5,400.00 €
39	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 0-32mm, mbushjet, planifikimi dhe kompakteimi 40Mpa, t=10cm.	m³	285.00	11.00€	3,135.00 €

41	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0.2mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi.	m ³	150.00	11.00€	1,650.00 €
42	Furnizimi dhe punimi i shtratit të kubëzave me zhavor të imët 0-4 mm me trashësi prej min 5 cm.Në llogari të futet furnizimi shtrirja dhe ngjeshta e nevojsime. Llogaria te behet për m ³ .	m ³	120.00	2.00€	240.00 €
43	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudha e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e cokllave dhe mureve mbrojtese si dhe shkallive te fushave sportive.	m ³	135.00	65.00€	8,775.00 €
44	Hartimi i projektit ekzekutiv detal me te gjitha fazat per secilin nga objektet ku do te kryhen punimet.	m ²	850.00	1.00€	850.00 €
45	Furnizimi dhe montimi i pllakave metalike me trashesi 5 mm te perpunuar ne CNC, me figura te ndryshme te cilat do te saldohen ne rrrethojat e IP, si dhe ngjyrsoja e tyre me ngjyra te ndryshme te percaktuara nga ana e organit mbikqyres. Llogaria ne meter katror te siperfares se punuar.	m ²	25.00	25.00€	625.00 €
46	Furnizimi me material i armatures per pozicionet e betonit si dhe prerja dhe lakimi sipas projekteve per ekzekutim.	kg	8,500.00	1.30€	11,050.00 €
47	Inqizimi gjeodezik i lokacionit sipas specifikacionit teknik.	m ²	850.00	1.00€	850.00 €
48	Demolimi i paisjeve (shtyllave dhe te gjitha elementeve percjellese te ndriçimit) tek terenet sportive dhe oborret e shkollave dhe bartja e tyre ne deponine e caktuar nga organet kompetente.	cope	5.00	1.00€	5.00 €
49	Furnizimi dhe montimi i pusetave te kanaleve atmosferike me konus si dhe gypat Ø 800 mm sipas nevojes si dhe vendosja e kapakut nga giza per ngarkesa 40 ton.	cope	5.00	20.00€	100.00 €
50	Furnizimi dhe montimi i kapakteve metalike nga giza me aftesi mbajtese 40 ton.	cope	5.00	25.00€	125.00 €
51	Furnizimi dhe punimi i mveshjes se mureve betonarme me gure dekorativ te perpunuar te njejte me ata ekzistues ngjyrë hiri të qelët,trashësia e gurëve duhet të jetë d=4-5 cm,punimi me fuga zbuluруесе me trashësi 8mm. Llogatitja bëhet në m ² .	m ²	7.00	50.00€	350.00 €
52	Furnizimi dhe montimi grilave metalike gjatesore nga konstruksioni qelik i zingtuar per largimin e ujrale atmosferike neper oborret e shkollave aty ku eshte e nevojsime.	m'	75.00	20.00€	1,500.00 €
53	Furnizimi dhe Përpunimi i shkallëve-mveshja me teraco të punuara në vend me ngjyrë dominuese të gurëve të bardhë kemi B= prej (150 deri 250) cm;h=18 cm dhe b=30cm. Çdo shkallë e punuar të llogaritet në copë (ballorja +shkelësja=1 copë).	cope	10.00	10.00€	100.00 €
54	Furnizimi dhe punimi i mbuleses se mureve me taracer t=5 cm me strehe ne dy anet 5+5 cm. B=40 cm. Llogaria per m' te punuar.	m'	10.00	5.00€	50.00 €
55	Ndërprerës bregor njëpolare me pozicione 0 - 1 ,10 A , 230V përmontim në derën e kuadrit komandues	copë	3.00	2.00€	6.00 €
56	Siguresa automatiqe TripolareTip B-16A	copë	3.00	2.00€	6.00 €
57	Kontaktor ESC425-25A4N0	copë	3.00	2.00€	6.00 €
58	Bimetal 7-17A	copë	3.00	5.00€	15.00 €
59	Rele korpuskular (se bashku me fotoqeli)	copë	3.00	5.00€	15.00 €
60	Llampa sinjalizuese 3 W , 220 V përmontim në derën e kuadrit komandues.	copë	3.00	6.00€	18.00 €
61	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriques led fuqie 100w, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme.	copë	5.00	5.00€	25.00 €
62	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriques led fuqie 150w, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme.	copë	5.00	8.00€	40.00 €
63	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriques led fuqie 200w, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme.	copë	10.00	12.00€	120.00 €
64	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriçimit, me lartesi 6-8m varësisht nga hapsira,sipërfaqja dhe vendi i objektit, me dere per hapje, ne forme konike, me nje degezim te llambadareve ndriques, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriçimit.	copë	5.00	40.00€	200.00 €

65	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriqimit, me lartesi 4m, me dere per hapje, ne forme konike, një krahëshe, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriqimit.	copë	10.00	35.00€	350.00 €
66	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 Al 4x16 mm ² , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojttesit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART".	m'	150.00	2.00€	300.00 €
67	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 4x6mm ² , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojttesit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART".	m'	50.00	2.00€	100.00 €
68	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit PP00 5x2.5mm ² , lirshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjezuar Ø 40 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke perfshir mbrojttesit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART".	m'	130.00	2.00€	260.00 €
69	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika, per vendosjen e kabllove furnizuese te trupave ndriçues, nga kuadri shperndares.	m'	120.00	0.50€	60.00 €
70	Furnizimi me material te nevojshem,hapja dhe betonimi i themeleve 80x80x80 cm me te gjitha punet e parapara per këtë lloj pune, duke perfshire edhe vendosjen e ankerave per shtyllat me lartesi h=5-8 m.	copë	20.00	5.00€	100.00 €
71	Furnizimi me material te nevojshem, hapja dhe betonimi i themeleve 50x50x50 cm me te gjitha punet e parapara per këtë lloj pune, duke perfshire edhe vendosjen e ankerave per shtyllat me lartesi h=4m.	copë	10.00	5.00€	50.00 €
72	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes " ARALDI" RST N i vendosur ne shtyllat e ndriqimit publik per lidhjen e trupit ndriçues dhe vazhdimin e kabllos per ndriçuesit tjeter. Ne kuader te tableles Araldi eshtë edhe siguresa automatike 10 A.	copë	25.00	2.00€	50.00 €
73	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllos PPY 3x2.5 mm se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriçues.	m'	550.00	1.50€	825.00 €
74	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllos PPY 3x1.5 mm se bashku me gypin e brinjezuar Ø 20 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriçues.	m'	150.00	2.00€	300.00 €
75	Gërmimi i kanalit me dimensione 400mm x 800mm për vendosjen e kabllove. Mbulimi i kanalit pas vendosjes e kabllove furnizuese te ndriqimit te terenit sportiv dhe ndriqimit te oborrit te shkolles me thelles 80 cm dhe gjeresi 40 cm duke perfshir edhe mbulimin e kablos deri ne 20 cm me rrë. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përpunhje me normativat ndërtimore.	m'	150.00	1.00€	150.00 €
76	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit FeZn 25 x 4 mm per lidhjen e tokezimmit te shtyllave te ndriqimit publik.	m'	150.00	1.00€	150.00 €
77	Furnizimi i ormanit metalik shpërndarës të punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet më të gjitha elementet e nevojshme. Ormani të jetë për përdorim të jashtëm. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të janë deri në funksionalizim,përfshi edhe siguresat n=5 copë.	cope	5.00	30.00€	150.00 €
78	Furnizimi i ormanit metalik kryesorë të punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet më të gjitha elementet e nevojshme. Ormani të jetë për përdorim të jashtëm. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të janë deri në funksionalizim, përfshi edhe siguresat n=10 copë, diferencial dhe elementet përcjellëse.	cope	5.00	35.00€	175.00 €
79	Furnizimi dhe montimi i drivate te vogla neper oborre te shkollave TRIM BOLLARD LED apo te ngjashme. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të janë deri në funksionalizim me elementet përcjellëse, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriqimit.	cope	5.00	5.00€	25.00 €

80	Furnizimi dhe montimi i dritave te vogla ne dysheme COMPACT 22 wat apo te ngjashme LED. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elementet përcjellëse, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriqimit.	cope	5.00	5.00€	25.00 €
81	Furnizimi dhe montimi i dritave ne shkalle ne dysheme STEP 18wat apo te ngjashme LED. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elementet përcjellëse, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriqimit.	cope	5.00	5.00€	25.00 €
82	Furnizimi dhe montimi i dritave ne brendi te rrethojes ne lartesine H=6.0 m, shtylla te jete e zingtuar ne te nxekte AVENUE apo te ngjashme LED. Në llogari të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jenë deri në funksionalizim me elementet përcjellëse, te dorezohet ne oferte katalogu i shtylles se ndriqimit.	cope	5.00	10.00€	50.00 €
83	Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemesë sportive prej gome të recikluar me trashësi 12 mm për fusha të hapura dhe shtigje per vrapim, pozicioni përfshinë këto materiale dhe punë: 1. Pastrimi i dyshemesë ekzistuese nga asfalti (betoni) si dhe renovimi i shtreses se asfalltit nese ekziston 2. Shtrurja e shtresës poshtme gomë e zezë e recikluar me ngjitës adekuat. 3. Shtrurja e shtresës së epërme EPDM (ethylene propylene diene monomer (M-class) rubber) shtresa. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojne standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Te vendoset kjo shtrese me presion. Shenjezimi për tri lloje sportesh (Basketboll, hendboll (futboll i vogël) si dhe volejboll) duhet të parashihen gjithashtu në çmim. Llogarita bëhet për m ² të fushë, te dorezohet ne oferte katalogu i prodhuesit me karakteristikat teknike per materialin e propozuar.	m ²	820.00	32.00€	26,240.00 €
84	Furnizimi dhe montimi i kubëzave betoni me dimensione (400x400x80) mm me beton te klases C-30/37 mbi bazën e punuar me zhavor frakzioni 32 dhe 16 mm. Zhavori të jetë nga guri i thyer, të ngjeshet me makinë përkatëse, kurse dizajni i kubëzave zgjidhet nga organi mbikyres. Kubëzat e betonit janë me trashesi t=8 cm dhe shtresa e siperme e tyre eshte e punuar si shtrese me perberje kuarci, diabaze dhe perberje graniti. Lloji i njyrës caktohet nga organi mbikyres.	m ²	350.00	12.00€	4,200.00 €
85	Furnizimi dhe montimi i skajeve të betonit me dimensione (80x200x1000) mm, me beton te klases C-30/37 mbi bazën e punuar nga betoni. Skajoret të jenë të shtanguara mirë në beton.	m'	150.00	8.00€	1,200.00 €
86	Furnizimi me material si dhe vendosja e ansoreve të betonit klasa C30/37 me trashësi (200x250x1000) mm nga betoni. Lloji i njyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezitencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	100.00	8.00€	800.00 €
87	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit klasa C30/37 me trashësi 60mm me dimensione 160mm x 240mm. Lloji i njyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezitencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ²	150.00	12.00€	1,800.00 €
88	Furnizimi me material si dhe vendosja e lugjeve të betonit klasa C30/37 me trashësi 80mm me dimensione 500mm x 500mm. Lloji i njyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezitencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	120.00	12.00€	1,440.00 €
89	Furnizimi me material dhe punimi i mureve mbrojtese me guri dekorativ, regulimi i fugave dhe pastrimi i tyre.	m ²	10.00	15.00€	150.00 €

90	Furnizimi dhe montimi i rampave automatike ne hyrje te shkollave me sistemin e kartelave automatike (min. 10 kartela)	copë	1.00	100.00€	100.00 €
91	Furnizimi dhe montimi i dyerive automatike ne hyrje te shkollave te vendosura ne shina metalik si dhe vendosja e motorve automatik me telekomand.	copë	3.00	200.00€	600.00 €
92	Furnizimi me material si dhe mbjellja e barit në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulet.	m ²	650.00	2.00€	1,300.00 €
93	Furnizimi me material si dhe mbjellja e pishave me lartësi 2m.	copë	10.00	10.00€	100.00 €
94	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabelë të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 20mm dhe lartësi 500mm. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni C-25/30 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm.	copë	4.00	450.00€	1,800.00 €
95	Blerja dhe montimi i tabelës së basketballit me dim.180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketballit nga hekuri me gjithë rrjetë.	copë	4.00	400.00€	1,600.00 €
96	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave te futbollit te vogel me diametër Ø100mm te cilat duhet te jene te paisura me rrjete. Shtyllat duhet te jene konform standardeve dhe te njejtat duhet te fiksohen ne asfalt (ankirim fleksibil me bulona).	copë	4.00	100.00€	400.00 €
97	Furnizimi dhe vendosja e rrjetes se volejbollit me te gjitha pjeset e nevojshme per vendosje ne terenin sportive (shtylla dhe elementet lidhese, Ø125mm) të vendosura në bazament nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm, konform normave dhe standardeve te EU.	copë	2.00	100.00€	200.00 €
98	Furnizimi dhe punimi i shenjezimit ne hapesirat si parkingje, shtigje, fusha sportive, si dhe hapesira tjera sipas nevojave me masë termoplastike - plastike e nxehë, me trashësi të ngjyres në sipërfaqe 3-5 mm, temperatura duhet të jetë nga 190°C deri 220°C, përbërje të grimcave fluroscente - masë reflektuese SëC 100 – 600, (24 muaj garacion). Para ekzekutimit të termoplastikes obligohet të përdoret Praimeri adekuat i propozuar nga produhesi i matrialit të lartë cekur. Ngjyra te percaktohet ne baze te standardeve te fushave sportive dhe ne bashkepunim me AK.	m'	450.00	2.50€	1,125.00 €
99	Prerja, krasitja dhe largimi i pemve te vjetra neper oborre te shkollave dhe qerdheve. Largimi dhe transporti i mbeturinave te pemve deri ne deponi te qytetit.	cope	10.00	1.00€	10.00 €
100	Demolimi me kujdes i elementeve te kendeve te lodrave si dhe rimontimi i tyre ne vendet e percaktuara nga organi mbikqyters.	komplet	2.00	20.00€	40.00 €
101	Furnizimi dhe montimi i kanaleve gjatesore nga beton armeja me dimensione 200*200 mm si dhe vendosja e profileve metalike L 40*40 mm te ankeruara ne beton per vendosjen e rrjetave te zingtuara.	m'	25.00	10.00€	250.00 €
102	Preventiva hapesinore ne mes te zones ne ndertim dhe zonave tjera ne afersi sipas specifikacionit teknik.	copë	2.00	50.00€	100.00 €
103	Instalimi i zyres se perkohshme ne punishte (~12m ²).	m ²	2.00	50.00€	100.00 €
104	Instalimi i perkohshem i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njesor- nga rrjeti, gjeneratori).	copë	2.00	50.00€	100.00 €
105	Furnizimi i materialit, punimet dhe preventivi i konzervimit te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas ndërtimit të objektit.	komplet	2.00	50.00€	100.00 €
106	Furnizimi dhe montimi i pengesave nga profilet metalike Ø90 mm me trashesi 4 mm dhe gjatesi 1.5 m te cilet vendosen ne distanca sipas projektit dhe nevojes ne oborre te shkollave dhe trotuaret e shkollave.	copë	10.00	10.00€	100.00 €
TOTAL:					177,325.00 €