

	Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina	
---	---	---

KONTRATË

ME DATË 27.09.2019 **NË MES TË:**

KOMUNA E PRISHTINËS, rruga: UÇK, nr.2, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë dhe

"Gashi Ing sh.p.k." adresa: **Nebih Hudo Kuqi - Suharekë**, përfaqësuar nga Enver Gashi–Drejtor, me numër të regjistrimit të biznesit nr.811280403 dhe numër fiskal nr. 811280403, në tekstin e mëtejme ("Kryesi i puneve"), janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punët të shënuara me poshtë:

„Ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore në Lagjen Pejton ”

me numër identifikues: **616 19 022 511**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore në Lagjen Pejton** në **616 19 022 511**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **497.763,29€** (Katër qindë e nentedhjet e shtate mije e shtateqinde e gjashtedhjet e tri euro e njetzet e nëntë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2019
Vula:	

/Për Kontraktuesin

Emri:	Enver Gashi
Pozita:	Drejtori
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2019
Vula:	



1. PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë e tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të

njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhima lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe

b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bërë në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21 **Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 **Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbylljen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 **Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 **Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti

Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
 - b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.
- 29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetëve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimi të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyt e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen

duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajn apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërprisë punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 150 ditë .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar

Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50,000.00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (3 vite)
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Paramasa me Paralogari					
Rruga Perandori Justinjan					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuese).	m'	350.00	0.05 €	17.50 €
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga llyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.6	Demolimi i materialeve të ngurta si beton, asfalt, kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshirë edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara të përdorshme me urdher të mbikqyrjes duhet të ruhen-transportohen në deponi të investitorit.	m³	926.10	0.10 €	92.61 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale të komunikacionit, ruajtja e tyre në deponi të Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas përfundimit të rruges në po të njëjtin vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsej:	360.11 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m³	2,915.50	1.00 €	2,915.50 €
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	3,430.00	0.25 €	857.50 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	2,275.00	1.10 €	2,502.50 €
				Gjithsej:	6,275.50 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	630.00	3.00 €	1,890.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	672.00	5.00 €	3,360.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m³	336.00	5.50 €	1,848.00 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m³	113.75	5.50 €	625.63 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 03kg/m².	m²	1,750.00	8.00 €	14,000.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3kg/m².	m²	1,750.00	6.50 €	11,375.00 €



3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	700.00	5.50 €	3,850.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	700.00	3.50 €	2,450.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 per troruare sipas gjendjes egzistuse kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm.	m²	1,610.00	7.50 €	12,075.00 €
				Gjithsej:	51,473.63 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjerësia 120 mm)	m'	700.00	0.80 €	560.00 €
4.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3 m, me gjerësi 120 mm)	m'	100.00	0.80 €	80.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve prane shirtave per çkyqe dhe kyqe ne rrugë dhe vija e plote c ndalimit	m²	32.50	8.00 €	260.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve	m²	81.25	8.00 €	650.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje te grimcave fluroscente.				
				Gjithsej:	1,550.00 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE				360.11 €
2	PUNIMET E DHEUT				6,275.50 €
3	MBISTRUKTURA				51,473.63 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				1,550.00 €
				TOTALI ME (TVSH)	59,659.24 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL. (ujërave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	350.00	0.10 €	35.00 €
				shuma	35.00 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
					100.00 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor.	m³	1,183.00	1.00 €	1,183.00 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor.	m³	30.00	1.00 €	30.00 €



3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësitë dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	2,275.00	0.10 €	227.50 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	420.00	0.10 €	42.00 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) dori në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m ³	1,213.00	1.00 €	1,213.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrethi dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	70.00	5.00 €	350.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	1,044.31	5.00 €	5,221.56 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
				shuma	8,292.06 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.1	PESN8 Ø500mm	m'	350.00	20.00 €	7,000.00 €
				shuma	7,000.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	5.40	35.00 €	189.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m ³	3.60	30.00 €	108.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	24.00	50.00 €	1,200.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	45.00 €	540.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjithëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	12.00	150.00 €	1,800.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	12.00	125.00 €	1,500.00 €
				shuma	5,337.00 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				35.00 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				8,292.06 €
4	Punët montuese				7,000.00 €

5	Punët e betonit dhe armaturës				5,337.00 €
				gjithsejt	20,764.06 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK Rr"Perandori Justinian"					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	350.00	0.10 €	35.00 €
		Subtotali 1:			35.00 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diametër Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	350.00	0.50 €	175.00 €
		Subtotali 2:			225.00 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor kllo nenkupton edhe transportin deri në deponi të qytetit min. 15 km.	m³	1,092.00	1.00 €	1,092.00 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor.	m³	19.20	1.00 €	19.20 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësitë dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	1,120.00	0.10 €	112.00 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetur nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	420.00	0.10 €	42.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m³	168.00	5.00 €	840.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 MPa	m³	825.09	5.00 €	4,125.45 €
3.11	Prerja e betonarmesë me gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çmim të llogaritet vendosja e betonarmesë - kthimi në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
		Subtotali 3:			6,355.65 €
4	Punët montuese				



	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.				
4.2	PESN8 Ø600 mm	m'	350.00	40.00 €	14,000.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave				
4.7	PESN8 Ø 200 mm	m'	55.00	5.50 €	302.50 €
			Subtotali 4:		14,302.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht në armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	5.40	35.00 €	189.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta në përpunim sipas detalit.	m³	3.60	30.00 €	108.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	50.00 €	600.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	45.00 €	540.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	30.00 €	360.00 €
5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	12.00	110.00 €	1,320.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize). Në çmim të llogarohet betoni i kurorës sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	12.00	120.00 €	1,440.00 €
			Subtotali 5:		4,557.00 €
6	Punët tjera				
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	350.00	0.10 €	35.00 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	350.00	0.10 €	35.00 €
6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	350.00	0.10 €	35.00 €
			Subtotali 6:		105.00 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				35.00 €
2	Punët demoluese				225.00 €
3	Punët tokësore				6,355.65 €
4	Punët montuese				14,302.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				4,557.00 €
6	Punët tjera				105.00 €
				gjithsejt	25,580.15 €
REKAPITULLIMI PERANDORI JUSTINJAN					
1	RRUGA				59,659.24 €
2	KANALIZIMI FEKAL				20,764.06 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK				25,580.15 €
				gjithsejt	106,003.45 €
Rruga Pashko Vasa					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKË				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuse).	m'	233.00	0.05 €	11.65 €




1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton, asfalt , kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara te perdorshme me urdher te mbikqyrjes duhet te ruhen- transportohen ne deponin e investitorit.	m³	666.85	0.10 €	66.68 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale te komunikacionit, ruajtja e tyre ne deponi te Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas perfundimit te rruges ne po te njejtin vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsej:	328.33 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m³	1,975.84	1.00 €	1,975.84 €
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulin e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	2,469.80	0.25 €	617.45 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	1,631.00	1.10 €	1,794.10 €
				Gjithsej:	4,387.39 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	559.20	3.00 €	1,677.60 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	559.20	5.00 €	2,796.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m³	335.52	5.50 €	1,845.36 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m³	81.55	5.50 €	448.53 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 03kg/m2.	m²	1,514.50	8.00 €	12,116.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresen e dytë të emulsionit 0.3kg/m2.	m²	1,398.00	6.50 €	9,087.00 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	466.00	5.50 €	2,563.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	466.00	3.50 €	1,631.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50 , M100 per troruare sipas gjendjes egzistuse kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm .	m²	1,071.80	7.50 €	8,038.50 €
				Gjithsej:	40,202.99 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjeresia 120 mm)	m'	699.00	0.80 €	559.20 €




4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve prane shirtave për çyqje dhe kyqe në rrugë dhe vija e plote e ndalimit	m ²	2.50	8.00 €	20.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembesoreve	m ²	7.50	8.00 €	60.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluroscente				
				Gjithsej:	639.20 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE				328.33 €
2	PUNIMET E DHEUT				4,387.39 €
3	MBISTRUKTURA				40,202.99 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				639.20 €
	TOTALI ME (TVSH)				45,557.91 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	233.00	0.10 €	23.30 €
				shuma	23.30 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
					100.00 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor.	m ³	787.54	1.00 €	787.54 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor.	m ³	22.50	1.00 €	22.50 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	1,211.60	0.10 €	121.16 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	279.60	0.10 €	27.96 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m ³	810.04	1.00 €	810.04 €




3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	46.60	5.00 €	233.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	722.21	5.00 €	3,611.05 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
				shuma	5,638.25 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.1	PESN8 Ø315mm	m'	233.00	9.00 €	2,097.00 €
				shuma	2,097.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	4.05	35.00 €	141.75 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	2.70	30.00 €	81.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	18.00	50.00 €	900.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	9.00	45.00 €	405.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjithëashu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	15.00	150.00 €	2,250.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	9.00	125.00 €	1,125.00 €
				shuma	4,902.75 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				23.30 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				5,638.25 €
4	Punët montuese				2,097.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				4,902.75 €
				gjithsejt	12,761.30 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERK Rr" Pashko Vasa					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	233.00	0.10 €	23.30 €
		Subtotali 1:			23.30 €
2	Punët Demoluese				



2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diametër Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	233.00	0.50 €	116.50 €
		Subtotali 2:			166.50 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor khjo nenkupton edhe transportin deri ne deponi te qytetit min. 15 km.	m³	699.00	1.00 €	699.00 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor.	m³	14.40	1.00 €	14.40 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	745.60	0.10 €	74.56 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetur nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	279.60	0.10 €	27.96 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m³	111.84	5.00 €	559.20 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa	m³	557.90	5.00 €	2,789.48 €
3.11	Prerja e betonarmesë me gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çmim të llogarit të vendosja e betonarmesë - kthimi në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
		Subtotali 3:			4,289.60 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.				
4.2	PESN8 Ø400 mm	m'	233.00	14.50 €	3,378.50 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave				
4.7	PESN8 Ø 200 mm	m'	9.00	6.00 €	54.00 €
		Subtotali 4:			3,432.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	4.05	35.00 €	141.75 €



5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	2.70	30.00 €	81.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	9.00	50.00 €	450.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	9.00	45.00 €	405.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	9.00	30.00 €	270.00 €
5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	9.00	110.00 €	990.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize). Në çmim të llogarohet betoni i kurorës sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	9.00	120.00 €	1,080.00 €
Subtotali 5:					3,417.75 €
6	Punët tjera				
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	233.00	0.10 €	23.30 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	233.00	0.10 €	23.30 €
6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	233.00	0.10 €	23.30 €
Subtotali 6:					69.90 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				23.30 €
2	Punët demoluese				166.50 €
3	Punët tokësore				4,289.60 €
4	Punët montuese				3,432.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				3,417.75 €
6	Punët tjera				69.90 €
gjithsejt					11,399.55 €
REKAPITULLIMI PASHKO VASA					
1	RRUGA				45,557.91 €
2	KANALIZIMI FEKAL				12,761.30 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK				11,399.55 €
gjithsejt					69,718.76 €
Rruga Mujo Ulqinaku					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuse).	m'	195.00	0.05 €	9.75 €
1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te autonjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse te cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €



1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton, asfalt, kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara të përdorshme me urdher të mbikqyrjes duhet të ruhen- transportohen në deponinë e investitorit.	m³	505.44	0.10 €	50.54 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale të komunikacionit, ruajtja e tyre në deponi të Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas perfundimit të rruges në po të njëjtën vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsej:	310.29 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m³	936.00	1.00 €	936.00 €
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshini i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	1,872.00	0.25 €	468.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	1,170.00	1.10 €	1,287.00 €
				Gjithsej:	2,691.00 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	351.00	3.00 €	1,053.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	374.40	5.00 €	1,872.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m³	187.20	5.50 €	1,029.60 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubeza betoni me t=5cm	m³	58.50	5.50 €	321.75 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 03kg/m².	m²	975.00	8.00 €	7,800.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3kg/m².	m²	975.00	6.50 €	6,337.50 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	390.00	5.50 €	2,145.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	390.00	3.50 €	1,365.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 për troruare sipas gjendjes egzistuese kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm.	m²	897.00	7.50 €	6,727.50 €
				Gjithsej:	28,651.35 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	390.00	0.80 €	312.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve pranë shtrave për çkyqe dhe kyqe në rrugë dhe vija e plote e ndalimit	m²	2.50	8.00 €	20.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembesoreve	m²	22.50	8.00 €	180.00 €
4.5	Vrejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluorescente				
				Gjithsej:	512.00 €
REKAPITULIMI					
Nr					
1	PUNËT PARAPRAKË				310.29 €
2	PUNIMET E DHEUT				2,691.00 €
3	MBISTRUKTURA				28,651.35 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				512.00 €



TOTALI ME (TVSH)					32,161.61 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	195.00	0.10 €	19.50 €
				shuma	19.50 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
					100.00 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor.	m³	659.10	1.00 €	659.10 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilin gjatësor.	m³	20.00	1.00 €	20.00 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	1,201.20	0.10 €	120.12 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet veretuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	234.00	0.10 €	23.40 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m³	679.10	1.00 €	679.10 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit në trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	39.00	5.00 €	195.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	604.43	5.00 €	3,022.13 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
				shuma	4,743.85 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				



4.1	PESN8 Ø315mm	m'	195.00	9.00 €	1,755.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës			shuma	1,755.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	3.60	35.00 €	126.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	2.40	30.00 €	72.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	16.00	50.00 €	800.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	45.00 €	360.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiAKE: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjthashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	12.00	150.00 €	1,800.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	8.00	125.00 €	1,000.00 €
				shuma	4,158.00 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				19.50 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				4,743.85 €
4	Punët montuese				1,755.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				4,158.00 €
				gjithsej	10,776.35 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERK Rr"Mujo Ulqinaku"					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	195.00	0.10 €	19.50 €
			Subtotali 1:		19.50 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diameter Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	195.00	0.50 €	97.50 €
			Subtotali 2:		147.50 €
3	Punët tokësore				




3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilin gjatësor kjo nenkupton edhe transportin deri ne deponi te qytetit min. 15 km.	m³	374.40	1.00 €	374.40 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilin gjatësor.	m³	12.80	1.00 €	12.80 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	624.00	0.10 €	62.40 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	234.00	0.10 €	23.40 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m³	93.60	5.00 €	468.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa	m³	265.13	5.00 €	1,325.63 €
3.11	Prerja e betonarmesë më gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çminë të llogaritet vendosja e betonarmesë - kthinë në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
4	Punët montuese	Subtotali 3:			2,391.63 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.	m'	195.00	9.00 €	1,755.00 €
4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave	m'	25.00	6.00 €	150.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	Subtotali 4:			1,905.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	3.60	35.00 €	126.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	2.40	30.00 €	72.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	50.00 €	400.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	45.00 €	360.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	8.00	30.00 €	



5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	8.00	110.00 €	880.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize), Në çmim të llogarohet betoni i kurorës sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	8.00	120.00 €	960.00 €
6	Punët tjera	Subtotali 5:			3,038.00 €
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	195.00	0.10 €	19.50 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	195.00	0.10 €	19.50 €
6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	195.00	0.10 €	19.50 €
		Subtotali 6:			58.50 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				19.50 €
2	Punët demoluese				147.50 €
3	Punët tokësore				2,391.63 €
4	Punët montuese				1,905.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				3,038.00 €
6	Punët tjera				58.50 €
				gjithsejt	7,560.13 €
REKAPITULLIMI MUJO ULQINAKU					
1	RRUGA				32,164.64 €
2	KANALIZIMI FEKAL				10,776.35 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK				7,560.13 €
				gjithsejt	50,501.12 €
	Rruga Nazmi Mustafa krahu I				
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuse).	m'	178.00	0.05 €	8.90 €
1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €



1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton, asfalt, kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara të përdorshme me urdher të mbikqyrjes duhet të ruhen- transportohen në deponinë e investitorit.	m ³	461.38	0.10 €	46.14 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale të komunikacionit, ruajtja e tyre në deponi të Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas përfundimit të rrugës në po të njëjtin vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsej:	305.04 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m ³	854.40	1.00 €	854.40 €
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	1,708.80	0.25 €	427.20 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	1,068.00	1.10 €	1,174.80 €
				Gjithsej:	2,456.40 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m ³	320.40	3.00 €	961.20 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m ³	341.76	5.00 €	1,708.80 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m ³	170.88	5.50 €	939.84 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt si shtresë rrafshuese nën kubeza betoni me t=5cm	m ³	53.40	5.50 €	293.70 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e parë të emulsionit prej 03kg/m ² .	m ²	890.00	8.00 €	7,120.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3kg/m ² .	m ²	890.00	6.50 €	5,785.00 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	356.00	5.50 €	1,958.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	356.00	3.50 €	1,246.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 për truarë sipas gjendjes ekzistuese kjo nënkupton edhe vendosjen e rërës fraksion (4-8)mm.	m ²	980.80	7.50 €	7,356.00 €
				Gjithsej:	27,368.54 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				




4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plotë (gjerësia 120 mm)	m'	356.00	0.80 €	284.80 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve pranë shtrave për çkyqe dhe kyqe në rrugë dhe vijat e plotë të ndalimit	m ²	2.50	8.00 €	20.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të këmbeve	m ²	7.50	8.00 €	60.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy				
				Gjithsej:	364.80 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE				305.04 €
2	PUNIMET E DHEUT				2,456.40 €
3	MBISTRUKTURA				27,368.54 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				364.80 €
				TOTALI ME (TVSH)	30,494.78 €
	Rruga Nazmi Mustafa krahu II				
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (sipas gjendjes egzistuese).	m'	70.00	0.05 €	3.50 €
1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.6	Demolimi i materialeve të ngurta si beton, asfalt, kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshirë edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara të përdorshme me urdher të mbikqyrjes duhet të ruhen- transportohen në deponin e investitorit.	m ³	139.86	0.10 €	13.99 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale të komunikacionit, ruajtja e tyre në deponi të Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas përfundimit të rrugës në po të njëjtën vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsej:	267.49 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m ³	259.00	1.00 €	259.00 €



2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	518.00	0.25 €	129.50 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	420.00	1.10 €	462.00 €
				Gjithsej:	850.50 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	126.00	3.00 €	378.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	103.60	5.00 €	518.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m³	51.80	5.50 €	284.90 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m³	21.00	5.50 €	115.50 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 03kg/m².	m²	350.00	8.00 €	2,800.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3kg/m².	m²	350.00	6.50 €	2,275.00 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	140.00	5.50 €	770.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	140.00	3.50 €	490.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50 , M100 për truarë sipas gjendjes egzistuese kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm .	m²	168.00	7.50 €	1,260.00 €
				Gjithsej:	8,891.40 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	140.00	0.80 €	112.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve pranë shtrave për çkyqe dhe kyqe në rrugë dhe vijat e plote të ndalimit	m²	2.50	8.00 €	20.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve	m²	7.50	8.00 €	60.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy				
				Gjithsej:	192.00 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE				267.49 €
2	PUNIMET E DHEUT				850.50 €
3	MBISTRUKTURA				8,891.40 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				192.00 €
				TOTALI ME (TVSH)	10,201.39 €

[Signature]



PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	250.00	0.10 €	25.00 €
				shuma	25.00 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
					100.00 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilat gjatësor.	m³	845.00	1.00 €	845.00 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilat gjatësor.	m³	25.00	1.00 €	25.00 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	1,300.00	0.10 €	130.00 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetur nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	300.00	0.10 €	30.00 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m³	870.00	1.00 €	870.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 num Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	50.00	5.00 €	250.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 num për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	763.60	5.00 €	3,818.00 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqitjen se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
				shuma	5,993.00 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.1	PESN8 Ø400mm	m'	250.00	14.50 €	3,625.00 €
				shuma	3,625.00 €

[Signature]



5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	4.50	35.00 €	157.50 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta në përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00 €	90.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	20.00	50.00 €	1,000.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	45.00 €	450.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm Gjithëshu në çmim të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	19.00	150.00 €	2,850.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	10.00	125.00 €	1,250.00 €
				shuma	5,797.50 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				25.00 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				5,993.00 €
4	Punët montuese				3,625.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				5,797.50 €
				gjithsejt	15,540.50 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK Rr"Nazmi Mustafa"					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	250.00	0.10 €	25.00 €
			Subtotali 1:		25.00 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diametër Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	250.00	0.50 €	125.00 €
			Subtotali 2:		175.00 €
3	Punët tokësore				



3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor kjo nenkupton edhe transportin deri ne deponi te qytetit min. 15 km.	m³	480.00	1.00 €	480.00 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor.	m³	16.00	1.00 €	16.00 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	800.00	0.10 €	80.00 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetur nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	300.00	0.10 €	30.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m³	120.00	5.00 €	600.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 Mpa	m³	328.60	5.00 €	1,643.00 €
3.11	Prerja e betonarmesë më gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çmim të llogarit vendosja e betonarmesë - kthimi në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
			Subtotali 3:		2,974.00 €
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.				
4.2	PESN8 Ø400 mm	m'	250.00	14.50 €	3,625.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave				
4.7	PESN8 Ø 200 mm	m'	25.00	6.00 €	150.00 €
			Subtotali 4:		3,775.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	4.50	35.00 €	157.50 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	3.00	30.00 €	90.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	50.00 €	500.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	45.00 €	450.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	30.00 €	300.00 €




5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metali"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	10.00	110.00 €	1,100.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize), Në çmim të llogarohet betoni i kurores sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	10.00	120.00 €	1,200.00 €
Subtotali 5:					3,797.50 €
6	Punët tjera				
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	250.00	0.10 €	25.00 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	250.00	0.10 €	25.00 €
6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	250.00	0.10 €	25.00 €
Subtotali 6:					75.00 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				25.00 €
2	Punët demoluese				175.00 €
3	Punët tokësore				2,974.00 €
4	Punët montuese				3,775.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				3,797.50 €
6	Punët tjera				75.00 €
				gjithsejt	10,821.50 €
REKAPITULLIMI NAZMI MUSTAFA					
1	RRUGA KRAHU 1				30,494.78 €
2	RRUGA KRAHU 2				10,201.39 €
3	KANALIZIMI FEKAL				15,540.50 €
4	KANALIZIMI ATMOSFERIK				10,821.50 €
				gjithsejt	67,058.16 €
Rruga Lorenc Antoni					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuese).	m'	135.00	0.05 €	6.75 €
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse te cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Ilgzaminimi i materialeve para dhe pas vuajtjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera per shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton, asfalt , kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara te perdorshme me urdher te mbikqyrjes duhet te ruhen- transportohen ne deponin e investitorit.	m³	349.92	0.10 €	34.99 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale te komunikacionit, ruajtja e tyre ne deponi te Pune kryesit si dhe vendosja - montimi pas perfundimit te rruges ne po te njejtin vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsejt:	291.74 €

[Signature]



2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në depoti në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m³	648.00	1.00 €	648.00 €
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/num²	m²	1,296.00	0.25 €	324.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	810.00	1.10 €	891.00 €
				Gjithsej:	1,863.00 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	243.00	3.00 €	729.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	259.20	5.00 €	1,296.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m³	129.60	5.50 €	712.80 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m³	40.50	5.50 €	222.75 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 03kg/m².	m²	675.00	8.00 €	5,400.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresen e dytë të emulsionit 0.3kg/m².	m²	675.00	6.50 €	4,387.50 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	270.00	5.50 €	1,485.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	270.00	3.50 €	945.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 për truare sipas gjendjes egzistuese kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm.	m²	621.00	7.50 €	4,657.50 €
				Gjithsej:	19,835.55 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	270.00	0.80 €	216.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve pranë shtrave për çkyqe dhe kyqe në rrugë dhe vija të plotë e ndalimit	m²	5.00	8.00 €	40.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembesoreve	m²	15.00	8.00 €	120.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluroscente				
				Gjithsej:	376.00 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE				291.74 €
2	PUNIMET E DHEUT				1,863.00 €
3	MBISTRUKTURA				19,835.55 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				376.00 €
	TOTALI ME (TVSH)				22,366.29 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	13.50	1.00 €	13.50 €



2	Punët Demoluese			shuma	13.50 €
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
3	Punët tokësore				100.00 €
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor.	m³	456.30	1.00 €	456.30 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, me dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor.	m³	12.50	1.00 €	12.50 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	702.00	0.10 €	70.20 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	162.00	0.10 €	16.20 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m³	468.80	1.00 €	468.80 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	27.00	5.00 €	135.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	418.45	5.00 €	2,092.24 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
4	Punët montuese			shuma	3,276.24 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.1	PESN8 Ø315mm	m'	135.00	9.00 €	1,215.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës			shuma	1,215.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	2.25	35.00 €	78.75 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m³	1.50	30.00 €	45.00 €

[Signature]



5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	50.00 €	500.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	45.00 €	225.00 €
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm Gjithashtu në çmim të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	5.00	150.00 €	750.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	5.00	125.00 €	625.00 €
				shuma	2,223.75 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				13.50 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				3,276.24 €
4	Punët montuese				1,215.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				2,223.75 €
				gjithsej	6,828.49 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK Rr" Lorenc Antoni"					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	135.00	0.10 €	13.50 €
				Subtotali 1:	13.50 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diametër Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	135.00	0.50 €	67.50 €
				Subtotali 2:	117.50 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilat gjatësor khjo nenkupton edhe transportin deri ne deponi te qytetit min. 15 km.	m³	259.20	1.00 €	259.20 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilat gjatësor.	m³	8.00	1.00 €	8.00 €

[Signature]



3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	432.00	0.10 €	43.20 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	162.00	0.10 €	16.20 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m ³	64.80	5.00 €	324.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 MPa	m ³	156.25	5.00 €	781.25 €
3.11	Preerja e betonarmesë me gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çmim të llogaritës vendosja e betonarmesë - kthimi në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqitjes së ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
4	Punët montuese	Subtotali 3:			1,556.85 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.				
4.2	PESN8 Ø315 mm	m'	135.00	9.00 €	1,215.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave				
4.7	PESN8 Ø 200 mm	m'	18.00	5.50 €	99.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	Subtotali 4:			1,314.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	2.25	35.00 €	78.75 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m ³	1.50	30.00 €	45.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	50.00 €	250.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	45.00 €	225.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	5.00	30.00 €	150.00 €
5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritës edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	5.00	110.00 €	550.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize). Në çmim të llogaritës betoni i kurorës sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	5.00	120.00 €	600.00 €
6	Punët tjera	Subtotali 5:			1,898.75 €
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	135.00	0.10 €	13.50 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	135.00	0.10 €	13.50 €

[Signature]



6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	135.00	0.10 €	13.50 €
			Subtotali 6:		40.50 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				13.50 €
2	Punët demoluese				117.50 €
3	Punët tokësore				1,556.85 €
4	Punët montuese				1,314.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				1,898.75 €
6	Punët tjera				40.50 €
				gjithsejt	4,941.10 €
REKAPITULLIMI LORENC ANTONI					
1	RRUGA				22,366.29 €
2	KANALIZIMI FEKAL				6,828.49 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK				4,941.10 €
				gjithsejt	34,135.88 €
Rruga Sejdi Kryeziu					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.2	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas gjendjes egzistuese).	m'	185.00	0.05 €	9.25 €
1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.4	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.5	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve, asfaltit dhe materialeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton, asfalt , kubeza, zhavor dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi min 15 km larg. Vrejtje: Materialet e demoluara të përdorshme me urdher të mbikqyrjes duhet të ruhen- transportohen në deponin e investitorit.	m³	479.52	0.10 €	47.95 €
1.7	Demontimi i shenjave vertikale të komunikacionit, ruajtja e tyre në deponi të Punekryesit si dhe vendosja - montimi pas përfundimit të rruges në po të njëjtën vend.	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Gjithsejt:	307.20 €
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, dhe IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km. Thellsia e gërmimit t=50cm	m³	888.00	1.00 €	888.00 €
2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m²	1,776.00	0.25 €	444.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m²	m²	1,110.00	1.10 €	1,221.00 €
				Gjithsejt:	2,553.00 €
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-150mm me trashësi t=30cm	m³	333.00	3.00 €	999.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	355.20	5.00 €	1,776.00 €



[Handwritten signature]

3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=10cm	m ³	177.60	5.50 €	976.80 €
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rreses së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m ³	55.50	5.50 €	305.25 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 03kg/m ² .	m ²	925.00	8.00 €	7,400.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt). Gjithashtu duke inkorporuar edhe shtresen e dytë të emulsionit 0.3kg/m ² .	m ²	925.00	6.50 €	6,012.50 €
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	370.00	5.50 €	2,035.00 €
3.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	370.00	3.50 €	1,295.00 €
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 për troriare sipas gjendjes egzistuse kjo nenkupton edhe vendosjen e reres fraksion (4-8)mm.	m ²	851.00	7.50 €	6,382.50 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL			Gjithsej:	27,182.05 €
4.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	370.00	0.80 €	296.00 €
4.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e ishujve pranë shirtave për çkyqje dhe kyqje në rrugë dhe vijat e plote të ndalimit	m ²	5.00	8.00 €	40.00 €
4.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembesoreve	m ²	15.00	8.00 €	120.00 €
4.5	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje të grimcave fluroscente			€	
				Gjithsej:	456.00 €
Nr	REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKË				
2	PUNIMET E DHEUT				307.20 €
3	MBISTRUKTURA				2,553.00 €
4	SINJALIZIMI HORIZONTAL				27,182.05 €
					456.00 €
				TOTALI ME (TVSH)	30,498.25 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujrave të zeza)					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	185.00	0.10 €	18.50 €
				shuma	18.50 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë periudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasës së si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
					100.00 €

[Signature]



3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor.	m³	625.30	1.00 €	625.30 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilat gjatësor.	m³	17.50	1.00 €	17.50 €
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m²	962.00	0.10 €	96.20 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m²	222.00	0.10 €	22.20 €
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m³	642.80	1.00 €	642.80 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 num Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m³	37.00	5.00 €	185.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 num për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	7.40	5.00 €	37.00 €
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë ekzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
4	Punët montuese			shuma	1,651.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor				
4.1	PESN8 Ø400mm	m'	185.00	14.50 €	2,682.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës			shuma	2,682.50 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m²	3.15	35.00 €	110.25 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m³	2.10	30.00 €	63.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	14.00	50.00 €	700.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	45.00 €	315.00 €

[Signature]

Gashi Ing
SHPK
SUHAREKE

5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtëpiake: 1. Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapaku prej prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm Gjthëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	12.00	150.00 €	1,800.00 €
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	7.00	125.00 €	875.00 €
				shuma	3,863.25 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				18.50 €
2	Punët demoluese				100.00 €
3	Punët tokësore				1,651.00 €
4	Punët montuese				2,682.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				3,863.25 €
				gjithsejt	8,315.25 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT ATMOSFERK Rr"Sejdi Kryeziu"					
Nr	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi €	Shuma €
1	Punët përgaditore				
1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	185.00	0.10 €	18.50 €
			Subtotali 1:		18.50 €
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetave prej betoni gjatë periudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues deri në diametër Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	185.00	0.50 €	92.50 €
			Subtotali 2:		142.50 €
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profililit gjatësor khjo nenkupton edhe transportin deri ne deponi te qytetit min. 15 km.	m³	355.20	1.00 €	355.20 €
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profililit gjatësor.	m³	11.20	1.00 €	11.20 €




3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	592.00	0.10 €	59.20 €
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	222.00	0.10 €	22.20 €
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m ³	88.80	5.00 €	444.00 €
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 80 MPa	m ³	243.16	5.00 €	1,215.82 €
3.11	Prejra e betonarmesë me gjërsi bmes=1.0m për vendosjen gypit të kanalizimit, në çmim të llogaritës vendosja e betonarmesë - kthimi në gjëndjen e më parshme.	copë	1.00	100.00 €	100.00 €
3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5.00	5.00 €	25.00 €
4	Punët montuese	Subtotali 3:			2,232.62 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor.				
4.2	PESN8 Ø400 mm	m'	185.00	14.50 €	2,682.50 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët e grilave				
4.7	PESN8 Ø 200 mm	m'	45.00	5.50 €	247.50 €
5	Punët e betonit dhe armaturës	Subtotali 4:			2,930.00 €
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht me armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	3.15	35.00 €	110.25 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta me përpunim sipas detalit.	m ³	2.10	30.00 €	63.00 €
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	50.00 €	350.00 €
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	45.00 €	315.00 €
5.7	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø450/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve.(elemente të parafabrikuara).	copë	7.00	30.00 €	210.00 €
5.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit"(të ri jo të përdorur), sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritës edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	7.00	110.00 €	770.00 €
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat e një fisht (prej gize). Në çmim të llogarohet betoni i kurorës sipas detalit të dhënë prej beton armesë C-20/25.	copë	7.00	120.00 €	840.00 €
6	Punët tjera	Subtotali 5:			2,658.25 €
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	185.00	0.10 €	18.50 €
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në raportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	185.00	0.10 €	18.50 €



[Handwritten signature]

6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitori në tri kopje.	m'	185.00	0.10 €	18.50 €
Subtotali 6:					55.50 €
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				18.50 €
2	Punët demoluese				142.50 €
3	Punët tokësore				2,232.62 €
4	Punët montuese				2,930.00 €
5	Punët e betonit dhe armaturës				2,658.25 €
6	Punët tjera				55.50 €
gjithsejt					8,037.37 €
REKAPITULLIMI SEJDI KRYEZIU					
1	RRUGA				30,498.25 €
2	KANALIZIMI FEKAL				8,315.25 €
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK				8,037.37 €
gjithsejt					46,850.87 €

Emri i Projektit: Ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në lagjen PEJTON, L = 2066.00m;

Materiali dhe diametri i gypave: PE-R100-RC PAS1075 tipi-2 me dimensione: OD-355mm; OD-200mm; OD-110mm; OD-90mm
OD-63mm; OD-50mm; OD-40mm PN 10 bar

Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
1	Punët përgatitore				
1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të ujësjellësit duke përfshirë: aksin e gypit, nyjet, pusët, valvulat, hidrantët dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto punime duhet të realizohen në form të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	2,066.00	0.30 €	619.80 €
1.2	Sigurimi i punimeve dhe mbrojtja në punë, duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në rrugë ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujësjellësit, paisja e puntoreve me pasisje mbrojtëse, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuara të kanalit me fortësi e cila duhet t'i përballojë ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore (sipas vizatimit të paraqitur në specifikacionin Inxhinierik-Projekt).	paushall	1.00	100.00 €	100.00 €
Gjithësejt të me TVSH					719.80 €
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut të kategorive IV, V dhe VI me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.8 dhe thellësi nga kuota e niveletës h=1.4m				
2.1.1	-Me makinë 80 %	m³	3,470.88	1.00 €	3,470.88 €
2.1.2	-Me makinë 20 %	m³	495.84	1.00 €	495.84 €
2.2	Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje.	m³	1,322.24	6.00 €	7,933.44 €
2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues për gypin e instaluar me fije teli.	m'	2,066.00	0.50 €	1,033.00 €
2.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhenat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	2,066.00	0.30 €	619.80 €
2.6	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, beton dhe kubëzave në shtresë 20.0 cm me ngjeshje.	m³	1,404.88	6.00 €	8,429.28 €
2.7	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës (5-10km).	m³	3,966.72	1.00 €	3,966.72 €
2.8	Prerja e asfaltit me gjerësi b=1.0m dhe largimi i tij (5-10km).	m'	3,630.00	1.00 €	3,630.00 €
2.10	Largimi i kubëzave të betonit në pjesë të caktuara të trasesë ku do të vendoset gypi me gjerësi b=1.0m dhe këllmi i tyre në gjendjen fillestare pas vendosjes së gypit.	m²	300.00	4.00 €	1,200.00 €

[Signature]



2.11	Prerja e betonit në pjesët ku do të kalojë gypi me gjerësi b=0.8m dhe largimi i tij (5-10km) si dhe kthimi i tij me beton C/25/30 në gjendjen fillestare.	m2	60.00	8.00 €	480.00 €
2.12	Kalimi i gypit nën rrugë të asfaltuar me shpim, me gypi çeliku me diamer DN 450mm sipas detalit të dhënë në projekt, në të cilën do të vendose gypi PE 100-RC, PAS 1075 Tipi -2, OD 355mm.	m'	24.00	120.00 €	2,880.00 €
2.13	Punët e paparashikuara; dëmtimet e kabllave të telefonisë, tensionit të lartë, gypave të, ujës, jellës, kanalizimit dhe dëmtimet tjera dhe dislokimet e gypave të larcekura. Thyerje të nevojshme të betonit (si të pustave të kanalizimit, me dislokim të tyre) në trotuar dhe gjatë gërmimit të kanalit. Të merren parasysh një vlerë minimale të vlerës së punëve tokësore, pasi që kemi të bëjmë me punime në një zonë me infrastrukturë nëntokësore të pa identifikuar me saktësi.	paushall	1.00	100.00 €	100.00 €
3	Punët betonike		Gjithësejtë me TVS		34,238.96 €
3.1	Furnizimi dhe ndërtimi i puseta prej BA me klase betoni C 25/30, të pa pershueshem prej ujit, për montimin e kyçjes sipas detalit të dhënë, me trashësi të mureve t=20.0 cm dhe pllakave t=20.0 cm. Në llogari të përfshihen punimet e armimit të pusetës me armature rrjete Q 524, për mure, dhe armature Ø 12 dhe Ø 10 për brezin e poshtëm të pllakave të mbuleses dhe brezi i sipërm me armature rrjete Q 335 (Ø 10mm 15 x 15), punët latuese, futja në vepër e betonit dhe montimi i kapakut metalik për pesha të renda deri në 40 t me diamer DN800mm, montimi i shkalleve sipas normave teknike dhe gjitha punimet tjera të nevojshme. Vërejtje: Të gjitha matricat duhet të jenë në përputhje me specifikacionin inxhinierik të bashkangjitur me projekt dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
3.1.1	Puseta me dimens. (3.5 x 2.8 x 2.0) m	copë	1.00	650.00 €	650.00 €
3.1.2	Puseta me dimens. (2.2 x 2.2 x 1.70) m	copë	1.00	600.00 €	600.00 €
3.1.3	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypsjellësit në kthesa horizontale dhe vertikale.	m³	4.00	50.00 €	200.00 €
3.1.4	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të pjesës së sipërme të kapakeve të teleskopëve sipas detalit të dhënë në Projekt me dimensione katrore 100cmx100cm dhe trasesi 20cm.	m³	2.00	50.00 €	100.00 €
4	Punët montuese		Gjithësejtë me TVS		1,550.00 €
4.1	Sigurimi, lidhja dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
4.1.1	OD- 355 mm, PN - 10.0 bar	m'	1,390.00	50.93 €	70,785.75 €
4.1.2	OD- 200 mm, PN - 10.0 bar	m'	155.00	17.83 €	2,762.88 €
4.1.3	OD- 110 mm, PN - 10.0 bar	m'	144.00	5.41 €	778.32 €
4.1.4	OD- 90 mm, PN - 10.0 bar	m'	187.00	3.85 €	720.42 €
4.1.5	OD- 63 mm, PN - 10.0 bar	m'	80.00	1.84 €	147.20 €
4.1.6	OD- 50 mm, PN - 10.0 bar	m'	60.00	1.15 €	69.00 €
4.1.7	OD- 40 mm, PN - 10.0 bar	m'	50.00	0.81 €	40.25 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza -GGG 40 (komplet me bulona, dado dhe gomina- diktuna). Vërejtje: Të gjitha matricat duhet të jenë në përputhje me specifikacionin inxhinierik të bashkangjitur me projekt dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara poashtu në specifikacionin inxhinierik.				
4.2.1	PUSETA E KYÇJES (TE ISH RILINDJA); PN10 bar				
4.2.1	Fazon T DN300/300mm	copë	1.00	327.75 €	327.75 €
4.2.2	Montues Demonlues DN300mm	copë	2.00	391.00 €	782.00 €
4.2.3	Fazon FF DN 300/800mm	copë	2.00	276.00 €	552.00 €
4.2.4	Adaptet Flansh (multi Joint) AC Ø300mm	copë	2.00	212.75 €	425.50 €
4.2.5	Valvul Shiber DN300mm	copë	1.00	621.00 €	621.00 €
4.2.6	Fazon FFR DN350/300mm	copë	1.00	264.50 €	264.50 €
4.2.7	Fazon FF DN 350/800m	copë	1.00	402.50 €	402.50 €
4.2.8	AF PE OD355mm	copë	1.00	195.50 €	195.50 €
4.2.9	NYJA 2; PN 10bar				
4.2.9	Fazon T DN350/100	copë	1.00	483.00 €	483.00 €



4.2.10	Adapter Flansh OD 355mm	copë	2.00	195.50 €	391.00 €
4.2.11	Valvul shiber me teleskop set DN100	copë	1.00	136.85 €	136.85 €
4.2.12	T-DN100/100mm	copë	1.00	55.20 €	55.20 €
4.2.13	Adapter Flansh OD 110mm	copë	4.00	23.00 €	92.00 €
	NYJA 3,4 dhe 9; PN 10bar				- €
4.2.14	T-PE Ø110/90mm	copë	3.00	23.00 €	69.00 €
4.2.15	Elektromuf OD 110mm	copë	6.00	13.80 €	82.80 €
4.2.16	Elektromuf OD 90mm	copë	3.00	11.50 €	34.50 €
	NYJA 5,6,7 dhe 10; PN 10bar				- €
4.2.17	T-PE Ø110/110mm	copë	4.00	27.60 €	110.40 €
4.2.18	Elektromuf OD 110mm	copë	12.00	13.80 €	165.60 €
	PUSETA 8; PN 10bar				- €
4.2.19	Fazon T Ø200/100mm	copë	1.00	120.75 €	120.75 €
4.2.20	Montues Demontues DN200mm	copë	2.00	212.75 €	425.50 €
4.2.21	Fazon FF DN 200/600mm	copë	2.00	110.40 €	220.80 €
4.2.22	AF PE Ø200mm	copë	1.00	67.85 €	67.85 €
4.2.23	AF AC Ø200mm	copë	1.00	86.25 €	86.25 €
4.2.24	Valvul shiber me set teleskop DN100mm	copë	1.00	136.85 €	136.85 €
4.2.25	Montues demontues DN100mm	copë	1.00	103.50 €	103.50 €
4.2.26	AF PE Ø110mm	copë	1.00	23.00 €	23.00 €
	Nyjat me puseta (Hidrant Nëntoksor), Fazoneria PN 10bar				- €
4.8.89	Fazon T-100/80mm	copë	1.00	51.75 €	51.75 €
4.8.90	AF PE-OD-110mm	copë	2.00	23.00 €	46.00 €
4.8.91	Valvolë shiber me teleskop set (komplet) DN80	copë	1.00	120.75 €	120.75 €
4.8.92	Fazon N- DN80mm	copë	1.00	57.50 €	57.50 €
4.8.93	Hidrant nëntoksor DN80mm	copë	1.00	195.50 €	195.50 €
				Gjithësejtë me TVS	82,160.91 €
5	Realizimi i kycjeve për konsumatorë (individuale -shtëpijake)				
	Furnizimi i transportit dhe motimi i çaforeve me saldim elektrofuziv, vet shpueso, me tape mbyllesë të integruar, duke përfshirë edhe lidhjen elektrofuzive për tubin furnizues në kycje dhe në përputhje me specifikacionin Inxhinierik.				
5.1					
5.1.1	HDPE100 OD=110/50mm PN 10bar	copë	8.00	21.85 €	174.80 €
5.1.2	HDPE100 OD=110/40mm PN 10bar	copë	8.00	21.16 €	169.28 €
5.1.3	HDPE100 OD=110/32mm PN 10bar	copë	25.00	17.14 €	428.38 €
5.1.4	HDPE100 OD=110/25mm PN 10bar	copë	40.00	17.14 €	685.40 €
5.1.5	HDPE100 OD=90/50mm PN 10bar	copë	2.00	15.87 €	31.74 €
5.1.6	HDPE100 OD=90/40mm PN 10bar	copë	3.00	15.18 €	45.54 €
5.1.7	HDPE100 OD=90/32mm PN 10bar	copë	9.00	14.38 €	129.38 €
5.1.8	HDPE100 OD=90/25mm PN 10bar	copë	5.00	14.38 €	71.88 €
				Gjithësejtë me TVS	1,736.39 €
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit				
6.1	Testimi i gypit				
	Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të testuar.	m'	2,066.00	0.50 €	1,033.00 €
6.2	Dezinfektimi i gypsjellësit				
	Para lëshimit në punë të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të dezinfektuar.	m'	2,066.00	0.50 €	1,033.00 €
				Gjithësejtë me TVS	2,066.00 €
7	Punët Përfundimtare				
	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilin gjatësor të zbatuar, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inxhinierik gjeodezik sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje.				
7.1	Vërejtje: Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	2,066.00	0.50 €	1,033.00 €

[Signature]



	Gjithësejtë me TVSH	1,033.00 €
--	---------------------	------------

Rikapitulim		
Nr.	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH
1	Punët përgatitore	719.80 €
2	Punimet tokësore	34,238.96 €
3	Punët betonike	1,550.00 €
4	Punët montuese	82,150.91 €
5	Realizimi i kycjeve për konsumatorë (individuale -shtëpijake)	1,736.39 €
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	2,066.00 €
7	Punët Përfundimtare	1,033.00 €
Çmimi	Totali i përgjithshëm me TVSH:	123,495.06 €

REKAPITULLIMI I PERGJITHSHEM		
1	PERANDORI JUSTINJAN	
2	PASHKO VASA	106,003.45 €
3	MUJO ULQINAKU	69,718.76 €
4	NAZMI MUSTAFA	50,501.12 €
5	LORENC ANTONI	67,058.16 €
6	SEJDI KRYEZIU	34,135.88 €
7	UJESJELLES	46,850.87 €
		123,495.06 €
		gjithsejt 497,763.29 €

