



KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe **Grup i Operatorëve Ekonomik**: NOTI CONSTRUCTION SH.P.K; N.N.T. Bini, Rr. Ceriku, 10000, Obilic, Kosovë, me lider NOTI CONSTRUCTION SH.P.K (ne vazhdim "Kontraktuesi"), me nr. të regjistrimit: **81009343**, me nr. të certifikatës fiscale: **81009343**, me drejtore: **Kushtrim Binaku** ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj
me numër identifikues: **616-19-1810-5-2-1**
me nr. të prok: **616 19 052 521**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i rrugës Shkëlzen Haradinaj me nr. të prok: **616 19 052 521**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **284.489,92 €**; [*Dyqind e tetëdhjetë e katërmijë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë euro dhe nënëdhjetë e dy cent*].
2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtronet ndryshimeve.
2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikit Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (*Prosesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit*)
- (g) (*shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit*).

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshtësia në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" "ose" vendosë "do të interpretohen në përpunje me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **SHQIPE** tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2019
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Leutrim Binaku
Pozita:	Menasther
Nënshkrimi:	
Data:	27.09.2019
Vula:	



PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin apo ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është pale në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Vecanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përshtim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitiveve të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontrakte ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjesë të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizati me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet

që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tillë për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensem dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërcohët nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t'i veprojë sipas urdhrove administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtëj fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu eksposuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe t'i veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmorë vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe t'i veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda asfatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standartet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i astë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t'i siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e siguri është do të saktësitet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues përfshirë humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK përfshirë ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialete;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialete dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën përsigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm përsiguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse përzgjidhet e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar përdorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zgresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program përmiratim. Programi do të përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet përdorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishkojë edhe njëherë programin dhe t'i kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervallë jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argumente shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahan. Ai do të jetë përgjegjës përsigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme përsiguruar humbja e duhur të detyrate ose që me arsyet mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do tē sigurojë qē punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dēme, ose pengojnë trafikun nē, lindhjet e komunikimit tē tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, nē veçanti, do tē marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë tē cilën Kontraktuesi e konsideron tē nevojshme, ose eshtë kerkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim tē mbrojtjes apo pér tē përforuar pjesët e rrugëve, urave, do tē bartet ne shpenzime tē Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet tē njoftojë Autoritetin kontraktues pér çfarëdo masa tē veçanta qē ai synon tē ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkakuara nē rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do tē jetë nē shpenzime tē Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi eshtë përgjegjës pér tē gjitha tatimet dhe detyrimet doganore nē përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Tē gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë nē çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do tē harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje tē tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit tē tenderit dhe datës së fundit tē vërtetimit tē përfundimit tē punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do tē lejojë ndryshimin e çmimit tē kontraktuar pér shkak tē ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore nē qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë nē vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve qē do tē përfshihen nē Punët nē mes tē Datës së fillimit dhe nē fund tē periudhës së Korrigjimit tē Defekteve do tē rregullohet nga Kontraktuesi nē koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do tē filloj punët brenda afatit kohor tē specifikuar nē KVK.

17.2 Kontraktuesi do tē ndërtoj dhe instaloj Punët nē pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do tē kryhen nē pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do tē plotësoj ato brenda afatit kohor tē specifikuar nē KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund tē kerkojë zgjatje tē periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do tē vonohet, pér ndonjëren nga këto arsyë:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore tē përkufizua si nē Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund tē ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka pér qëllim tē bëjë kerkeshë pér zgjatje tē periudhës së realizimit pér tē cilën ai konsideron se ka tē drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues tē dhëna gjithëpërfshirëse ashtu qē tē mund tē kontrollohet kerkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje tē periudhës së realizimit nëse mund tē arsyetohet, ose nē mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin qē nuk i është dhënë e drejtë pér zgjatje tē periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do tē paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues nē normën ditore tē cekur nē KVK pér çdo ditë qē Data e Përfundimit eshtë me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve tē likuiduara nuk duhet tē tejkaloj shumën e përcaktuar nē KVK. Autoriteti Kontraktues mund tē zbres dëmet e likuiduara nga pagesat pér shkak tē Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve tē likuiduara nuk do tē ndikoj nē detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar tē drejtën e vlerës maksimale nē bazë tē nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) tē ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Registri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përvç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rendësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përpunthje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërcesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë ripuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj “Menaxherin e Projektit”, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe përaportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japo një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritisë se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlgimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluar nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V. **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës pashallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktívitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesit i një Garacioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28

Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogarita përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përpunje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përsaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përsaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njojje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhërön shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhërön kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjérë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyё të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tillë mund të fillojnë. 32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkësës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njofimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti Kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvëç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i

kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkufizuar me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinnovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinnovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinnovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendor, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostojta e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektit apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të janë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësish derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëmet; dhe/ose
- ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërbërblime. Ato mund të janë:

- dëme të përgjithshme; ose
- dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjeter shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- Kontraktuesi ndërprënë punën për 15 ditë resht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsy e justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kostot të vonesës;
- Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjeter nga rindërtimi ose shkrirja;
- Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjeter kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijojn rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 **Forca madhore**

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërsimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- Obligimet dhe përgjegjësítë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësítë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 **Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit përmbytjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 **Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 **Lirim i nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësitet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjeter jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do tëjenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës së zgjidhjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksiioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 15% i vlerës së përgjithshme të kontratës me vlerë prej: 42.673,48 € me vlefshmëri prej 120 ditë .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjera: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës .
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50,000.00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagesë paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së Ilogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve në periudhë prej 3 vitesh
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshtë ndërmjet palëve do të

		<p>dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
--	--	--

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Ndërtimi i rrugës: Shkelzen Haradinaj

Gjatësia L=800 m me gjerësi: per automjetë B=5.5m, stazë per biqiklista b=1.5m dhe shirit per këmbësor b=2x2.0m

Nr. render	Lloji i punës	Njësie	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	800.00	0.10	80.00
1.2	Hartimi i projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshimej).	m'	800.00	0.10	80.00
1.3	Dislokimi i instalimeve dhe riparimi i instalimeve egzistuese në rast të çëmimit.	m'	800.00	0.20	160.00
1.4	Sinjalizimi horizontal , vertikal dhe krijuimi i hapsirave per qarkullim të pa ndërprerë të automjeteve dhe njerzve gjatë kryerjes së punimeve.	m'	800.00	0.20	160.00
1.5	Prerja e shkurreve dhe drunjëve per gjatë rrugës, dhe largimi i tyre deri në deponi.	m'	20.00	0.50	10.00
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si bloka, beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshirë edhe transportin deri në deponi.	m³	45.00	0.50	22.50
1.7	Demontimi i rrethojave dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	200.00	0.50	100.00
1.8	Furnizimi transporti montimi, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për peshat të rënda. Në cmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës drejt betonarmesë C-25/30.	copë	4.00	100.00	400.00
1.9	Ngritura , nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për peshat të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5.00	30.00	150.00
1.10	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, plaka e ngurta nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m²	5,140.80	0.50	2,570.40
1.11	Demolimi dhe transporti deri në deponi i kanalit nga betoni në formë trapezi.	m³	202.50	1.00	202.50
1.12	Demontimi i lëshesave egzistuese me $\Phi 60 \times 100\text{cm}$ dhe gjatësi $L=3.8\text{m}$ dhe kokave hyrse, dështë e lëshesave duke përfshirë edhe transportin deri në deponi.	copë	5.00	1.00	5.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	3,940.40
PUNIMET E DHEUT					
2	Gërmimi i dhetë i kategorisë se III-të, IV-të dhe largësi 15km.	V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në	m³	9,614.12	0.70
2.1	Grryerja, planifikimi, rrashimi i nënbasës dhe ngjeshtje deri në modulin e ngjeshmerisë 25N/mm^2	m²	9,094.75	0.10	909.47
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeteckstilit $400\text{gr}/\text{m}^2$	m²	8,813.70	0.20	1,762.74
2.3					



2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushes guror jokonerenet me CBR>20%, shtrirje dhe ngjeshtja në shtresa i jo më të madha se 30cm deri në modulin e ngleshmërisë 45MN/m ²	m ³	5,774.01	1.30	10,393.22
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m ³	57.46	5.00	287.28
PUNIMET E DHEUT					20,082.6

3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit (90MN/m ²) prej gurit të thyer gjigjeror, 0-60mm me trashësi t=30cm	m ³	1,808.10	5.00	9,040.50
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit (110MN/m ²) prej gurit të thyer gjigjeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	1,826.62	5.00	9,133.11
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshtja e rërës së imt si shtres rrashuese nën kocka betoni me t=5cm	m ³	158.13	5.00	790.65
3.4	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skejorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni C15 (me ngjyr të hirtë).	m'	1,739.89	8.00	13,919.14
3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skejorëve 10/20 C40/50, M100 në shtresë betoni C15	m'	1,709.40	6.00	10,256.40
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i pilkave nga betoni (kubzave) me t=8cm, me C40/50 per staza të këmbësorë.	m ²	2,936.94	9.00	26,432.48
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 31 me trashësi t=10,0cm duke inkorporuar edhe shtressen e dar të emulsionit prej 0.3kg/m ² .	m ²	5,252.31	10.00	52,523.10
	GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES				122,095.4

5	TË NDRYSHME				
5.1	Dislokimi i shyllave elektrike egzistuese nga Betoni duke përfshirë të gjitha pozicionet për funksionalizimin e rrietit.	copë	2.00	100.0	200.00
5.2	Furnizimi Transporti dhe vendosja në vepër e pahive elastike standarde tip B e njëfisht	m'	15.00	20.0	300.00
GJITHSEJ PUNËT E NDRYSHME					500.0

6	SINJALIZIMI VERTIKAL				
6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pësasjet mbajtese) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi te brinjës së trekëndëshit barabrinjës është 900 mm.	copë	1.00	70.00	70.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pësasjet mbajtese) e shenjave të trafikut në formë rrëthore perfshire dne shenien STOP me diametër 600 mm.	copë	8.00	70.00	560.00
6.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pësasjet mbajtese) e tabelave dreitkendore me dimensione 600x600mm	copë	18.00	70.00	1,260.00



6.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkallëse dyte retro-reflektuese te tipit Diamond Grade - DG.			
	SINJALIZIMI VERTIKAL		Gjithsej:	1,890.0

SINJALIZIMI HORIZONTAL						
7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjat e vijave te bardha te plota (gjeresia 120 mm)	m'	2,595.60	1.00	2,595.60	
7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te rnderprera (3+3 m, me gjersi 120 mm)	m'	128.10	1.00	128.10	
7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te rnderprera (1+1 m, me gjersi 120 mm)	m'	92.40	1.00	92.40	
7.4	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjetë për lëvizje majtas, djathas majtas që gjatesi 5 m)	copë	4.00	3.00	12.00	
7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te këmbasoreve	m ²	322.00	1.00	322.00	
7.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te çiklistëve	m ²	65.00	1.00	65.00	
7.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vijave tertiore të ndalimit	m ²	8.00	1.00	8.00	
7.8	Furnizimi dhe punimi i mbishkrimeve në rrugë për shenjimin e shtegut të çiklistëve (0.9x0.8)	copë	10.00	3.00	30.00	
7.9	Furnizimi dhe punimi i mbishkrimeve në rrugë për shenjimin e vendndaljes së autobusëve (1.80 x 4.0)	copë	2.00	4.00	8.00	
3.0	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkallëse dyte retro-reflektuese te tipit Diamond Grade - DG.					
	SINJALIZIMI HORIZONTAL		Gjithsej:	3,261.1		

Paramasa me Paralogari						
1	PUNËT PARAPRAKE			3,940.40		
2	PUNIMET E DHEUT			20,082.60		
3	MBISTRUKTURA			122,095.38		
4	TË NDRYSHME			500.00		
5	SINJALIZIMI VERTIKAL			1,890.00		
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL			3,261.10		
7	TOTAL ME (TVSH)			151,769.48		

KANALIZIMIN ATMOSFERIK	AKSI PRIMAR
------------------------	-------------




Pozicioni (sipas kushtev e teknikej)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DHEUT					
1.0	Trasimi-piketimi dhe inqizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjeljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit atmosferik	m'	800	0.1	80.00
1.1	Inqizimi, i rrijetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të fortë si dhe në kopje elektronike.	m'	800	0.1	80.00
1.2	Pastrimi i terenit, demolimi i mureve nga betoni dhe materialave tjera të ngurta, rrëthojave në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe rikthimi i terenit në gjendjen e mëparshme pas kryerjes së punimeve.	m'	50	1	50.00
1.3	Gërmimi me makina për kolektorët sekondar, me gjëresi sipas standardeve dhe normave teknike (në vërasë të diametrit të gypit), dhe me thelliësi sipas profileve gjatësore. Dheu është i katëg. së III-të dhe IV-të . Tehet e kanaleve duhet të gjermohën në formë të rregullt. Dheu i mihiur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m.	m³	2777.964	0.7	1944.57
1.4	Gërmimi me dorë për kolektorin kryesor si dhe kolektorët sekondar, në vendet ku nuk mundë të punohet me makina si dhe në zgjerimet për pusertave. Dheu është i katëg. së III-të dhe IV-të. Tehet e kanaleve duhet të gjermohën në formë të rregullt. Dheu i mihiur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. në çmimin duhet illozhitur edhe mbrojtja e kanalit apo shembia	m³	308.6664	0.7	216.07
1.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë pas përfundimit të gjermimit me saktësi $\pm 1,0\text{cm}$, duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m ² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	2335.2	0.1	233.52
1.6	Furnizimi, shtirja dhe mbulimi i bypave me shtrësë rëne dhe zhavori d=0-16mm, sipas detajit në projekt.	m³	976.206	2	1952.41
1.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrijetat te kanalizimit fekal.	m'	700	0.3	210.00
1.8	Mbushtja dhe mbulimi i kanalit me material rrëthimor jo koherent d=0-100mm duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Me CBR $\geq 20\%$. Sipas detalit ne projekt	m³	1014.3	1.8	1825.74
1.9	Ngarkimi si dhe transporti i dheut (të tepert) të gjermuar në deponi ku e caktton organi mbikqyrës.	m³	3.086.63	0.5	1543.32
1.10	Largimi i ujimeve me pompë nga kanalit gjatë ekzekutimit të punimeve.	ore	5	1	5.00
TOTALI PUNËT E DHEUT :					8.140.63



Orçet - 11.03.2015

Pozicioni (sipas kushtes e teknike)	Uaji i Punës	Njësie	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETONIT DHE BET-ARME					
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i kanalit nga beton-arme C-25/30 me prerie tërthore në form trapezi me dimisione sipas projektit për kapjen e ujut atmosferik i cili grumbullohet pas rëshjeve atmosferike, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejimet, para pusates duhet të vendoset një grilë e punuar me armaturë Ø12mm 5/5cm, në mënyrë që të parandalohet futja e materialave inverte në rrijetin e kanalizimit atmosferik (shih detalin).	m ³	4	100	400
2.2	Furnizimi, transporti, kallupimi dhe betonimi i fundeve (pillakave) me MB-20 me dimisone 150/150/20 cm. Këto funde (pillaka) shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000mm. Në illogari hyn edhe furnizimi, transporti dhe montimi i armaturës për armimin e këtijve pillakave/armimi i dvishët në dy drejimet me Ø12/15cm.	m ³	11	40	440
2.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave te Kan. Atn.Tipi-2- T2 me dim. sipas projektit: A/B/H=200x200x200cm.nga beton-arme C-30/37 me prerie tërthore në form katerkendësh, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejimet. Në çmim duhet illoaritur edhe hania e vrimave nët-vendosjen e unazave të kanalizimit.	copë	13	240	3120
2.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave te Kan. Atn.Tipi-3- T3 me dim. sipas projektit: A/B/H=200x200x250cm.nga beton-arme C-30/37 me prerie tërthore në form katerkendësh, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejimet. Në çmim duhet illoaritur edhe hania e vrimave nët-vendosjen e unazave të kanalizimit.	copë	8	280	2240
2.5	Furnizimi, transporti dhe betonimi pusetave ujmbledhësave me dim: 150x60x40cm.nga beton-arme C-25/30 me prerie tërthore në form katerkendësh, me dimisone sipas projektit për kapjen e ujit atmosferik, duke përfshirë edhe armimin me armaturë rjetë Q188, Ø6/15cm, në dy drejimet. Në çmim duhet illoaritur edhe betonimi i fundeve (pillakave) me MB-20 me dimisone 60/50/10 cm. Këto funde (pillaka) shërbejnë si bazë për vendosjen e pusetave ujmbledhëse.	copë	33	80	2640
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit përkynim sipas detalit.	m ³	1.1	45	49.5
2.7	Furnizimi transporti dhe montimi i unazave montuese me profili konstant të betonit të armuar me shpuarjen e shprastirave përvendosjen e gypave të kanalizimit, lidiha e gypave me llaq çimentoje (elemente të parafabrikuara) Ø1000/1000mm	copë	18	35	630
2.8	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve përvendosje me betoni i armuar në pjesën e ngushtë të të cilët montohet korniza me kapakun e rëndë (elemente të parafabrikuara) Ø1000/700/600mm	m ¹	11	25	275
					TOTALI 9.794,50



3.0 PUNËT METAL PUNUËSE						
3.0	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve për puseta të kanalizimit nga materiali "KOMPZOIT", Ø600mm, sipas standardit 1478 EN 124 C250 ngarkesa e pranuar 400 kN - T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30.	copë	32	80	2560	
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të puseta e për ujëbledhësat nga materiali "KOMPZOIT", 60X60X6, sipas standardit 1478 EN 124 C250 për pesha Min. 250 kN (25 Ton). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30.	copë	33	70	2310	
3.2	Shkallët në puseta Shkallët të vendndërtohen në qdo 30cm me ngjyrësi kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	260	1	260	TOTALI 5,130.00
4.0 PUNËT E MONTUESE						
4.a	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SNS, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe llidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitrat me llaq cimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujравe anësore si dhe ujравe nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gjykit të montuar komplet.	plër gypat e ujëmbledhësave DN-200 mm	75	6	450	
1.0	plër kolektori DN-315 mm	m'	325	10	3250	
2.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave me gotë nga beton-carme C-25/30 me prejje tërthore në form cilindrike me dimensione sipas projektit për kanalizimin atmosferik dhe llidhja e gypave me llaq cimentoje. Pagesa bëhet për 1 m' të gjykit të montuar komplet.	plër kolektori DN-1000 mm	m'	330	50	16500
1.0	plër kolektori DN-1600 mm	m'	270	140	37800	TOTALI 58,000.00
5.0 PUNËT E DEMOLIMEVE DHE RIPARIMEVE						
5.1	Demolimi i puseta e të ndryshme egzistuese me thelli nga H=1.5-4.0m dhe largimi deri ne deponi. Ngritja, nivellimi dhe betonimi i kapakëve egzistues prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	3	1	3	
5.2	copë	25.0	25.0	625		TOTALI 628.00
6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL						
6.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompanija e sertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje elektronike.	m'	800	0.1	80	TOTALI 80.00



KANALIZIMI ATMOSFERIK/AKSI primar				
1.0 PUNËT E DHEUT				8,140.63
2.0 PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				9,794.50
3.0 PUNËT METAL-PUNUESE				5,130.00
4.0 PUNËT MONTUESE				58,000.00
5.0 PUNËT E DEMOLIMEVE DHE RIPARIMEVE				628.00
6.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK				80.00
Totali:				81,773.13 €

INSTALIMET ELEKTRIKE					
Pos.1	Pershkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1.1.1	Gerimini i kanalit te gjate 1883 m ne anen e djathte te rruges se akxit kryesor prej kuotes (0+0.00-0+730) dhe ne anen e majte te rrufes nga kuota (0+730-1+882.87) me dimensione (120x100)cm, per shtrirjen e gypave PE te brinjuuar Ø250mm, Ø125 ,Ø60mm. Ne qënim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3			664.44 €
1.1.2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e rrijetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gjypt duhet te jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zese me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	949.2	0.70 €	19.933.20 €
1.1.3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e rrijetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gjypt duhet te jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zese me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	4746	4.20 €	19.933.20 €
1.1.4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e rrijetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gjypt duhet te jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zese me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	1583.4	1.80 €	2,850.12 €
1.1.5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e kabilit NYY 4x25mm2 (A) ne kanalizimin kabillovik per ndriçim publik ne gypin Ø60	m	1050	3.80 €	3,990.00 €
1.1.6	Furnizimi dhe transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kabillovik per tokezimin e shtyllave te ndriçimit	m	1050	0.50 €	525.00 €
1.1.7	Hapja dhe gropimi i pusates elektroenergetike dhe telekomit me dimensione (400x200x400)cm.Dheu i tjerët te largohet nga qunishtia ne largesi min 15km	m3	659	0.70 €	460.99 €



Furnizimi i transportit të tunës vërtosja me pertronarmë e posetave - dimensione te mbredhshme (2/1.8/1.4) m', trashesja e mureve 20cm die te telekomit me dimensione te mbredhshme(2/1.8/1.2) m', i lyer me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rejt 2xQ503 . Ne qmirm te kalkulohet komplet te dy pusetat te bashkuara me njje murre ndares 20cm (elektroenergetike dhe e telekomit) e perfunduar me dy kapak me mbishkrim telekom dhe elektrik me diameter 0.75m, nga materiali kompozit, për ngarkesa T =40 ton, si dhe shkallet e posetave.					
1.1.8		copë	28	250.00 €	7,000.00 €
1.1.9	Furnizimi i transportit dhe shenjëzimi i posetave me shenja te mesingut per tension	cope	41.16	8.00 €	329.28 €
1.1.10	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 per licheni e posetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatesi mesatare 15m (per drenazhim te posetave)	copë	41.16	1.00 €	41.16 €
1.1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi 10cm, me ngleshje. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.(Ana e majtë e rrugës)	m3	237.3	3.00 €	711.90 €
1.1.12	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshtja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.(Ana e diathte e rrugës)	m3	554.4	4.00 €	2,217.60 €
1.1.13	Furnizimi i transportit dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL	m	790.86	0.70 €	553.60 €
1.1.14	Furnizimi i transportit vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	790.86	0.30 €	237.26 €
TOTAL POSICIONI 1.1					
					43,075.31 €

3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASHTË BE


3.ZHVENDOSIA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE					
3,3,1	Demolimi i shtyllave ekzistuese dhe bartja e tyre ne largësi min 15km vendin e kerkuar nga organi komponent.	copë	32	3.00 €	96.00 €
3,3,2	Porosia transporti dhe betonimi Shyllave te betonit h=9m dhe h=12m nje varsi nga shtylla e vjetër duke perfshire edhe rehabilitimin e rrijetes ekzistuese ne shtylla te reja . Punimin e themelive te shtyllave ,betonimin ,sikurse ne situacion(i komplektuar)	copë	32	240.00 €	7,680.00 €
3,3,3	Demolimi i rrijetes ekzistuese nga trasa e vjetër dhe deponimi ne vend te pershtatshem ne largesi min 10km.	copë	32	3.00 €	96.00 €
TOTAL POSICIONI 3,3					7,872.00 €

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1.1. KANALIZIMI KABLLOVIK	43,075.31 €
3.3 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE	7,872.00 €
TOTALI	50,947.31 €

REKAPITULIMI PËRFUNDIMTAR

REKAPITULIMI PËRFUNDIMTAR	
1 Nërtimi i rugës	151,769.48 €



2	Kanalizimi atmosferik	81,773.13 €
3	Instaliment elektrike	50,947.31 €
	TOTALI	284,489.92 €

