



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina



KONTRATA

PJESA I E KONTRATËS:

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), adresë: Rr.UÇK-2-10000 Prishtinë, Kosovë, ne anën tjetër në njëërën anë;

dhe

Operatori Ekonomik: "Gama Ing SH.P.K.", me adresë: Prishtinë - Hajvali rruga; Brigada 153, pn, 10000, prishtine, Kosovë, me nr. të biznesit: 810868656, me nr. të certifikatës fiskale: 601687124, me drejtor: Përparim Sopjani (në vazhdim "Kontraktuesi") me, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

TITULLI: Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre

me numër identifikues: **616 20 142 521**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

TITULLI: Ndërtimi i strehimores për qentë endacak dhe trajtimi i tyre

me numër identifikues: **616 20 142 521**

1.2. Kontrata hyn në fuqi me datën e nënshkrimit të saj: **29.12.2020** dhe përfundon me datë: **01.03.2020**. Afati kohor për implementim të kontratës është **60 ditë**

1.3. Kontrata fillon të zbatuar 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **108.587,40 €**; [Njëqind e tetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë euro dhe dyzet cent].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **SHQIPE** në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës për kontraktimin
Nënshkrimi:	
Data:	29.12.2020
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Përpacit Sopani
Pozita:	PROHAR
Nënshkrimi:	
Data:	29.12.2020
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqytjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicet” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në rastet kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve,
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve,
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën, dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë e veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës,
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38,

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit, dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën, dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit,
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguajë Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës, dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetëve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet, dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbytjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbytjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbytjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbytjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**kushtet e veçanta**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me çmim prej: 10.858,74 € me vlefshmëri prej 90 ditë.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 60 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në 5 situacione në vlera minimale nga: 25,000.00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve në periudhë prej 3 vitesh
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E OBJEKTIT PËR TRAJTIMIN E QENVE

Lokacioni: Hajvali

Etazhiteti: P+0

1. PUNËT PËRGATITORE DHE TE DEMOLIMIT

1.1	PUNET E PERGATITJES SE PUNISHTES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.1	Fillimi i punëve sipas projektit si dhe pregatitja e punishtes.	paushall	1.00	200.00	200.00
1.1.2	Matjet gjodezike per pikelimin e objektit .Punet kadastrale duhet te kryhen ne bashkepunim me organin mbikqyres.	paushall	1.00	200.00	200.00
Gjithsej Pozicioni 1.1					€ 400.00
Gjithsej POZICIONI 1					€ 400.00

2. PUNËT TOKESORE DHE TE ZHAVORIT

2.1	PUNET E DHEUT, ZHAVORIT DHE RERES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1	Gërmimi i dheut për themelet shiritore. Ne llogari te merret edhe transporti i dheut te tepërt deri në deponi te qytetit mbi 15km.	m³	548.00	1.50	822.00 €
2.1.2	Mbushja dhe ngjeshja dheut neper kthina nga dheu i germuar, si dhe për rreth themeleve. Mbushja te behet ne shtresa t= 30 cm ashlu qe te arrihet modeli i deformimit Mv= 40Mp, me argjile ranore apo zhavorike.	m³	50.00	2.00	100.00 €
2.1.3	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit te granuluar te fraksionit 0-32 me t=200 mm ashlu qe te arrihet modeli i deform. Mv= 40Mp nën themele dhe nën pllakën e dyshemesë se perdheses.	m³	90.00	8.00	720.00 €
2.1.4	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit 16-63mm per drenazhim përreth mureve mbrojtëse për rreth perimetrit të objektit. Në çmim llogaritet edhe shqyrtimi i ngjeshjes nga ekipi i specializuar.	m³	160.00	7.00	1,120.00 €
2.1.5	Furnizimi dhe shtruarja e gjeotekstilit (300gr/m2) ne gjitha sipërfaqen e objektit	m2	341.00	1.50	511.50 €
Gjithsej Pozicioni 2.1					€ 3,273.50



3. PUNËT E BETONIT

3.1	BETONIMI I THEMELEVE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
3.1.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve shiritore, dhe trajeva shtanguese mbi themele nga betoni i armuar C 30/37. Dimensionet e themeleve shiritore dhe te punohen sipas projektit. Ne llogari te merret edhe pahia e nevojshme. Duhet te bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	m³	68.00	70.00	4,760.00 €
3.1.2	Furnizimi, transportimi dhe betonimi i pllakes me beton te klases C-30/37 me trashesi t=15cm mbi shiresën prej zhavorrit të ngjeshur. Duhet të bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	m³	47.00	70.00	3,290.00 €
3.1.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i terasave me trashësi te pllakes t=20 cm nga betoni i armuar C 20/25. Ne llogari te merret edhe pahia e nevojshme. Duhet të bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	m³	1.50	75.00	112.50 €
Gjithsej Pozicioni 3.1					8,162.50

4. PUNET E ARMATURES

4.1	PUNET E ARMATURES				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
4.1.1	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e armatures e të gjitha pozicioneve në gjithë hapsirën e objektit sipas detajeve te armimit nga llogaria statike, klasa e armatures S-B 500 B. Duhet të bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	kg	7800.00	0.60	4,680.00 €
Gjithsej Pozicioni 4.1					4,680.00

5. PUNET E KONSTRUKSIONIT METALIK

5.1	PUNET E METALIT				
5.1.1	Furnizimi me material (profilat metalike) te specifikuara ne detalet e projektit, prerja saldimi ,pergaditja dhe montimi i konstruksioneve metalike .Duhet te behet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes ne vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar qe te sjelle ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit te punimeve.	ton	15.246	1100.00	16770.6
5.1.2	Furnizimi me material (pllaka metalike) te specifikuara ne detalet e projektit, prerja saldimi ,pergaditja dhe montimi .Duhet te behet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes ne vepër si dhe prejardhja e materialit.	copë			
	Pllaka metalike 220x25x400		14	30.00	420
	Pllaka metalike 310x20x150		14	25.00	350
	Pllaka metalike 117x15x480		14	10.00	140
	Pllaka metalike 150x15x465		14	25.00	350
5.1.3	Furnizimi me material -Bulona si dhe montimi i tyre. Duhet te behet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes ne vepër si dhe prejardhja e				



Bulona-M24 KI=10.9	84	2.50	210
Bulona-M20 KI=10.9	124	2.00	248
Gjithsej Pozicioni 5.1			€ 18,488.60

6. PUNET E TERMOIZOLIMIT

6.1	Punet e Sandëlich paneleve				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1.1	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e Sandëlich Paneleve me trashësi 10cm me ngjyrë antracit në muret e jashtme të objektit. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre. Duhet të bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	m²	490.00	24.00	11,760.00 €
6.1.2	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e Sandëlich Paneleve me trashësi 10cm me ngjyrë antracit në kulmin e objektit. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre. Duhet të bëhet egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjes në vepër si dhe prejardhja e materialit. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe prejardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	m²	350.00	24.00	8,400.00 €
6.1.3	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e Lamarinës me ngjyrë antracit në atiken e objektit, sipas prerjes A A të prezentuar në projektin e arkitekturës. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre.	m'	85.00	10.00	850.00 €
6.1.4	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e ullukëve termoizolues horizontal me trashësi 10 cm. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre.	m'	62.00	8.00	496.00 €
6.1.5	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e ullukëve vertikal. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre.	m'	55.00	8.00	440.00 €
6.1.6	Furnizimi, transportimi, prerja, lakimi dhe vendosja e strehës nga sandëlich panelet me trashësi 20cm me ngjyrë antracit. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre si bulona, mbajtës metalik, sajllë metalike etj.	m²	20.00	30.00	600.00 €
Gjithsej Pozicioni 6.1					€ 22,546.00

7. PUNET E MUREVE

7.1	Punet e mureve të gipsit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Furnizimi, transportimi, prerja, dhe vendosja e mureve të gipsit, me trashësi 10cm, në sipërfaqen e brendshme të objektit, të paraqitura në projektin e arkitekturës. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre si profilat metalik, bulonat etj. Në pozicion të parashihen edhe fazat e nevojshme deri në finalizimin e murit (matshimi, gletë dhe ngjyra finale e cila përcaktohet nga autoriteti kontraktues)	m²	630.00	15.00	9,450.00 €
7.1.2	Furnizimi, transportimi, prerja, dhe vendosja e mureve dhe tavanit me folje plumbi, adekuatë për dhomën e rentgenit. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha shtrësat e nevojshme dhe të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizimin e tyre.	m²	20.00	80.00	1,600.00 €
Gjithsej Pozicioni 7.1					€ 11,050.00



8. PUNET E DYSHEMESË

8.1	Punet e dyshemesë				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej
8.1.1	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e estrikut (iberçugit) në sipërfaqen e brendshme të objektit. Në pozicion duhet të përfshihet shtresa termoizoluese me trashësi 5cm (3+2), folja e plastikës, dhe pjesët tjera të nevojshme.	m²	305.30	7.00	2,137.10 €
8.1.2	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e qeramikave në muret e banjove.	m²	15.00	17.00	255.00 €
8.1.3	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e qeramikave në dyshemetë e banjove.	m²	20.00	18.00	360.00 €
8.1.4	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e epoksit në tërë sipërfaqen e brendshme të objektit.	m²	305.30	19.00	5,800.70 €
Gjithësej Pozicioni 8.1					€ 8,552.80

9. PUNET E DYERVE DHE DRITAREVE

9.1	Punet e dyerve dhe dritareve				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej
9.1.1	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 200cm x 240cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra antracit. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe xham 3 shtresor (4 stinor dhe loë-e). Skema e dyerve dhe dritareve POS 1	copë	2.00	450.00	900.00 €
9.1.2	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 90cm x 210cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra antracit. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe xham 3 shtresor (4 stinor dhe loë-e). Skema e dyerve dhe dritareve POS 2	copë	2.00	280.00	560.00 €
9.1.3	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 100cm x 210cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra antracit. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe xham 3 shtresor (4 stinor dhe loë-e). Skema e dyerve dhe dritareve POS 3	copë	3.00	320.00	960.00 €
9.1.4	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 90cm x 80cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra antracit. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe panel me ngjyrë antracit në tërë sipërfaqen e saj. Skema e dyerve dhe dritareve POS 4	copë	3.00	100.00	300.00 €
9.1.5	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 80cm x 210cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra e bardhë. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe panel me ngjyrë të bardhë në tërë sipërfaqen e saj. Skema e dyerve dhe dritareve POS 5	copë	8.00	140.00	1,120.00 €
9.1.6	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 90cm x 210cm. Dera duhet të jetë e punuar nga materiali MDF i ngjyrosur me ngjyrë të bardhë. Skema e dyerve dhe dritareve POS 6	copë	2.00	220.00	440.00 €
9.1.7	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dyerve me dimensione të përgjithshme 100cm x 210cm. Dera duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra e bardhë. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe panel me ngjyrë të bardhë në tërë sipërfaqen e saj. Skema e dyerve dhe dritareve POS 7	copë	19.00	160.00	3,040.00 €



9.1.8	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dritareve me dimensione të përgjithshme 90cm x 150cm. Dritarja duhet të ketë profile plastike të kualitetit të lartë me dimension të profilit 8cm x 8cm. Ngjyra e bardhë. Profilet duhet të kenë 3 goma izoluese dhe xham 3 shtresor (4 stinor dhe loë-e). Skema e dyerve dhe dritareve POS 8	copë	3.00	125.00	375.00 €
Gjithsej Pozicioni 9.1			€	7,695.00	

10. PUNET E OBORRIT

10.1	Punet e oborrit				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
10.1.1	Gërryerja e dheut sipërfaqësor deri në thehtësi 30cm, largimi i dheut deri në deponi, furnizimi me zhavor, ngjeshja dhe nivelizimi i tij, furnizimi me material, vendosja dhe rregullimi i kubëzave të betonit.	m²	270.00	0.80	216.00 €
10.1.2	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e betonit në cokolën për nivelizimin e parkingut.	m³	4.00	70.00	280.00 €
10.1.3	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e dheut në sipërfaqen e paraparë për gjelbrim sipas projektit të arkitekturës. Në pozicion parashihet edhe mbjellja e barit në këtë sipërfaqe.	m²	1200.00	0.50	600.00 €
10.1.4	Furnizimi, transportimi dhe mbjellja e drunjëve në sipërfaqen e paraparë sipas projektit të arkitekturës.	copë	15.00	20.00	300.00 €
Gjithsej Pozicioni 9.1 €					1,396.00


11. PUNET E BOKSEVE TË JASHTME

11.1	Punet e bokseve				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.1.1	Furnizimi me material dhe montimi i bokseve metalike për strehimin e qenve. Dimensionet e përgjithshme të boksit janë 5.8m x 15m. Bokset duhet të ndërtohen nga profilet metalike me prerje tërthore 4cm x 8cm dhe duhet të kenë lartësi rreth 150cm. Këto bokse duhet të mbështjellen me rrjetë metalike e cila duhet të futet nën dhe së paku 80cm. Dysheja e bokseve duhet të jetë nga betoni.	copë	1.00	3000.00	3,000.00 €
Gjithsej Pozicioni 9.1			€	3,000.00	

11. PUNET E RRETHOJES

11.1	Punet e rrethojes				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
11.1.1	Furnizimi me material dhe montimi i rrethojes metalike të oborrit (rrjetë metalike e zinkuar). Duhet të vendosen shtylla metalike e zinkuar me dimension 220cm në distancë prej cdo 200cm. Në pozicion parashihet hapja e vrimës së paku 80cm për vendosjen e shtyllës metalike dhe betonimi i saj.	m'	165.00	20.00	3,300.00 €
Gjithsej Pozicioni 9.1					€ 3,300.00
Nëntotal:					€ 92,544.40

E	INSTALIMET ELEKTRIKE-PARAMASA ME PARALLOGARI				
I	Kabllot furnizuesë për Kuadrin Kryesor: KADROVIK dhe furnizimet tjera	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali



1	Hapja e kanalit me thellësi mesatre 0,8m dhe gjerësi 0,4 m për shtrirjen e kablilit furnizues PP00 Al 4x25 mm ² si dhe mbulimi i kanalit me dheun e germuar. Pjesë e mbetur e dheut të transportohet deri në deponin legale të qytetit	m	50	1.7 €	85.0 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e zhavorit 0-4 mm ² për nivelizimin e kanalit si dhe mbulimi i kablos me zhavor në trashësinë 20 cm	m ³	6.4	12.0 €	76.8 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablove nentokesore PP00 Al 4 x 50 mm ² , 0,6 / 1 kV shtrirja sipas vizatimeve teknike	m	50	3.0 €	150.0 €
4	Gyp Brinjezuar HD PE PVC Ø50 mm.	m	50	0.5 €	25.0 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbrojtësve mekanik GAL, sasia e vendosjes së tyre në kanal duhet të bëhet sipas pozites së dhënë në vizatimet teknike	m	50	0.8 €	40.0 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit identifikues në të cilin shkruan "Kujdes Tension! I Lart", sasia e vendosjes së tyre në kanal duhet të bëhet sipas pozites së dhënë në vizatimet teknike	m	50	0.3 €	15.0 €
Gjithsej I					391.8 €

II KUADROT SHPËRNDARËS					
1.	KUADRI KRYESOR KADROVIK	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	KKK Furnizimi dhe montimi i Kuadrit Kryesor Kablovik me dimensione që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Kuadri duhet të punohet prej llamarinës me derë dhe çelës.	copë	1	120.0 €	120.0 €
2	Bazamentë siguresash trepolëshe Tip:ETI 180/100A komplet me siguresa	copë	1	100.0 €	100.0 €
3	Materiali i nevojshëm për kompletimin e ormanit	paushall	1	50.0 €	50.0 €
Komlet 1					270.0 €

2.	KUADRI KRYESOR SHPËRNDARËS (KKSH)				
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit Kryesor Shpërndarës (KKSH) me dimensione që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Kuadri është i punuar nga llarina e plastifikuar me derë dhe çelës.	copë	1	80.0 €	80.0 €
2	Njëhsor elektrik trefazor 100A, dy tarifor	copë	1	55.0 €	55.0 €
3	Ndërrues tarifor Legran	copë	1	18.0 €	18.0 €
4	Nderpres AS - 4polar 100 A	copë	1	170.0 €	170.0 €
5	FID- 40A, In 300 mA	copë	2	12.0 €	24.0 €
6	Siguresa automatike tripolare (Tripleksa) Tip B-32A	copë	2	8.0 €	16.0 €
6	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	paushall	1	100.0 €	100.0 €
Komlet 2					463.0 €

3.	TABELA SHPËRNDARËSE TSH-1				
1	Furnizimi dhe montimi i Tabelës Shpërndarëse (TSH-1) me dimensione që duhet të mundësojnë vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Tabela duhet të jetë katërrendëshe GEVISS apo e ngjashme.	copë	1	80.0 €	80.0 €
2	Siguresa automatike Tip B-10A	copë	3	1.6 €	4.8 €
3	Siguresa automatike Tip B-16A	copë	12	1.6 €	19.2 €
4	Siguresa automatike tripolare (Tripleksa) Tip B-20A	copë	2	7.0 €	14.0 €
5	Siguresa automatike tripolare (Tripleksa) Tip B-25A	copë	1	7.0 €	7.0 €
6	FID- 40A, In 300 mA	copë	1	12.0 €	12.0 €
7	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	paushall	1	50.0 €	50.0 €
Komlet 3					187.0 €

4.	TABELA SHPËRNDARËSE TSH-2
----	---------------------------



1	Furnizimi dhe montimi i Tabelës Shpërndarëse (TSH-2) me dimenzione që duhet të mundësoj vendosjen e të gjitha elementeve sipas skemës njëpolare. Tabela duhet të jetë katerrendëshe GEVISS apo e ngjashme.	copë	1	80.0 €	80.0 €
2	Siguresa automatike Tip B-10A	copë	5	1.6 €	8.0 €
3	Siguresa automatike Tip B-16A	copë	18	1.6 €	28.8 €
3	Siguresa automatike Tip B-20A	copë	9	1.6 €	14.4 €
4	FID- 40A, In 300 mA	copë	1	12.0 €	12.0 €
5	Materiali i nevojshëm për kompletimin e tabelës	paushall	1	100.0 €	100.0 €
Komlet 4					243.2 €

III	Trupat ndriqes, prizat, ndërprerësat dhe tasterët	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes BEGHLER, PANEL LED SERIES, 40ë, apo me karakteristika teknike të ngjashme.	copë	27	14.0 €	378.0 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes BEGHLER, PANEL LED SERIES 15ë, apo me karakteristika teknike të ngjashme për plafone të lëshuara forma rrethore.	copë	25	2.5 €	62.5 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes BEGHLER, PANEL LED SERIES 13ë me sensor të integruar, IP20, apo me karakteristika teknike të ngjashme në shkallë	copë	13	9.0 €	117.0 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriqes të panikut BEGHLER, LED PANEL 6ë me shigjetë për dalje apo me karakteristika teknike të ngjashme për montim në mur	copë	7	9.0 €	63.0 €
4	Ndërprerës Njëpolarë modular 10 A, 220 V	copë	28	2.0 €	56.0 €
5	Ndërprerës Njëpolarë kryqor 10 A, 220 V	copë	1	2.0 €	2.0 €
6	Ndërprerës Alternativ modular 10 A, 220 V	copë	26	1.5 €	39.0 €
7	Prizat Njefazor modulare 16 A, 220 V	copë	30	1.5 €	45.0 €
8	Prizat trefazore 16 A, 220 V	copë	4	2.0 €	8.0 €
9	Set prizash Njefazore modulare 16 A, 220 V me elementin V dhe D 5M	copë	8	2.0 €	16.0 €
10	Vende për prizat monofazore të punuara me kablo të tipit NYM (PP-y) 3X2,5 mm² me gjatësi mesatare 12m, të vendosur në gyp fleksibil Ø20 mm².	copë	38	10.0 €	380.0 €
11	Vende për prizat trefazore të punuara me kablo të tipit NYM (PP-y) 5X2,5 mm² me gjatësi mesatare 35m, të vendosur në gyp fleksibil Ø25 mm².	copë	4	10.0 €	40.0 €
12	Vende për ndriqim të punuara me kablo të tipit NYM (PP-y) 3X1,5 mm² me gjatësi mesatare 15m, të vendosur në gyp fleksibil Ø16 mm².	copë	72	10.0 €	720.0 €
15	Mbajtës 5M TEM Sllovenija	copë	8	1.5 €	12.0 €
16	Korniz 5M TEM Sllovenija	copë	8	2.0 €	16.0 €
Gjithsej III					1,954.5 €

IV	Kabllimi i Kuadrov shpërndarës	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Kabell e tipit PPY 5x10 mm²	m	35	4.0 €	140.0 €
2	Gyp fleksibil PVC Ø 50 mm.	m	35	1.0 €	35.0 €
Gjithsej IV					175.0 €

V	Kuader për Internet dhe telefon	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Rack, (Panduit, Blnet-Blicino)	copë	1	100.0 €	100.0 €
2	Patch paneli cat 5E, 12-port kyqje (Panduit, Blnet-Blicino)	copë	2	50.0 €	100.0 €
3	Patch cord RJ45-RJ45, cat 5E (Panduit, Blnet)	copë	1	200.0 €	200.0 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i prizave modulare 1M për vendosje në kuti drejtëkëndëshe me kyqje RJ45, në përshatje me standardet IEC 60603-7. Përdorimi për sisteme kompjuterike. (Data)	copë	8	20.0 €	160.0 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tv prizave modulare 1M, për montim në kuti drejtëkëndëshe, së bashku me gyp të brinjëzuar Ø25 mm dhe kablo RG U5 me gjatësi mesatare 20 m	copë	8	20.0 €	160.0 €
8	Testimi i linjave të data-line prizave	copë	8	10.0 €	80.0 €



9	Materiali i imtë për montim dhe tëshimi në punë	Paushall	1	200.0 €	200.0 €
Gjithsej V					1,000.0 €

VI	Tokëzimi, rrufepitësi dhe barazimi i potencialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të tokëzimit Fe-Zn 25x4 mm sipas planit për tokëzim (në pjesën grafike të projektit), i cili duhet të vendoset në thellësinë minimale 0,8 m	m'	150	1.5 €	225.0 €
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të tokëzimit Fe-Zn 25x4 mm deri te kaseta (krosi) matëse e tokëzimit në lartësin h=175 cm për kyçje (lidhje) me vertikale të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (rrufepitësi).	m'	2	1.5 €	3.0 €
3	Lëshimi i vertikaleve të rrufepitësit edhe punimi i linjes pranuese sipas planit për tokëzim (në pjesën grafike të projektit) me shirit Fe-Zn 20x3 mm	m'	35	1.0 €	35.0 €
4	Kaseta metalike 250x150 mm për matjen e tokëzimit	copë	2	11.0 €	22.0 €
5	Lidhëse kryqëzore	copë	20	1.0 €	20.0 €
6	Mbajtëset e shiritit Fe-Zn 20x3 mm në kulm në çdo 1 m	copë	50	1.2 €	60.0 €
7	Shtrirja e shiritit nga tokëzimi deri në KKK - te si dhe barazimi i potencialeve	m'	28	1.0 €	28.0 €
8	Atestimi i tokëzimit dhe dorëzimi i atesteve	copë	8	25.0 €	200.0 €
Gjithsej VI					593.0 €

VII	Atestet dhe testimi i sistemit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Testimi i të gjitha punëve dhe materialëve të sipas standardeve në fuqi për këtë lloj punimi	paushall	1	100	100
Gjithsej VII					100

Nëntotal:					5,377.50
-----------	--	--	--	--	----------

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - STREHIMORJA E QENEVE

1.0	RRJETI I UJESJELLESIT				
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave fleksibil te ujesjellesit nga materiali PE-X (polyphenylene sulphone). gypat duhet të jenë nga plastika, tipi GIACOMINI (ose të ngjajshëm) të futura në dyshe me mur. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët fazonike				
	Pex Ø16mm (blu/kalter)	m'	60.00	1.30	78.00
	Pex Ø16mm (red/kuq)	m'	60.00	1.30	78.00
	Pex Ø20mm	m'	50.00	1.60	80.00
	DN Ø32mm	m'	15.00	2.50	37.50
1.2	Furnizimi, transporti, dhe montimi i ormanave me kolektore (per uje te ngrohte dhe per uje te ftofte) me shume dalje dhe vendosja e tyre.				
	KOL. (4 FTOHTA/3 NXEHTA)	copë	2.00	30.00	60.00
	KOL. (3 FTOHTA/2 NXEHTA)	copë	2.00	20.00	40.00
	KOL. (2 FTOHTA/2 NXEHTA)	copë	2.00	24.00	48.00
1.3	Blerja dhe montimi i njehsorit te ujit, DN- Ø 40mm, komplet me te gjitha elementet fazonike te duhura (AF, FF, FFR, filtrues, etj.).	copë	1.00	60.00	60.00
Totali:				€	481.50
2.0	RRJETI I KANALIZIMIT				



2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave te kanalizimit nga materiali PVC të tipit EA8IN. Në çmim duhet llogaruar hapja e të gjitha vrimave të nevojshme, pjesët fazonike, perforcueset dhe lidhëset e ndryshme për mure dhe pllafone si dhe shqyrtimi në shtypje të tubave para vuarjes në përdorim në tëresi sipas përshkrimit teknik dhe kushteve të përgjithshme. Përlllogaritja në m' komplet pozicionit.				
	Ø 75 mm	m'	80.00	1.5	120.00
	Ø 110 mm	m'	40.00	2.5	100.00
	Ø 800 mm	m'	5.00	40.00	200.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhësave nga PVC Ø 50 mm. Ujëmbledhësi është me sifon si dhe me kapak te kromizuar i cili duhet te montohet me kujdes dhe sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës. Përlllogaritja në copë.	copë	25.00	5	125.00
				Totali:	€ 545.00
3.0 OBJEKTET SANITARE					
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i komplet i lavamanëve të klasit të I-rë me ngjyrë te bardhë. Në çmim përlllogaritet sifoni, baterija për ujë të ftohtë dhe ngrohje me valvolë, perforcimi i lavamanit për mure, me të gjitha pjesët përcjellëse. Përlllogaritja për copë të lavamanit të kompletuar.	copë	6.00	60	360.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi ëC guacës prej porcelanit te klasit te I-re, komplet me kazanin për ujë me gyp per shperlarje Ø 5/4. Gjithashtu në çmim duhet llogaruar edhe "EK" valvola per lidhje te kazanit si dhe nje krua per pastrim. Në tërësi sipas përshkrimit teknik, detalit ne projekt si dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës. Përlllogaritja për copë të komplet pozicionit të ekzekutuar .	copë	4.00	50.00	200.00
3.3	Tush kabline me dim.90x90 cm, e paisur me te gjitha elementet tjera: xhamat, baterite, tushl, akeseoret per shampona,etj..	copë	2.00	150.00	300.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i bojlerit elektrik, me vëllim V=80 l.	copë	2.00	100.00	200.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i bojlerit elektrik, me vëllim V=60 l.	copë	3.00	80.00	240.00
3.6	Bateri nga Inox-I	copë	8.00	15.00	120.00
3.7	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve me dollap, me të gjitha pajisjet përcjellëse (mbajtësja për sapun, etj.).	copë	4.00	20.00	80.00
3.8	Blerja dhe montimi i hidrantëve të mbrendshem DN 50 (Ø 63) për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (koka, valvula etj.).	copë	1.00	250.00	250.00
				Totali:	€ 1,750.00

REKAPITULIMI		
1	RRJETI I UJESJELLESIT	€ 481.50
2	RRJETI I KANALIZIMIT	€ 545.00



3	OBJEKTET SANITARE	€	1,750.00
		Totali:	€ 2,775.50

PARAMASA DHE PARALOGARIA	
OBJEKTI:	Ngrohja për objektin: Strehimorja për Oen
VENDI:	Hajvali - Prishtinë

Poz A	Emertimet e materialeve	Njesia	Sasia	Ç.njesi	Ç.total
NENSTACIONI					
1	Furnizimi dhe montimi me kaldaje elektrike kompakte e integruar me te gjitha pajisjet perçjellëse si: pompen riqarkulluese, enen ekspanduese, ventilin sigurues, termometrin, manometrik, zbrazje/mbushje. Prodhues Jakova - Gjako ose e ngjashme. Qn = 48 kë, ose ndonje prodhuesi tjetër.	copë	1	600.0	600.00 €
2	Furnizimi dhe montimi me ventila sferike me holander 5/4"	cope	2	15.0	30.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i radiatorve të tipit panel prodhim "Fabrika e radiatoreve"- Gjilan se bashku me mbajtës dhe mbyllës.				
3.1	22-600/400	copë	5	33.0	165.00 €
3.2	22-600/600	copë	4	40.0	160.00 €
3.3	22-600/800	copë	2	45.0	90.00 €
3.4	22-600/1000	copë	6	55.0	330.00 €
3.5	22-600/1200	copë	3	65.0	195.00 €
3.6	22-600/1400	copë	5	75.0	375.00 €
3.7	22-600/1600	copë	1	85.0	85.00 €
3.8	Gy/500-800	copë	4	40.0	160.00 €
4	Furnizimi dhe montimi me ventila te sistemit njegegpor se bashku me termokoke dhe gypin vertikal	copë	26	10.0	260.00 €
5	Furnizimi dhe montimi me ventil te thjeshte hyres per radiator te banjos	copë	4	5.0	20.00 €
6	Furnizimi dhe montimi me ventila dales per radiator te banjos	copë	4	7.0	28.00 €
7	Furnizimi dhe montimi me kembe per per cdo radiator per shterngim ne toke (secili ti kete nga dy cpe)	komplet	52	1.0	52.00 €
8	Furnizimi dhe montimi me gyp Al-pvc fi 32x3 mm	m	12	3.5	42.00 €
9	Furnizimi dhe montimi me gyp Al-pvc fi 26x3 mm	m	26	2.0	52.00 €
10	Furnizimi dhe montimi me gyp Al-pvc, fi 16x2.0 mm per furnizimin e radiatoreve	m	520	1.0	520.00 €
11	Furnizimi dhe montimi me kaseta metalike me dimensione: 70 x 45 x 11 cm	cope	3	30.0	90.00 €
12	Furnizimi dhe montimi me kolektor shperndares 1"x10x1/2", ne cmim te perfshihen edhe lidheset per gyp al-pvc si dhe setin per qajrosje automatike dhe zb	cope	3	40.0	120.00 €
13	Furnizimi dhe montimi me kolektor permbledhes 1"x10x1/2", ne cmim te perfshihen edhe lidheset per gyp al-pvc si dhe setin per qajrosje automatike dhe zb	cope	3	40.0	120.00 €
14	Furnizimi dhe montimi me ventila sferike me holander 1"	cope	6	11.0	66.00 €



15	Furnizimi dhe montimi me fitting per gypa si T-pjese, gjysemldhese kendore, gjysemldhese te drejta, vazhduese....etj	paushall	I	50.0	50.00 €
16	Furnizimi dhe montimi me material hargjues si: teflon, konop, shkume, kthesa, sprej per ngjyrosjen e gypave, mbajtese te gypave per dimensione perkatese etj.	komplet	I	100.0	100.00 €
17	Furnizimi dhe mbushja me antifrizë e sistemit te ngrohjes qendrore	L	60	3.0	180.00 €
18	Shqyrtimi i instalimit me ujë në të ftohët dhe të ngrohët	paushall	I	50.0	50.00 €
Totali A					3,940.00 €

A	Totali	3,940.00 €
---	--------	------------


B. VENTILIMI					
Poz B	Emertimi i materialit	Njësia	Sasia	Cmimi	Totali
1	Furnizimi dhe montimi i kanaleve të llamarines se ZN - 0.6 mm	kg	385.00	2.5	962.50 €
2	Furnizimi dhe montimi i lidhjeve fazonike te kanaleve te llamarines 40% e pos. I	%	0.40	962.5	385.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i grilave me rregullim me dimensione 425x125 mm	copë	28.00	15.0	420.00 €
4	Furnizimi dhe montimi me grilë të jashtme kunder shlut te vendosur ne mure per ventilatorin e banjose: 200 x 200 mm	cope	1.00	15.5	15.50 €
5	Furnizimi dhe montimi i PV - valvulave per banjo me dimension Ø150 mm	cope	16.00	3.5	56.00 €
6	Furnizimi dhe montimi me ventilator centrifugal me kuti per ventilimin e Bokseve dhe Karantines per prurjen e ajrit te fresket me vellim V = 1800-2000 m3/h, ne cmim te perfshihet potenciometri si dhe konstruksioni mbajtes per te.	cope	1.00	420.0	420.00 €
7	Furnizimi dhe montimi me ventilator centrifugal me kuti per ventilimin e Bokseve dhe Karantines per thithjen e ajrit, me vellim V = 1600-1800 m3/h, ne cmim te perfshihet potenciometri si dhe konstruksioni mbajtes per te.	cope	1.00	420.0	420.00 €
8	Furnizimi dhe montimi me ventilator centrifugal me kuti per ventilimin e Trajtimt mjekesor per prurjen e ajrit te fresket me vellim V = 1500-1800 m3/h, ne cmim te perfshihet potenciometri si dhe konstruksioni mbajtes per te.	cope	1.00	420.0	420.00 €
9	Furnizimi dhe montimi me ventilator centrifugal me kuti per ventilimin e Trajtimt mjekesor per thithjen e ajrit, me vellim V = 1400-1600 m3/h, ne cmim te perfshihet potenciometri si dhe konstruksioni mbajtes per te.	cope	1.00	400.0	400.00 €
10	Furnizimi dhe montimi me ventilator kanakor per ventilimin e banjove me vellim V = 180-240 m3/h, ne cmim te perfshihet edhe potenciometri	cope	1.00	150.0	150.00 €
11	Furnizimi dhe montimi me gyp fleksibil me dimension fi 150 mm	m	25.00	2.0	50.00 €
12	Depertimi i vrimeve	Paushall	1.00	100.0	100.00 €



13	Testimi i sistemit te ventilimi dhe leshuarja ne pune.	Paushall	1.00	150.0	150.00 €
B	Totali:				3,949.00 €

Total A+B:					7,889.00 €
------------	--	--	--	--	------------

Të gjitha fazat:					108,587.40
------------------	--	--	--	--	------------

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	"Gama Ing" sh.p.k
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te oe:	Përparim Sopjani
Nënshkrimi:	
data:	20.10.2020
vula:	