



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-23-14005-5-1-1

Data: 14/03/2024

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" N.T.SH. " Dino " Sh.p.k., Magjistratja Prishtine-Ferizaj, 14000, KONJUH, Kosovë me nr. të regjistrimit e biznesit unik 811272343 e përfaqësuar nga Ramadan Salihu- drejtor, në tekstin e mëtejme ("Kryesi i punëve"), janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punët të shënuara me poshtë:

Titulli: Ndërtimi i urave ne pjesën perëndimore te unazës qendrore

Nr ² i prokurimit	616-23-14005-5-1-1
Nr i brendshëm	616 23 220 511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i urave ne pjesën perëndimore te unazës qendrore**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 3,298,455.90 €; [Tre milion e dyqindë e nëntëdhjetë e tete mije e katërqindë e pesëdhjetë e pese e nëntëdhjetë euro cent./ Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Data e përfundimit të punimeve është 120 dite.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin	
Rejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ			
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	RAITADALISA
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Komunës	Pozita:	DR EJTUN
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:		Data:	14 03 2024
Vula:				Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-14005-5-1-1

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % për kohëzgjatjen e periudhës prej 150 dite.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e

		Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50.000,00€ apo me tepër për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri dhe mbikëqyrësit e kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (3vite).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Projekti kryesor Unaza Qendër Prishtinë, Pjesa Perëndimore, Struktura e Urës V-23-03/01- Ura Majtas, L=267.93 m

VENDNDJE:

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarës për nevoja të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendos zyre të përkohshme (së paku një Kontejner) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikoj ofrimin e dëshmive (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN/E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikoj MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmineve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasitë me koordinata të shtresave dhe profile gjatësore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubezave, gjatesine e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjatesine e skajoreve, hartimin e profileve, gjatesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartoj deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vulosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishtë në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin si se duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishtë sipas projektit zbatues.
- Staf PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në teren, njëjtën kohë OE duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga grupi menaxhues.
- Operatori ekonomik duhet të e ketë të qartë që ASNË POZICION nuk do të filloi pa marrë APROVIMIN ME SHKRIM nga ana

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera
				€	€

STRUKTURA:

1.1	Punët pregaditore				
1.1.1	Matjet, piketimi dhe përcjellja e të gjitha fazave të ndërtimit të strukturës së urës./Sipas përshkrimit teknik. Të gjitha punët e përshkruara në këtë pikë, janë të përfshirë në çmim. Llogaria është komplete (kuturu) për urën. Çmimi komplet paraqet kompensimin e plotë të të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të këtij pozicioni.	m'	268	10.00	2,679.30
1.1.2	Pastrimi dhe pregaditja e terrenit. Të gjitha punët e përshkruara në këtë pikë, janë të përfshirë në çmim. Llogaria është komplete për urën. Çmimi komplet (kuturu) paraqet kompensimin e plotë të të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të këtij pozicioni.	m'	268	100.00	26,793.00
	TOTALI:				29,472.30
1.2	Punët e dheut				
1.2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së IV-V Gërmimet duhet të kryhen sipas profileve, niveleve të kërkuara, pjerrësive, dhe thellësive të caktuara në projekt. Në çmimin njësi janë të përfshirë gërmimi, transporti jashtë punishtës, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë të të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve të gërmimit/Sipas përshkrimit teknik.	m³	1909	8.00	15,268.00



1.2.1a	Gërmimi/shpimi i gropave me makinë për pilota në thellësi (18.0 -20.0) m me diametër 1.0 m. Gjatë gërmimit duhet të mirren të gjitha masat për mbrojtjen e gropës (bunarit). Në çmimin njësi janë të përfshira gërmimi, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë të të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve të gërmimit./Sipas përshkrimit teknik.	m'	2763	50.00	138,150.00
1.2.2	Furnizimi transporti dhe punimi i tamponit nën themele (50 MN/m ²) me material gurit të thyer 0-63mm me trashësi t~(40) cm. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik.	m ³	606	20.00	12,120.00
1.2.3	Furnizimi transporti dhe punimi i mbushjes me material rrethanor të granuluar (80 MN/m ²) dhe formimi i skarpateve të mbushjeve deri te trupi i rrugës. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik.	m ³	981	15.00	14,715.00
1.2.4	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik	m ³	16	15.00	245.55
1.2.5	Material gur i thyer për drenazhim 8/63. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.	m ³	52	15.00	779.40
1.2.6	Drenazhimi i ujit prapa mureve të shtyllave bregore dhe krahëve me gypat për drenazhim Ø200. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik	m'	20	30.00	610.50
TOTALI:					181,888.45
1.3	Punët e betonit				
1.3.1	Shtresë betoni nën pllakat kaluese dhe nën themele te shtyllave bregore C12/15 me trashësi t~10cm. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.Sipas përshkrimit teknik	m ³	11	80.00	840.00
1.3.2	Betonimi i shtresës nën themel të shtyllave të mesit dhe mureve t~10cm C12/15. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.	m ³	102	80.00	8,156.00
1.3.3	Themelet e shtyllave bregore dhe krahëve C30/37 (mbi pilota). Klasa e ekspozimit XC2. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.Sipas përshkrimit teknik	m ³	61	140.00	8,600.20
1.3.4	Betonimi e pilotave me diametër 1.0m dhe thellësi (18-20)m, C30/37, klasa e ekspozimit XC2, duke marrë gjitha masat për betonim të njëtrashëm dhe kompakt. Sasia minimale e çimentos nuk duhet të jetë më pakë se 380 kg/m ³ . Pas ngurtësimit të betonit në gjithë pilotat duhet të bëhet testi i integritetit të betonit në gjatësi të pilotit. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m ³	2181	140.00	305,277.00



1.3.5	Themeli i shtyllave të mesit C30/37 (mbi pilota). Klasa e ekspozimit XC2. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.	m ³	593	180.00	106,813.80
1.3.6	Muret e shtyllave bregore C35/45. Klasa e ekspozimit XC3, XF1, XD3. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik.	m ³	119	180.00	21,358.80
1.3.7	Krahët e shtyllave bregore C35/45. Klasa e ekspozimit XC3, XF1, XD3. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik	m ³	71	180.00	12,781.80
1.3.8	Shtyllat e mesit C35/45 me prerje tërthore rrethore me diametër Ø 100cm (1.0 m). Klasa e ekspozimit XC3, XF1, XD3. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.	m ³	128	180.00	23,022.00
1.3.8a	Shtyllat e mesit C35/45, muret e drejtëkëndëshe me dimensione 80x300; 90x300 cm, me me lartësi deri 9.50 m. Klasa e ekspozimit XC3, XF1, XD3. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m ³	1355	180.00	243,939.60
1.3.9a	Mbistruktura e mbikalimit C35/45, pllakë monolite e plotë kontinual me trashësi 90cm, nënkupton skelen, palin, betonimin. Klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m ³	4089	155.00	633,779.50
1.3.10	Pllakat kaluese C30/3. Klasa e ekspozimit XC2, XD3. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve./Sipas përshkrimit teknik.	m ³	7	180.00	1,291.20
1.3.11	Trari skajor C35/45. Klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m ³	272	170.00	46,246.80
1.3.11a	Shtegun për këmbësor C35/45. Klasa e ekspozimit XC4, XD3, XF4. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m ³	169	170.00	28,658.60
TOTALI:					1,440,768.30
1.4	Punët e armimit				
1.4.1	Punët e armimaturës së brinjëzuar S500H (C) profile të ndryshme. Të gjitha punët e armimit duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi kg (kilogram) të sasisë të armaturës së montuar. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë i të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve të armaturës./Sipas përshkrimit teknik.	kg	790038	1.00	790,037.63



1.4.1a	Punët e armaturës së brinjëzuar S500H (C) profile të ndryshme, për pilota sipas detajit të armimit të pilotave dhe përshkrimi teknik. Të gjitha punët e cekura duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi kg (kilogram) të sasisë të armaturës së montuar. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë i të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e lëvësishëm të punëve të armaturës. /Sipas përshkrimit teknik.	kg	202416	1.00	202,415.62
	TOTALI:				992,453.25
1.5	Asfalti				
1.5.1	Asfalti-betoni (0/11) si shtresë mbrojtëse e hidroizolimit në soletën e urës, t=4 cm. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, ngjeshja etj. dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të asfaltit dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1955	6.00	11,727.24
1.5.2	Shtesa qarkulluese asfaltbeton (0/16), t=5cm. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, ngjeshja etj. dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të asfaltit dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1955	8.00	15,636.32
	TOTALI:				27,363.56
1.6	Hidroizolimi				
1.6.1	Hidroizolimi horizontal dyshtresor (shtresa primare dhe membrana-izoluese) sipas përshkrimit. Të gjitha punët e cekura duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi m2 (metër katror) të punëve izoluese në pllakës të mbi-strukturës/soletë. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, ngjeshja etj., dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicioni, janë gjithashtu pjesë e punëve të hidroizolimit dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1955	15.00	29,318.10
1.6.2	Hidroizolimi vertikal dyshtresor (shtresa primare dhe membrana-izoluese) sipas përshkrimit. Të gjitha punët e cekura duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi m2 (metër katror) të punëve izoluese në pllakës të mbi-strukturës/soletë. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë i të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e lëvësishëm të punëve izoluese në pllakës të mbi-strukturës/soletë. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	206	15.00	3,085.65
1.6.3	Mbrojtja e hidroizolimit vertikal. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, ngjeshja etj., dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të hidroizolimit dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	206	5.00	1,028.55
	TOTALI:				33,432.30
1.7	Pajisjet në rrugë				
1.7.1a	Mbështetësit nga elastomeri Typ-B 500/600/121. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	copë	7	1,500.00	10,500.00
1.7.2	Fugat e dilatimit RS-LS100/7 (në 6 vend-dilatime). Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m'	92	300.00	27,555.00



1.7.3	Ujëmbledhësat e ujit atmosferik, për deranzhim të ujit sipërfaqësor në mbi-struktur, me të gjitha elementet përcjellëse sipas përshkrimit. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	copë	42	240.00	10,080.00
1.7.4	Gypat e drenazhimit të ujit atmosferik, sipërfaqësor dhe kapilar. Ø200, etj. nga ura e deri në kanalet për grumbullim, me të gjitha elementet përcjellëse sipas përshkrimit. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m'	591	25.00	14,775.00
1.7.5	Parmaku mbrojtës matel (S235) i zinktuar tub diam. 101.6/5.6 mm mbi traririn e kurorës me elementin lidhës për ankorim në çdo 2.0 m në parapetin e betonit. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi.	m'	579	140.00	81,032.00
1.7.6	Furnizimi dhe Vendosija e Gurit skajor 18/24 mbi shtrese betoni, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngjirje shkrirje-krypëra dhe abrazion. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m'	548	22.00	12,056.00
1.7.7	Gjeotekstili me këto karakteristika: • Pesha minimale 300 gr/m ² • Forca e drejtimit gjatësor min 4kW/m • Forca e drejtimit tërthor min 7.5kW/m • Rezistencë CBR ndaj depërtimit më shumë se 1300N. e cila vendoset me mbivendosije 200mm. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1600	3.00	4,800.00
1.7.8	Shtresa mbrojtëse e hidroizalimit në pllato (sipërfaqeve të lira), nga betoni i armuar C 20/25 me armaturë rrjet Ø8/20 cm me trashësi, t=(5-7) cm.	m ²	1516	30.00	45,476.40
1.7.9	Furnizimi dhe punimi i pllato së (sipërfaqeve të lira) nga kubizat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kritereti tjera ngjirje shkrirje-krypëra dhe abrazion në shtresë të rërër t=(10-15) cm fraks 4/8/16mm. Furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, shtresat niveluese, dhe të gjitha të tjerat që janë të nevojshme për të kryer në mënyrë kualitative të një pozicion, janë gjithashtu pjesë e punëve të mbështetësve dhe duhet të merren në llogari në çmimin njësi. /Sipas përshkrimit teknik.	m ²	1516	28.00	42,444.64
TOTALI:					218,719.04
1.8	Testimi i urës				
1.8.1	Testimi i urës nën ngarkesë dhe raporti final për aftësin mbajtëse të urës	m'	268	30.00	8,037.90
TOTALI:					8,037.90
GJITHSEJTE:					296,235.10



VËREJTJE:

1. Pozicionet tjera të cilat paraqesin kontinuitet të rrugës, nuk janë të përfshira në këtë paramasë.
2. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/ blerja, transporti, vërja në vepër, dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve.
3. Të gjitha pozicionet të realizohen duke respektuar përshkrimin teknik, projektin me detaje, rregulloret teknike dhe standardet në fuqi.

Projekti i Rruges	
Rividimi i Projektit kryesor Unaza qendër Prishtinë	
ST -0+41.8(P5)- 0+505.8(P35)	Gjatësia e projektit L=464 m
ST -0+41.8(P5)- 0+305.85(P31)	Ura me gjatësi L=264.05 m
ST -0+305.85(P31)- 0+505.85(P35)	Rruga me gjatësi L=200 m

RRUGA
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, kompania punë kryese është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

Nr.	POZIGIONET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera në €
1.	RRUGA				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	200	1.00	200.00
1.1.2	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa l përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen edhe pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	cope	1	50.00	50.00
1.1.3	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në dritarin ndërtimor, me qellim të evitimin, parandalimin e dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin infrastrukturës Urbane. Llog. m'	m'	200	0.50	100.00
1.1.4	Shënimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike duke vendosur hunje dhe markuar me ngjyre te kuqe gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente percjellëse të rrugës si : Kyqja e rrugëve dytësore , intersektimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m'	m'	200	0.50	100.00
1.1.5	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog. në m'	m'	200	0.50	100.00
INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				Gjithsej:	550.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				



1.2.1	Pastrimi i trases, prerja e drunjve te cilet pengojne ne realizimin e projektit si dhe deponimi i tyre deri ne deponine legale. Ne kete pozicion perfshihet edhe largimi i pengesave eventuale ne rruges, shkurreve pergjate rruges, humusit mbeturinave te ndryshme, materilet e ndryshme inerte (Forta ndertimore) ne zone ku do te ndertohej Ura si dhe deponimi i tyre deri ne vendin e deponimit jo me larg se 10km. Llog ne m' te rruges ne qmim kalkulohet ngarkimi dhe transportimi i tyre 10 km deri ne Deponin e percaktuar per materiale inerte.	m3	1560	1.50	2,340.00
1.2.3	Prerja, demontimi dhe demolimi i rrethojes ekzistuese, ne qmim kalkulohet ngarkimi, dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponine e percaktuar per materiale inerte. Llog per m'	m'	175	1.00	175.00
1.2.4	Prerja, thyerja, demontimi dhe demolimi i Objekteve ekzistuese nga materialet inerte ndertimore te forta per lirimin e hapsires ku do te ndertohej Ura dhe infrastruktura percjelles, ne qmim kalkulohet ngarkimi, dhe bartja e materialit te demoluar deri ne deponin per materiale inerte. Llog per m' (Muri me trashesi 1.0 m, tellesi 2.5m dhe gjatesi 175 m), Km 0+110.00 - 0+310.00 (Ana e djathe)	m3	438	2.00	875.00
1.2.5	Pastrimi, rehabilitimi dhe rifunksionalizimi i lshesave, kanaleve, prockave ekzistuese ne zone e trasimit te rruges, si dhe orientimi i ujërave ne drejtim te kanaleve dhe lshesave te planifikuara sipas projektit. Llog ne m' te rruges)	m'	20	2.00	40.00
PASTRIMI I TERENIT				Gjithsej:	3,430.00
1.3 PUNET TOKESORE					
Vemendje: Hapja dhe germimi i trasës së rrugës dhe infrastrukturës percjellëse të kategorisë II-V deri VII deri në thellësinë dhe me gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit të dizajnuar në profilin gjatësorë dhe tërthorë. Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore, germimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera percjellëse të percaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme si dhe detaleve teknike. Në çmim përfshihet edhe ngjeshja me cilindër bretkocë (papuçe vibruese) të pjessive anësore dhe punimi i skarpalës. Dheu i tepërt bartet në deponim më të afërt që cakton Investitori. Llog ne m3. Sigurimin nga shembja eventuale e dheut duhet ta bëjë punëkryeri, sipas kushteve teknike të përfshira në projekt.					
1.3.1	Germimi i vleresuar me makineri (80%)	m3	550	2.20	1,210.00
1.3.2	Germimi i vleresuar me dorë (10%)	m3	69	2.50	172.50
1.3.3	Germimi i vleresuar me çekan (10%)	m3	69	2.80	193.20
1.3.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges per punimi e niveletes nga punet toksore (kemishezes se rruges), para se te vendosen gjeotekstili dhe shtresat e tamponit .Llog me te gjitha shpenzimet	m2	2000	1.20	2,400.00
1.3.5	Formësimi, Mbushja, nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i me cilindër vibrues me peshë 12t deri në Ms=500kg/cm2 ne te gjitha pjeset e trasese ku eshte bere germimi				
	Plotësimi, mbushja dhe Nivelizimin e trasës së rrugës me bartje të dheut të zgjedhur deri në plotësimin e kriterëve të ngjeshjes sipas kriterëve teknike (Profili Tërthorë dhe Gjatësorë) të specifikuar në përshkrimin teknik të projektit. Llog ne m3	m2	2000	1.55	3,100.00
1.3.6	Punimi i planimit dhe bankinave të rrugës nga materiali gurë i thyer 0-16 mm me bartje të materialit : shtrirje, rrafshim dhe ngjeshje me cilindër vibrues 12 tonë sipas kushteve përgjithshme dhe teknike të specifikuar në projekt. Llog ne m3				
	Punimi i planimit të bankinës dhe konsolidimi i terenit mbapa skajorit .Llog ne m3	m3	5	1.00	5.00
1.3.7	Furnizimi, transporti, hapja e gropave dhe mbjellja e fidanëve të drurit dekorativë i bliri në shtigjet e gjelbërta të paraparë në rrugë çdo 6 m, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m me kurorë të formuar deri në 2.30-2.50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistemi rrënjorë mirë të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certificate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së.	cope	10	5.00	50.00
PUNET TOKESORE				Gjithsej:	7,130.70
1.4 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					



1.4.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në pjesën e aksit kryesor të rrugës. Gjeotekstili duhet të jetë 315 g/m ² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali. Në qmim të llogaritet edhe vendosja e reres prej 10 cm mbi gjeotekstil për mbrojtje të gjeotekstit.	m ²	2000	0.50	1,000.00
1.4.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës jo koherent nga guri gëlqeror CBR>20% që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara, për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresë me trashësi të shtresës t=60 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes në prezencë të organit mbikqyres.	m ³	1200	5.00	6,000.00
1.4.3	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=1000 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprahe dhe ateste sipas normave dhe Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m ³	400	7.00	2,800.00
1.4.4	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës, nga materiali guror ,Fraksion Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t=10cm	m ³	200	7.50	1,500.00
1.4.5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në trotuare dhe në udhëkryqin e kalimit të hekurudhës si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm ² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes në prezencë të organit mbikqyres..				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrafshuese nën kubza me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	30	5.00	150.00
1.4.6	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24 me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion.	m'	400	7.00	2,800.00
1.4.7	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 8/20 mbi shtrese betoni, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret e tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion.	m'	400	5.00	2,000.00
1.4.8	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22CS mm me trashësi t=8 cm, si dhe sterpikjen me emulsion 0.5 kg/m ² në hapsirat e pregaditura për shtrimin e bitoagregatit , Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	1400	7.00	9,800.00
1.4.9	Furnizimi dhe punimi i asfaltit binder 0-16S mm nga materiali i njëtrajtshëm me trashësi t=6cm ,si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.3 kg/m ² në tër hapsirën e rrugës para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2 .Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m ²	1400	5.00	7,000.00
1.4.10	Furnizimi dhe punimi i trotuareve nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm .Llogaria është për meter katror të pllakave të trotuarit të vendosura sipas detaleve nga projekti, duke përfshirë punimin e bazës me rere.	m ²	600	8.00	4,800.00
1.4.11	Furnizimi, vendosja dhe punimi i trotuarit me gjerësi 1.5 m dhe gjatësi 170 m, nga kubezat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim b/h=16/24 nga betoni i klases C 30/37, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen në bazën e reres për nivelizim me t=5 cm .Llogaria është për meter katror të pllakave të trotuarit të vendosura sipas detaleve nga projekti, duke përfshirë punimin e bazës me rere. (Ky trotuar do të ndërtohet në anën e djathtë të Urës, pasi që do të është e nevojshme demolimi i murit ekzistues për të ndërtuar shtyllat e Urës, dhe në këtë rastë do të demtohet edhe trotuari që është ekzistues. Me këtë pos parashihet rindërtimi i trotuarit) Km 0+110.00 - 0+310.00	m ²	396	7.00	2,772.00



1.4.12	Blerja, transportimi dhe montimi i gypit të drenazhimit HDPE PSN8 me vrima Ø150mm për largimin e ujrave nëntoksore. Në qmim të kalkulohet hapja e kanalit me dim 0.5x1.5 m dhe materiali drenazhues rreth dhe mbi gyp.	m'	200	5.00	1,000.00
1.4.13	Furnizimi, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të skarpeve (mbushje humusi) me trashësi prej 20 cm për përshatjen e terenit për mbjelljen e barit të ri adekuat në shiritin gjelbërues. Në rastet e brezit gjelberte në ishuj si dhe formësimi ngjeshja e dheut bëhet në shtresa me nga 20 cm duke përfshirë të gjitha punet e nevojshme në mënyrë që të pengohet rrëshqitja e dheut.	m2	120	0.50	60.00
KONSTRUKSIONI I TRASES					Gjithsej: 41,682.00
REKAPITULLIMI I RRUGES (1.1-1.4)					52,792.70
1.5	MURET REZISTUESE DHE PARAPETI BETONARME				
1.5.1	Germimi i dheut të kat III-te dhe IV-te për fundimin e murit të betonit si dhe transporti i tij në deponi legale.	m3	728	2.00	1,456.56
1.5.2	Furnizimi dhe Vendosja e lamponit nën tabanin e themelit të murit rezistues	m3	107	5.00	537.25
1.5.3	Furnizimi dhe Vendosja e materialit drenazhues nën tabanin e themelit të murit rezistues dhe cokles betonarme	m3	130	6.00	780.00
1.5.4	Furnizimi dhe Vendosja e argjilës së ngjeshur për drenazhim të mureve rezistuese dhe cokles betonarme	m3	85	5.00	425.00
1.5.5	Furnizimi dhe vendosja e betonit të thjeshtë C-10/12 me t=10 cm nën tabanin e mureve rezistuese dhe cokles betonarme	m3	25	40.00	1,000.00
1.5.6	Furnizimi Vëndosja e gypit për drenazhim të mureve rezistuese	m'	65	4.00	260.00
1.5.7	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim tërthor të mureve rezistuese dhe cokles betonarme	m'	35	4.00	140.00
1.5.8	Furnizimi, kallëpimi dhe Betonimi i mureve mbrojtëse sipas llogaritë statike, klasa e betonit C 25/30. Të përfshihet edhe punimi i pahive të zakonshme.	m3	378	55.00	20,810.90
1.5.8.a	Betonimi e pilotave me diametër 1.0m dhe thellësi (18-20)m, C30/37, klasa e ekspozimit XC2, duke marrë gjitha masat për betonim të njëtrësishëm dhe kompakt. Sasia minimale e çimentos nuk duhet të jetë më pakë se 380 kg/m3. Pas ngurtësimit të betonit në gjithë pilotat duhet të bëhet testi i integritetit të betonit në gjatësi të pilotit. Në çmimin njësi janë të përfshira furnizimi/blerja, transporti, vërja në vepër, etj., dhe të gjitha aktivitetet tjera rrjedhëse që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve. /Sipas përshkrimit teknik.	m3	260	55.00	14,300.00
1.5.9	Furnizimi punimi dhe vendosja e armaturës në Murin e betonit, lloji B500C. Madhësitë e diametrit të përputhen me vlerat nominale sipas ENV 10080. Furnizimi, prerja, lakimi dhe montimi i shufrave të armaturave duhet të bëhet sipas formave të paraqitura në detalet teknike si dhe të verifikohen në vendpunishte	kg	41580	0.65	27,027.00
1.5.10	furnizimi, punimi dhe vendosja e armaturës së brinjëzuar S500H (C) profile të ndryshme, për pilola sipas detajit të armimit të pilotave dhe përshkrimi teknik. Të gjitha punët e cekura duhet të llogariten dhe të paguhen për çmimin njësi kg (kilogram) të sasisë të armaturës së montuar. Çmimi njësi paraqet kompensimin e plotë i të gjitha punëve rrjedhëse të cekura dhe dhe/apo që janë të nevojshme për përfundimin e tërësishëm të punëve të armaturës. /Sipas përshkrimit teknik.	kg	26550	0.65	17,257.50
					Gjithsej: 83,994.21
MURET REZISTUESE					83,994.21

Muri mbrojtës nga ana e Majtë, KM: 0+370 - 0+505.85, L=138.37 m;					
1.6		Njesia	Sasia	VLERE	
				Çmimi njësi me TVSH	TOTAL
1.6.1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin legale.	m3	1650	2.50	4125.00



1.6.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	284	7.00	1,985.20
1.6.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	133	40.00	5,320.00
1.6.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	420	55.00	23,116.50
1.6.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	380	55.00	20,911.00
1.6.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures në murin mbrojtës, Lloji i gelikut S500H (sipas detaleve).	kg	77001	0.65	50,050.65
1.6.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues për mbrojtjen e drenazhes	m ²	1490	0.50	745.10
1.6.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	232	7.00	1,624.00
1.6.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me F125cm për drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	151	3.50	529.20
1.6.10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave. (Stuko apo ngjashme për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të seleksionuar dhe me një qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit, shërben për mbushjen e fugave deri 5-8 cm)	m ²	200	3.00	600.00
				Gjithsej:	109,007.15
Punët e demolimit dhe montimit të kubezave të betonit: 0+305.85 - 0+505.85, L=138.37 m;					
1.7		Njesia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1.7.1	Zhvendosja dhe demontimi i kubezave të betonit në hapsirën ku do të bëhet trupi i rrugës dhe do të bëhet ndërtimi i murit për mbrojtje të objektit afër rrugës.	m ²	1500	2.00	3,000.00
1.7.2	Gërmimi i dhut të kategorisë IV-të dhe V-të me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	2100	2.50	5,250.00
1.7.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gurit të thyer 150 mm në terë hapsirën	m ³	1320	5.00	6,600.00
1.7.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm	m ³	650	6.00	3,900.00
1.7.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit fi 31 mm	m ³	350	8.00	2,800.00
1.7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstilit	m ²	1500	0.50	750.00
1.7.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit fi 0/4 mm për vendosjen e kubezave të betonit	m ³	250	7.00	1,750.00
1.7.8	Rivendosja e kubezave të betonit pas ndërtimit të murit mbrojtës për mbrojtje afër objektit	m ²	1500	2.00	3,000.00
				Gjithsej:	27,050.00
				MURET REZISTUESE	220,051.36
2 KANALIZIMI ATMOSFERIK					
1 PUNËT TOKËSORE					
2.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	200	1.00	200.00
2.1.2	Identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe mbetësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonike dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit atmosferik të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe përgaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës. Llog m2	m'	200	1.00	200.00
2.1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsirës për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike.	m'	20	1.00	20.00



2.1.4	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së Objekteve me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armës 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detalit teknike në projekt, në qimim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F200mm me të gjitha shpenzimet	cope	4	2.00	8.00
2.1.5	Gërmimi me dorë, makina, dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e				
2.1.6	gërmimi me makinë 60%	m³	264	2.50	660.00
2.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	88	2.80	246.40
2.1.8	gërmimi me Çekan 20%	m³	88	3.00	264.00
2.1.9	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	200	1.00	200.00
2.1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 4 puseta	m³	4	2.00	7.60
2.1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	200	0.50	100.00
2.1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi l=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	50	5.00	250.00
2.1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standarti për rrjetë të kanalizimit atmosferik.	m'	200	0.30	60.00
2.1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Mv>90Mn/m².	m³	160	6.00	960.00
2.1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5	1.00	5.00
			Punët Tokësore : Gjithësejt		3,181.00
2	PUNËT E BETONIT (ELEMENTEVE PARAFABRIKUARA)				
2.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø800 mm, kurse diametrin e kanë 1.100 mm.	m³	3	50.00	135.00
2.2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujëbledhësve nga beton armë C 25/30 me dim:40*40cm sipas detalit teknik në projekt.	cope	4	50.00	200.00
2.2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshumëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a) unaza në formë të konit	cope	4	15.00	60.00
	b) me profil konstant	m'	15	15.00	225.00
			Punët Betonit : Gjithësejt		620.00
3	PUNËT METAL PUNUESE				
2.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600, për pesha të rënda deri 60T. Në qimim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmës C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	cope	4	80.00	320.00
2.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me cope.	cope	44	2.00	88.00
2.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në qimim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armës C-25/30.Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	cope	4	20.00	80.00
			Punët Metal Punuese : Gjithësejt		488.00
4	PUNËT MONTUESE				
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egjistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin l'160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	cope	4	15.00	



2.4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armës 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detajit teknike në projekt, në qmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me të gjitha shpenzimet	m'	36	15.00	540.00
2.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 250 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	50	14.00	700.00
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	200	17.00	3,400.00
	Punët Montuese : Gjithësej				4,700.00
	REKAPITULLIMI I KANALIZIMI ATMOSFERIK (2.1-3.4)				8,989.00
3	KANALIZIMI FEKAL				
3.1	PUNËT E DHEUT				
3.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	200	0.50	100.00
3.1.2	Identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe mbitokësore (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të parandalimit të dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e lerenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'	m'	200	1.00	200.00
3.1.3	Prejja dhe demolimi vijor i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsirës për kyqje të kanalizimit në atë ekzistues në rrugën kryesore .	m'	30	1.00	30.00
3.1.4	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së Objekteve me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armës 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detajit teknike në projekt, në qmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F200mm me të gjitha shpenzimet	cope	4	1.00	4.00
3.1.5	Gërmimi me dorë, makina, dhe Çekani dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e				
a	gërmimi me makinë 80%	m³	739	2.50	1,848.00
b	gërmimi me dorë 20%	m³	185	2.80	517.44
c	gërmimi me Çekani 20%	m³	185	3.00	554.40
3.1.6	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	200	1.00	200.00
3.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 4 puseta	m³	4	1.00	4.20
3.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	240	1.00	240.00
3.1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	60	5.00	300.00
3.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit FEKAL.	m'	200	0.50	100.00
3.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	672	5.00	3,360.00
3.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	1.00	10.00
	TOTAL PUNËT E DHEUT :				7,468.04
3.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARMË				
3.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kincave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanës 1.700 mm.	m³	3	25.00	86.70



3.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
3.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	4	15.00	60.00
3.2.4	b) me profil konstant	m'	12	15.00	180.00
				TOTALI	326.70
3.3	PUNËT METAL PUNUESE				
3.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për peshë të rënda deri 60T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	4	20.00	80.00
3.3.2	Shkallët në pusëta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurtat Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Logaritja me copë.	copë	44	2.00	88.00
				TOTALI	168.00
3.4	PUNËT MONTUESE				
3.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në pusëten e ndërtuar duke përfshirë: germimi mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	4	5.00	20.00
3.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar për kolektorë HDPE PSN8 DN- 315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	200	18.00	3,600.00
3.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit , për finalizimin e projektit pas përfundimit të instalimit të kanalizimit fekal në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në çmim kalkulohe edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm , si dhe 0-31.5 t= 10 cm, si dhe rere për nivelizim kubezve t=5cm, si dhe mbushjen e fugave me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehur m'	m'	10	5.00	50.00
				TOTALI	3,670.00
REKAPITULLIMI I KANALIZIMI FEKAL (3.1-3.4)					11,632.74
4 UJËSJELLËSI					
1	PUNËT PREGADITORE				
Të gjitha punët në përputhje me normal teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryesë është përgjegjëse për të marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiar					
4.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet rrjeti i ujësjellësit sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m	m	200	0.50	100.00
4.1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik i gypit kryesor furnizues të ujësjellësit të rrjetit të ri , rrjetit shpërndarës, si dhe kyqjet shtepiake në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1	m	200	0.50	100.00
4.1.3	Identifikimi i rrjetit ekzistues të vjetër të ujësjellësit, piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të ndërhyrjeve në mes rrjetit të vjetër shpërndarës me rrjetin e ri. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për instalimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në të njëjtën zonë të trajtimit. Llog m2	m	200	1.00	200.00
TOTAL PUNËT PREGADITORE:					400.00
PUNËT DHEUT					
2	Punët me makineri (70%)	m3	294	2.50	735.00



	Punët me dorë (30%)	m3	126	2.80	352.80
4.2.2	Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 mbi gyp për mbulimin Rërë (0-1) mm	m3	204	5.00	1,022.00
4.2.3	Largimin e ujërave nëntoksorë me pomë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengojnë ecurin e punës në instalimin e				
4.2.4	Angazhimi i pompës për largimin e ujërave nëntoksorë	orë	5	5.00	25.00
4.2.5	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasesë së rrjetit të ujësjellësit, për ta indentifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	200	0.50	100.00
TOTAL PUNËT DHEUT:					2,234.80
3	PUNËT E RRJETIT SHPËRNDARËS MONTIMI FITINGJEVE				
Furnizimi dhe vendosja e gypit shpërndarës dhe montimin e fittingjeve - Puseta e cila mundëson shpërndarjen zonale të rrjetit të ujësjellësit zonal, projektit dhe detaleve dhe përshkrimeve teknike, në përputhjen me normativa ndërtimore në fuqi si dhe standardet ISO 9001/2008, Vërejtje : Pagrafi vlenë për pozicionet e poshtme					
4.3	Kyqja e rrjetit ujësjellës nga rrjeti kryesorë I ujësjellësit I				
4.3.1	TE 200/90/1160	copë	2	5.00	10.00
4.3.2	Furnizimi, montimi -Gjysëm lidhëse PE 200	copë	2	5.00	10.00
4.3.3	Furnizimi, montimi -Gjysëm lidhëse PE 160	copë	8	5.00	40.00
4.3.4	Flanzh adapter Ø 200 mm-sipas detalit	copë	2	5.00	10.00
4.3.5	Flanzh adapter Ø 160 mm-sipas detalit	copë	8	5.00	40.00
4.3.6	TEE PEHD Ø 200-160 mm-salldim ballor	copë	8	5.00	40.00
4.3.7	TEE PEHD Ø 160-110 mm-salldim ballor	copë	8	5.50	44.00
4.3.8	Furnizimi, montimi -Ujëmatës zonale me fittingje dhe elemente përcjellëse	komple t	1	6.00	6.00
4.3.9	Furnizimi, montimi -Valvulë me teleskop DN 90 mm, (H= 1-1.5 m për DN 80-100 mm) për shkyqje dhe kyqje të lagjes, në qnëm kalkulohej edhe elementet përcjellëse lidhëse për vazhdimin e gypit	copë	4	6.00	24.00
4.3.10	Furnizimi dhe montimi dhe nivelizimi i kapakut rrugor për valvulat me teleskop DN 210	copë	4	6.00	24.00
4.3.11	Pjesë të imta fittingje në funksionalizimin e kyqjes	komple t	1	50.00	50.00
4.3.12	Instalimin e gypat shpërndarës zonal, nga NYJA 1 DERI NE PUSËTAT Datat 1-4 sipas projektit detaleve dhe përshkrimeve				
4.3.13	Blerja, transportimi dhe montimi i gypit të ujësjellësit nga PE 100 RC PAS 1075 TIPI 2, DN 160 mm, duke përfshirë kyqjen në gypin ekzistues. Në qmim të përfshihet valvula rregulluese DN 100 mm, me te gjitha pjeset përcjellëse deri në finalizim.	m'	200	5.00	1,000.00
4.3.14	Punimi i shtresës së tamponit nën bazamentin e pusetes të ujësjellësit duke përfshirë ngjeshjen e zhavorit 0-60 mm me dimensione 2,0mx2,0m dhe trashësi t=20 cm.	m³	1	5.00	4.00
4.3.15	Furnizimi, kallëpimi dhe Punimi i pusetes beton arme me te gjitha elementet përcjellëse si dhe me kapak nga giza.Dim e pusetes 1.5x1.5m dhe me trashësi te mureve t=10 cm	cope	1	15.00	15.00
TOTAL PUNËT RRJETIT SHPËRNDARËS					1,317.00
REKAPITULLIMI I UJËSJELLËSIT					3,951.80
5	SINJALIZIMI				
5.1	SINJALIZIMI VERTIKAL				
5.1.1	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007, Ne qmim kalkulohej Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbolit në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x10 cm) sipas përshkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 8 km nga vend punishija ne deponin e caktuar nga Investitori	copë	4	150.00	600.00
Gjithsej:					600.00
5.2	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5.2.1	Furnizimi dhe shenjezimi i rruges me vija te bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" te plota (gjerësia 12cm).Trashësia e vijes është 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit Extruder, Shenjezimi te punohet sipas Standardit :UNE - EN 1436:2009 + A1:2009.Llog ne m'	m'	200	5.00	1,000.00



5.2.2	Furnizimi dhe shenjezi i rruges me vija te bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" te nderprera (3+6+3 m, me gjeri 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuat te tipit Extruder. Shenjezi te punohet sipas Standardit : UNE - EN 1436:2009 + A1:2009 . Llog ne m'	m'	200	5.00	1,000.00
Gjithsej:					2,000.00
REKAPITULLIMI SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					2,600.00
6 ELEKTRIKA DHE TELEKOMUNIKACIONI					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera
6	Styllat për ndriçim				
6.1.	Punët ndërtimore				
6.1.1.1	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit MB20 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e shtyllave (me ankerë apo mbjellje). Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare. Bazamenti prej betoni të jetë: 0.45x0.45x0.6m	copë	6	150.00	900.00
6.1.1.2	Hapja e kanalit gjatësor, me dim. 0.40 x 0.80m, në çdo terren, në segmentet e trotuarit apo rrugës duke paraparë furnizimin me dhe, zhavorr dhe shirit për vërejtje dhe në fund mbulimi i kanalit dhe rregullimin i sipërfaqes së gërmuar duke e kthyer vendin e hapur në gjendje fillestare.	m3	134	3.00	403.20
6.1.1.3	Shtirja e rrës në trashësi (10+10)cm rreth kabllave dhe gypave	m3	48	15.00	720.00
6.1.1.4	Mbushja e kanaleve me dhe në shtresa duke ngjeshur atë në depon e qytetit	m3	50	5.00	252.00
6.1.1.5	Largimi i dheut të tepërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në depon e qytetit	m3	22	5.00	108.00
6.1.1.6	Porosija, transporti dhe montimi i tubave Brinjëzuar (Fyza) Ø 75 , për mbrojtjen dhe futjen e instalimeve elektrike (Kablove të ndriçimit) . Tubi e brinjëzuar shtrihen paralel me trotuarë , dhe instalohen prej pikës furnizimit deri në tabela shpërndarëse të instaluar. Llog në m'	m'	200	3.00	600.00
6.1.1.7	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 40cm dhe trashësi 0.25mm . Shiriti duhet të mbaj shënimin : Kujdes , rrezik nga tensioni lartë".	m'	200	1.00	200.00
6.1.1.8	Ndërtimi i puselave të kabllave me beton të armuar me dimensione të jashtme (200x200x200)cm me trashësi të mureve 15cm , sipas detalit të projektit. Qmimi ipet komplet me tërë materialin :Beton ,armaturë , drrasa për latim dhe material tjetër i imët.	copë	10	750.00	7,500.00
6.1.1.9	Furnizimi me material dhe montimi i kapakëve kalororë nga giza e derdhur me peshë të lehtë dhe të shënuar ELEKTRIKË për puseta të kabllot me diametër 60x60 cm	copë	10	120.00	1,200.00
6.1.1.10	Punimi i bazamentit për përfortimin e Ormonit të ndriçimit nga betoni i tipi MB-20. Bazamenti ka këto dimensione : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin duke ju përshtatur edhe gabariteve të ormanit.	copë	1	250.00	250.00
Gjithsej:					12,133.20
6.1.2	Punët e ndriçimit				
6.1.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H=9m, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve). Sk. 1	copë	6	250.00	1,500.00
6.1.2.2	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut; Lmax=2.5m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	copë	6	50.00	300.00



6.1.2.3	Llamba 100W e LED teknologjisë e prodhimit evropian, nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane sipas direktivave të BE, siq janë: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61347-2-13:2014, EN 61347-1-2008/A2:2014, EN 62493:2010, EN 1547:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, CE LVD, CE EMC, RoHS, ENEC, LM80, IK10. Po ashtu këto llamba LED të kenë: • Mirëmbajtje të lehtë; hapje të lehtë pa pajisje të punës dhe pas hapjes së kapakut, ndërprerje të energjisë elektrike në llambë • Llamba të këtu bazë qeramike dhe në pjesën e poshtme të mos ketë xham në mënyrë që të ketë ftohje efikase; me ajrosje natyrale • Të ketë logo të gravuar të prodhuesit në shtëpizë të llambës • Llamba të jetë me thjerrëza të pavarura, të ndara (jo kompakte) në mënyrë që ndërrimi eventual i tyre të jetë i pavarur • Mbërthyes të cilët nuk koorodohen • Mbrojtje mekanike; IP67 • Qëndrueshmëri: $\geq 100\,000$ (h/pune); me L70 / B20 • Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥ 160 lm/W • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 4000 K • Tension pune: 90...260 V (50Hz) • Faktor të fuqisë (PF): ≥ 0.95 • THD: $\leq 15\%$ • CRI: ≥ 70 • Temperaturë pune: $(-40 \dots +55)^{\circ}\text{C}$ • Ftohja: me rrymim natyral të nirit	copë	6	50.00	300.00
6.1.2.4	Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e Ormanit së ndriqimit Ormani ka dimensione (120x80x40)cm.Punohet nga llamarinë me trashsi 2mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temp. të lartë. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe është e paraparë për montim të jashtëm. Në të vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes së lidhjeve që është pjesë e këtij projekti. Në çmim duhet të parashihet edhe materiali ndimes: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm ² për dalje etj...	copë	1	250.00	250.00
6.1.2.5	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos nëntokësore : NYY - J, Cu (bakër) S=4x16 mm ²	m'	200	10.00	2,000.00
6.1.2.6	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllove që lidhë shtyllat prej araditit; NYM - J, S=3x1.5 mm ²	m'	60	2.00	120.00
6.1.2.7	Blerja, bartja shtrirja dhe lidhja e kabllos NAYY 4X25mm ² nga shtylla ekzistuese ose trafoja si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.	m'	100	10.00	1,000.00
6.1.2.8	Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të llampave dhe shtyllave fundore me din: Fe/Zn25x4mm	m'	200	3.00	1,000.00
6.1.2.9	Porosija , transporti, dhe montimi papuqeve Al/Cu16/Ø8 për kablla të ndriçimit	m'	200	2.00	600.00
6.1.2.10	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i atestit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1	300.00	300.00

Gjithsej: 7,370.00
GJITHSEJ 6.1 : 19,503.20

II. PUNËT SHITESË NË RRJETIN NËNTOKËSOR ENERGETIK

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera
				€	€
6.2	RRJETI ENERGETIK EKZISTUESE				
	Kanalizimi i ri kabllorik				
6.2.1	Ndërtimi i kanalizimit kabllorik. Në kanal 1x1.2m vendosen tetë (2x4) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhje tëshumëri me normal teknike.	m'	30	5.00	150.00
	Zhvendosja e kabllove ekzistuese				
6.2.2	2 kablo XHP 150.	m'	30	50.00	1,500.00
6.2.3	2 kablo 3 x XI-IP 150, me kabllin e katërt rezervë	m'	30	50.00	1,500.00



6.2.4	Ndërtimi i kanalizimit kablovik nën urë. Te vendosur nën urë, të vendosur katër (4x1) gypa Ø200mm te brinjezuar. Vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike. Ne pozicion jan të përfshir edhe vendosje dhe fiksimi i gypave nën urë.	m'	300	10.00	3,000.00
6.2.5	Ndërtimi i kanalizimit kablovik në rrugë. Në kanal 0.6x1.2m vendosen katër (2x2) gypa Ø200mm te brinjezuar. Vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	200	20.00	4,000.00
6.2.6	Ndërtimi i kanalizimit kablovik për depërtim të rrugës. Në kanal 0.6x1.2m vendosen katër (2x2) gypa Ø200mm të brinjezuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	25	20.00	500.00
6.2.7	Zhvendosja dhe vazhdimi i kabllove: Furnizimi,transporti dhe vendosja e kabllos furnizuese: 2 kablo NYY, 4x16mm ² (Cu), në kanalizimin kablovik për ndriqim publik në gypin e brinjezuar Ø70	m'	30	20.00	600.00
6.2.8	Ndërtimi i kanalizimit kablovik për depërtim të rrugës. Në kanal 0.5x1m vendosen dy (2x1) gypa Ø200mm te brinjezuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	15	20.00	300.00
GJITHSEJ 6.2 :					11,550.00
6.3	RJETI I TELEKOMUNIKACIONIT				
	Kanalizimi i ri kablovik				
6.3.1	Ndërtimi i pushtave për rrjetin e telekomunikacionit në trotuar, përgjatë vijës së rrugës.Pusetat , të ndërtuara nga betonarme,duhet të jenë me dimenzione 120x150x180cm, me kapak metalik, sipas skicës së dhënë, dhe në përputhshmëri me normat për këtë lloj objekti.	copë	1	650.00	650.00
6.3.2	Ndërtimi i kanalizimit kablovik. Në kanal 0.4X1m vendosen gypat: 2xØ50/4mm+1x Ø125mm te brinjezuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike.	m'	230	20.00	4,600.00
GJITHSEJ 6.3:					5,250.00
REKAPITULLIMI ELEKTRIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT					36,303.20
RRUGA					52,792.70
MURET REZISTUESE					220,051.36
KANALIZIMI ARMOSFERIK					8,989.00
KANALIZIMI FEKAL					11,632.74
UJESJELLET					3,951.80
SINJALIZIMI					2,600.00
ELEKTRIKA					36,303.20
GJITHSEJ :					336,320.80
REKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM					
1	Projekti kryesor Unaza Qendër Prishtinë, Pjesa Perëndimore, Ura Majtas, L=267.93 m				2,962,135.10
2	Rruga				336,320.80
GJITHSEJ PUNËT ME TVSH:					3,298,455.90





Polica nr. : 10001067522

Për : KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

Në emër të : N.T.SH. " Dino " Sh.p.k.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : Ndërtimi i urave ne pjesën perëndimore te unazës qendrore

Numri i Prokurimit : 616-23-14005-5-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:

NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **329,845.59 € (Tre Qind e Njëzet e Nëntë Mije e Tetë Qind e Katërdhjetë e Pesë Euro e Pesëdhjetë e Nëntë Cent)**, në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit te cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklarojeni:

a) që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **329,845.59 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 14.03.2024 deri më: 14.03.2025



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

"PRISIG" SH.A.

Emri i Institucionit finciar

Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë

Data: 14.03.2024



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001067522

Për

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

N.T.SH. "Dino" Sh.p.k.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të unazës qendrore

të dhënë me numrin e Prokurimit

616-23-14005-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

329,845.59 €

Tre Qind e Njëzet e Nëntë Mijë e Tetë Qind e Katërdhjetë e Pesë Euro e Pesëdhjetë e Nëntë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

329,845.59 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

14.03.2024

deri më

14.03.2025

Lëshuar në

Prishtinë

datë

14.03.2024

Nënshkrimi dhe vulat e Garantisuesit



BH

PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Sigurimi i Përgjegjësisë Publike dhe Civile

POLICË E SIGURIMIT Nr: 90001067591
- PËRGJEGJËSIA PUBLIKE (Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta)

I SIGURUARI: N.T.SH. " Dino " Sh.p.k.
NRB. / N.U.I: 811272343
ADRESA: Lipjan

EMRI DHE ADRESA E PËRFITUESIT : KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES - PRISHTINË

OBJEKT I SIGURIMIT : Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta

PERIUDHA E SIGURIMIT: Fillon: 14.03.2024
Mbaron: 14.03.2025

RREZIQET QË SIGUROHEN : Të gjitha rreziqet ndaj Palëve te Treta

LIMITET E

DËMSHPËRBLIMIT:

1) Dëmtimet trupore

- për çdo ngjarje 50,000.00 €

Pjesa e zbritshme: 13% min. 2,000.00 EUR

2) Dëmtimet materiale


- për çdo ngjarje 15,000.00 €

Pjesa e zbritshme: 13% min. 1,500.00 EUR

-agregati vjetor: 115,000.00 EUR

PRIMI: 172.50 €
TVSH: 31.05 €
TOTALI: 203.55 €

SIGURUESI
K.S. "PRISIG" Sh.a.





Prishtinë, më 14.03.2024

I SIGURUESIT
N.T.SH. "Dino" Sh.p.k.





PERGJEGJESI PUBLIKE DHE CIVILE



Seria | 90001067591

Emri dhe mbiemri i Personit të Siguruar Name and surname of the Insured Person	N.T.SH. "Dino" Sh.p.k.	Prej From	14.03.2024
Numri identifikues / Numri i biznesit Identification number / Business number	811272343	Deri To	14.03.2025
Adresa Address	Lipjan	Primi Premium	172.50€
Përfutuesi Beneficiary	N.T.SH. "Dino" Sh.p.k.	TVSH VAT	31.05€
Adresa e përfutuesit Beneficiary address	Lipjan	Totali për pagesë Total for payment	203.55€
Vendodhja e pasurisë Property location	KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES	Emërtimi i objektit Name of the object	Ndërtimi i urave ne pjesën perëndimore t e unazës qendrore

Freziqet e mbuluara / Covered Risk	Kufiri maksimal i dëmshpërblimit / Sum insured	Pjesa e zbritshme / Deductible
Agregati Vjetor	115,000.00 €	10 %
Dëmtimet trupore-Per cdo ngjarje	50,000.00 €	10 %
Dëmtimet materiale-Per cdo ngjarje	15,000.00 €	10 %
		%
		%

PËRSHKRIM / NOTE

Pjesa e zbritshme: 13%

Policë e sigurimit

Shoqëria e Sigurimeve PRISIG sh.a Kosovë në përputhje me kushtet, përcaktimet, përjashtimet dhe parashikimet e Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të përgjegjësisë së përcaktuar në seksionin e interesit të siguruar dhe kësaj Police, do të dëmshpërblejë të Siguruarin për të gjithë shumën, e cila është ligjërisht e detyrueshme për zhvendimin e shpenzimeve dhe kostove të pretenduesit për çdo ngjarje të siguruar për të cilën aplikohet kjo policë dhe brenda limiteve të zhvendimit si më poshtë për dëmtime materiale dhe dëmtime trupore (përfshirë vdekjen ose sëmundjen) të personit të tretë kundrejt pagesës së primit të sigurimit të përcaktuar më poshtë dhe shumën e siguruar që mbetet pas zbritjes për humbje ose dëmtime që ndodhin gjatë së njëjtës periudhë sigurimi, përveçse kur PRISIG sh.a Kosovë ka pranuar të rivendosë shumën përkatëse të sigurimit (kundrejt pagesës së primit shtesë të sigurimit).

Insurance Policy

Insurance Company PRISIG sh.a Kosovo in accordance with the terms, definitions, exceptions and provisions of the General Conditions of Liability set forth in the section of insured interest and this Police, will indemnify the Insured for the entire amount, which is legally obligated to indemnify the costs and expenses of the claimant for any insured event to which this policy applies and within the indemnity limits below for material and bodily injury (including death or illness) of the third party against payment of insurance premium set out below and the sum insured that remains after deduction for losses or damages that occur during the same insurance period, unless PRISIG sh.a. Kosovo has agreed to reinstate the relevant insurance amount (against the payment of additional insurance premium).

Agjenti/Siguruesi

Brikena Haxhiu

BH



i siguruar

N.T.SH. "Dino" Sh.p.k.

