



23/07/2019

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

OE: "NOTI BETON" SH. P.K., Llazarevë me numër te regjistrimit te biznesit 70781980, dhe me numër fiskal: 600714043 përfaqësuar nga Shaip Binaku, drejtore (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike kornizë për punët e shënuara me poshtë:

Tituli: Ndertimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik ne Hajvali – Loto 3

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit **Ndertimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik ne Hajvali** sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në Prishtinë ne Hajvali . Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, ndërsa afati kohor përfundimin e punimeve është **60 ditë kalanderike** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **178,627.94 €**, (Njeqind e shtatedhjete e tete mijë e gjashteqind e njezete e shtate euro e nentedhjete e kater eurocent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione. Situacionet paguhen pas përfundimit të punëve në vlerë prej **50,000.00 €** apo edhe me tepër me konstatim nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës i projektit i caktuar me vendim nga ZKA.

Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më pak se 10% e vlerës së kontratës, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e çertifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar – menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparrësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshire edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvèç nëse specifikohet ndryshtësia në njoftim të tillë, pëlgim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" "ose" "vendosë" "do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsyе.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në katër origjinalë, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinalë për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues	Për kontraktuesin
Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Udhëheqës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.07.2019
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palet, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremëtim apo rrënim ndërtësash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e terë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës,

Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin përvendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktikon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën konratë ndaj Kontraktuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti Kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit Kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do t'ë kelë t'ë drejtlë t'ë ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me konratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshire lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit përfamiljet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtjer fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afermit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qellime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnje detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmarrës me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK pér ngjarjet e mëposhtme të cilat janë pér shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impanteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën pér sigurim që ka pér qëllim kompensimin e nevojshëm pér të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit pér jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyё të mjaftueshme dhe bindëse pér zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar pér dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zgresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program pér miratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet pér dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit pér me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rriss detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë pér kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte pér çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës pér të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, pér të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, pér përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, pér të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahan. Ai do të jetë përgjegjës pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme pér zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsyё mund të kërkojen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë tc vcçantë tc cilën Kontraktuesi c konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo pér të përforuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet tē njoftojë Autoritetin kontraktues pér çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT**Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsyet:

- Autoriteti Kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkësë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjeter ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkësia.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- të ndërpresë kontratën; dhe
- të hyjë në një konratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë**Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrëthanat e paparashikuara si dhe urdhurat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkësës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkësat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkësat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë ripuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimini

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe përraportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriën në të njëjtat kushte dhe rrëthana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlgimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimt do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të

jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje pér pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikatë. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve pér të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjtë formular, që i bashkëngjetet kërkesës pér pagesë, duhet të përdoret pér t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnjë pajisje pér ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret pér të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet pér sasinë e punës së kyer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë pér çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim pér punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret pér monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa pér Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme pér Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht pér kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënë është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e téré të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkeshë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit pér të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare pér të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet pér kompensim

30.1 Shkaqe pér kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në konratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesit.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyen të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të konratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Konratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet përfundimtare

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues përfundimtare para datës së verifikimit.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e konratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatérrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti Kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet përfundimtare, ose konsiderohet se jete lëshuar, **në një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, përfundimtare, sipas një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme përfundimtare, ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje përfundimtare, duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvçe tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përtunduar punët në pajtim me konratën dhe janë të gatshme përfundimtare;
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kérkon nga Kontraktuesi përfundimtare;

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose t'i lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose t'i refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më përfundimtare, me realizimin e konratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në konratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës përfundimtare për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinosimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinosimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinosim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë konratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërpërje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyё të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajt të palës së tretë krijojn rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërpërje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çregullimet industriale, çregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërsimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërpërjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur

ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxha ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkësës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkësës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kérkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizoterojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Kontraktuesi	1.3	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksiioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	<p>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% nga vlera e kësaj kontrate që është në shumën prej: 17,863.00 € me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku 90 ditëve, duke filluar nga data e fillimit të punimeve.</p> <p>- Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 3 viteve apo 1095 diteve nga data e pranimit të punimeve nga Organë kompetent</p>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, pér çfarëdo arsy, pérpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjë në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p>

		<p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro pér çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro pér çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro pér çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj pér aprovim Programin pér Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha pér Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara pér të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës pér ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara pér të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	<p>OE është i obliguar qe te mbaj një regjistër – ditar pér mbarëvajtjen e punimeve si:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit; b) deklaratat e hollësishme të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bëre dhe furnizimet e dorëzuar dhe të përdorura, të afta pér tu kontrolluar në vend-punishte dhe të réndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit. c) Shënimet e bëra në regjistrin e punës, duhet të nënshkruhen nga zyrtaret e Autoriteti Kontraktues
Inspektimi dhe testimi	22.1	Për Autoritetin Kontraktues persona të Autorizuar pér Realizimin e kësaj kontrate do të caktohen me Vendim të posaçëm të Zyrtarit Kryesor Autorizues.

Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione. Situacionet paguhen pas përfundimit të punëve në vlerë prej 50,000.00 € apo edhe me tepër me konstatim nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës i projektit i caktuar me vendim nga ZKA. Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më pak se 10% e vlerës së kontratës, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e certifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar – menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit: Nuk aplikohet
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkësë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve per 3 vite
Shkaqet përkompensim	30.1	Sipas kërkësave te zyrtareve te AK.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin përmenyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
--	------	---

Tituli: Ndërtimi i Rrugëve dhe Kanalizimeve

- 3 **Ndërtimi i kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Hajvali**
4 **Ndërtimi i kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Fshatin
Mramor**

Kodi i tenderit: 001

Data: 21.05.2019

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.pdf
2.	2.pdf
3.	3.pdf
4.	4.pdf
5.	5.pdf
6.	6.pdf
7.	Deklarata nen betim dhe lista e kontratave.pdf
8.	SIGURIMI LOT3.pdf
9.	SIGURIMI LOT4.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndërtimi i kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Hajvali	PARAMASA LOT3.pdf
2.	Ndërtimi i kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Fshatin Mramor	PARAMASA LOT4.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-19-1118-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: "NOTI-BETON " SH.P.K., LLAZAREVË, -15000, Obiliq, Kosovë

E-mail: shpknotibeton@hotmail.com

Personi kontaktues: Xhevati Binaku

Telefoni: 045/442615

Faxi:

Numri fiskal: 600714043

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-19-1118-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i Rrugëve dhe Kanalizimeve

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3 Ndërtimi i kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Hajvali

3. Çmimi total i tenderit është:

178.627,94 EUR

Dhe në fjalë [*shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurred, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të finançuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontrahohet	Pjesa vlera të nënkontrahohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontrahohet (%)

1.PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zezë) /
Tek "Mili petroll" deri tek Koha ditore L =1475 m

Nr.	Pershkrimi i puneve dhe materialeve	Njësie	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi €	Shuma-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogarijet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre (kjo kontrate pvereq qe ka si projekt kanalizimin kryesore te Besise, perfshire edhe sanimin e kanalizimit te nje piese te Barileves, Lebanes dhe nje pjeze ne Kodren e Trimave, në qëndrim perfshihen edhe dislokinet e punimeve ne kuader te ketyre lokacioneve)	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Në çmim të kalkulohet trasimi gjëodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjëodezik.	m	1475	0.10	147.50
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrethuar me rrethoj elastike te cilat sherbejnë per mbylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrethojave eshte i shkallës se II- High intesity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2	Punët Demoluese				Subtotal 1: 447.50

2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organin Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
				Subtotal 2:	100.00
3 Punët tokësore					
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	2800	1.00	2,800.00
3.3	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërsia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	125	1.00	125.00
3.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pali të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detailit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtës në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces.	m ³	1475	0.10	147.50
3.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktezi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rërës.	m ²	1200	0.10	120.00
3.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi te qytetit ose në vendin ku e caktion organi mbikqyrës në largesi maksimale deri në 5km.	m ³	3025	1.00	3,025.00
3.7	Gërmimi i trassese se rruges L = 1250m, B = 5 m, Th= 20cm me ngarkim dhe transport te dheut, deri ne deponit legale, 15 km.	m ³	1250	1.00	1,250.00
3.8	Planifikimi dhe ngjeshtja e bazes se rruges	m ²	6250	0.10	625.00

3.9	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshtja e tamponit, fraksion 0 - 63 mm, Th = 10 cm	m ³	600	5.00	3,000.00
3.91	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshtja e tamponit, fraksion 0 - 31 mm th = 10 cm	m ³	670	5.00	3,350.00
3.92	Furnizimi, transporti dhe vodosja e rërës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa.	m ³	730	4.00	2,920.00
3.93	Furnizimi, transporti dhe vodosja e rërës 0-61.5mm përmblumin e kanalit dhe ngjeshtja ne qdo 30 cm, 40 Mpa.	m ³	2260	5.00	11,300.00
				Subtotali 3:	28,662.50
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorin kryesor	m'	1000	14.00	14,000.00
4.2	PESN8 Ø400	m'	475	10.00	4,750.00
4.2	PESN8 Ø315				
				Subtotali 4:	18,750.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vodosja e betonit përmplakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20 / 25 d=20cm	m ³	27	50.00	1,350.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vodosja e betonimit për kineta më përpuriim sipas detalit.	m ³	27	50.00	1,350.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (përm puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	97	38.00	3,686.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve përm puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	50	28.00	1,400.00
5.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armatures Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lirje antikorzoive.	copë	300	1.00	300.00

	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje rrugicave: 1. Gyp PESN4 Ø250 mm L=10 m 2. Gypa betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara një copë, si dhe një konus Ø1000/700/600mm). 3. Kapakë "Beton arme" Ø 70 mm, d = 15 cm dhe me armature rrjete Ø 10 mm. Gjithëashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	cope	12	110.00	1,320.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "gizë", sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	50	100.00	5,000.00
				Subtotal 5:	14,406.00
6	Punët tjera				
6.1	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtës.	m	1475	0.10	147.50
6.2	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në reportin teknik respektivisht sipas standarteve.	m'	1475	0.10	147.50
6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitorit në tri kopje.	m'	1475	0.10	147.50
				Subtotal 6:	442.50
					REKAPITULLIMI
1	Punët përgaditore				447.50
2	Punët demoluese				100.00
3	Punët tokësore				28,662.50
4	Punët montuese				18,750.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				14,406.00
6	Punët tjera				442.50
				Shuma e projektit:	62,808.50
	2.PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujëzave të zeza)				

Nr.	Përshtkimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi €	Shuma-€
1 Punët përgaditore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në segment. Në çnim të llogaritet kosto e përpillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendllojjeve se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çnim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i sakrë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çnim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellia e punimeve me instrument gjeodezik.	m	120	0.10	12.00
1.4	Sigurimi i punishtes duke e rrethuar me rrethoj elastike te cilat shërbejnë per mbajjen e siperaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shirritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrethojave eshte i shkalles se II- High intesity Grade dhe dimensionet sitas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2 Punët Demoluese					Subtotali 1: 312.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transperti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktton Organin Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00

2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishiës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponi të legale ose në vendim të cilin e cakton Organzi Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00	
Subtotal 2:					200.00	
3	Punët tokësore					
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësish nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	359	1.00	358.80	
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërsëja e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësish nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	15	1.00	15.00	
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pah të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detailit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rriedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m1	120	0.10	12.00	
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ± 1 cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	144	0.10	14.40	
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rrëth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	20	4.00	80.00	

3.7	Kthimi I dheut është gjermuar për kanalin e hapur pas vendosjen së gupave dhe rërës, si dhe ngjeshta e tij deri në 40MPa	m ³	354	1.00	353.80
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2	1.00	2.00
				Subtotali 3:	836.00
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorin kryesor	m	120	5.00	600.00
4.1	PESN8 Ø200 mm			Subtotali 4:	600.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20 / 25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	3	50.00	150.00
5.1					
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	2	50.00	75.00
5.2					
	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10	38.00	380.00
5.3					
	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	5	28.00	140.00
5.4					
	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shqepiake: Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m Gjithëash tu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	2	40.00	80.00
5.5					
	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton	copë	50	1.00	50.00
5.6					

5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrerthor me afësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të Illogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesi C-20/25.	copë	5	100.00	500.00
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore			312.00	
2	Punët demoluese			200.00	
3	Punët tokësore			836.00	
4	Punët montuese			600.00	
5	Punët e betonit dhe armaturës			1,375.00	
					Shuma :
					3,323.00
3. PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr.	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Cmimi më TVSH për njësi-	Shuma-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në segment. Në çmim të Illogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues statit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të Illogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rijeti elektrik, rrijeti telefonik, rrijeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00

1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjëodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrijetës shtetërore. Në qëmim të kalkulohet trasimi gjëodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjëodezik.	m	250	0.20	50.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrënhuar me rrëthoj elastike te cilat shërbejnë per mbylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve të cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrëthojave eshte i shkallës se II- High intesity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2	Punët Demoluesse			Subtotal 1:	350.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë périudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë périudhës së ekzekutimit dhe materialave tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
3	Punët tokësore			Subtotal 2:	200.00
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërsësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	813	1.00	\$12.50
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërsëja e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	85	1.00	\$5.00

Dokumenti është
kontrolluar
dhe
siguruar

3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pabu të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtës në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjetimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	460	0.10	46.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi $\pm 1\text{cm}$. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	300	0.10	30.00
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëthi dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshta të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	60	4.00	240.00
3.7	Largimi I dheut të gjermuar për kanalin e hapur pas vendosjen së gupave dhe rerës, si dhe ngjeshta e tij deri në 40MPa	m ³	447	1.00	447.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2	1.00	2.00
4 Punët montuese				Subtotali 3:	1,662.50
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorin kryesor PESN8 Ø200 mm	m'	250	5.00	1,250.00
5 Punët e betonit dhe armaturës				Subtotali 4:	1,250.00
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	4	50.00	202.50
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	3	50.00	125.00

5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	16	38.00	608.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve pér puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	9	28.00	252.00
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi pér kyqje shtepiakë: Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m Gjithëash tu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	6	40.00	240.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton.	copë	80	1.00	80.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	9	100.00	900.00
				Subtotal 5:	2,407.50
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				350.00
2	Punët demoluese				200.00
3	Punët tokësore				1,662.50
4	Punët montuese				1,250.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				2,407.50
				Shuma :	5,870.00
4.PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza)					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH pér njësi €	Çmimi më Shuma-€
1	Punët përgaditore				

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për filimin e punimeve në segment. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti telefonik, rrjeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjedezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcielja e punimeve me instrument gjedezik.	m	130	0.20	26.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrethuar me rrëthoj elastike te cilat shërbejnë per mylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve të cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe- kuqe ku reflektiviteti i rrëtqave eshte i shkallës se II- High intesity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2	Punët Demoluese			Subtotal 1:	326.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organin Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00

2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktton Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
3 Punët tokësore					Subtotali 2: 200.00
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dle sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjëresi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëlli sipas profilit gjatësor.	m ³	389	1.00	388.70
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dle sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjëreshësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëlli sipas profilit gjatësor.	m ³	85	1.00	85.00
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dhet. Sigurimi bëhet me pahitë parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detailit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	150	0.10	15.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktezi ±1cm. Ky rërës.	m ²	156	0.10	15.60
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rrëth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm frakcion 0-16 mm Njësja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103 %.	m ³	60	4.00	240.00

3.7	Kthimi I dheut të gërmuar për kanalin e hapur pas vendosjen së gupave dhe rërës, si dhe ngjeshtja e tij deri në 40Mpa	m ³	427	1.00	427.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2	1.00	2.00
4	Punët montuese			Subtotal 3:	1,173.30
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor	m'	130	5.00	650.00
4.1	PESN8 Ø200 mm			Subtotal 4:	650.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dy zonat.	m ³	2	50.00	90.00
5.1					
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1	50.00	50.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8	38.00	304.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4	28.00	112.00
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake: Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m Gjithëash tu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi	copë	4	40.00	160.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton	copë	40	1.00	40.00

5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrerhor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurortës prej betonarmesë C-20/25.	copë	4	100.00	400.00
REKAPITULIMI			Subtotal 5:	1,156.00	
1	Punët përgaditore			326.00	
2	Punët demoluese			200.00	
3	Punët tokësore			1,173.30	
4	Punët montuese			650.00	
5	Punët e betonit dhe armaturës			1,156.00	
			Shuma :	3,505.30	
5.PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL perball pompes Mili posht Hajvali					
Nr.	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendllojshëm i tyre statit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre paushall				
1.1	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit débal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i sakte i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rijeti elektrik, rjeti i ujësjellësit, etj)				
1.2	paushall	1	100.00	100.00	
					100.00

1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjedezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcella e punimeve me instrument gjedezik	m	380	0.20	76.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrrethuar me rrrethoj elastike te cilat sherbejne per mbylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrrethojave eshte i shkallës se II- High intesity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
				Subtotali 1:	376.00
2	Punët Demoluese				
2.1	Demolimi i gypave, pusetaue prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasës së dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
2.2	Demolimi i kanalizimit ekzistues më diameter Ø1000mm si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	m'	380	1.00	380.00
2.4	Demolimi i rrrethojave - zhvendosja e tyre më kujdes më gjërsi bmes=1.0m për vendosjën gypit të kanalizimit, si dhe rivendosja e tyre duke illogaritur që në rast të dëmtimiteve gjatë demolimit të furnizohën të reja.	m'	30	5.00	150.00
				Subtotali 2:	630.00
3	Punët tokësore				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e grilave në kat III-IV të dheut, më makinë në gjëresi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	760	1.00	760.00

3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondar në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllisi sipas profilit gjatësor.	m^3	40	1.00	40.00
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasia janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m^2	760	0.10	76.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi $\pm 1\text{cm}$. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m^2	456	0.10	45.60
3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gjermuar (tepërt) deri në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largesi maksimale deri në 5km.	m^3	760	1.00	760.00
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëth dhe mbi gjypat e kanalizimit më trashësi $d=20\text{cm}$ fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet min 50 MPa	m^3	76	4.00	304.00
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjën e kanalit nga pjesa e sipërme e gjypit deri në nivelin e konstruktionsit të rrugës. Ngjeshja të bëhet min 60 MPa Shpimi I rrugës magjistrale në këtë pozicion të llogaritet edhe gjipi 1 çelikut me diameter $\varnothing 250\text{mm}$ si dhe përqindja e ramjes sipas kërkuesës në terre.	m^3	724	5.00	3,620.00
3.11	Prerja e betonarmesë më gjërsi $b_{mes}=1.0\text{m}$ për vendosjen gjypit të kanalizimit, në çmimë të llogaritet vendosja e betonarmesë - kthimi në gjërdjen e më parshme.	m^2	25	80.00	2,000.00
		copë	1	50.00	50.00

3.12	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	5	1.00	5.00
4	Punët montuese			Subtotal 3:	7,660.60
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorët krvesor.				
4.2	PESN8 Ø250 mm	m'	380	7.00	2,660.00
5	Punët e betonit dhe armaturës			Subtotal 4:	2,660.00
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht në armaturë Q-188 në të dy zonat.	m³	6	50.00	292.50
5.1					
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpuni sipas detalit.	m³	3	50.00	125.00
5.2					
	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	26	38.00	988.00
5.3					
	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	13	28.00	364.00
5.4					
	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorzoive.	copë	85	1.00	85.00
5.8					
	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "Metalit" (të ri jo të përdorur), sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llugarijet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	13	100.00	1,300.00
5.9					
	Subtotal 5:				3,154.50
6	Punët tjera				
6.1	Regullimi i trases dhe pastrimi i punishës.	m	380	0.20	76.00
	Testimi i rrjetës së kanalizimit sipas udhëzimeve në reportin teknik	m'	380	0.20	76.00
6.2	respektivisht sipas standardeve.				

6.3	Matjet gjeodezike dhe përpilimi i dokumentacionit teknik të punëve për punët e zbatuara si dhe dorëzimi të investitorit në tri kopje.	m'	380	0.20	76.00
				Subtotal 6:	228.00
REKAPITULLIMI					
1	Punët përgaditore				376.00
2	Punët demoluese				630.00
3	Punët tokësore				7,660.60
4	Punët montuese				2,660.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				3,154.50
6	Punët tjera				228.00
				Shuma e projektit:	14,709.10
6.PARAMASA DHE PARALOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujëratë të zeza)					
Nr.	Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi, €	Shuma-€
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në segment. Në çmin të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmin të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rijeti elektrik, rijeti telefonik, rrijet i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00

1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjedezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në qëmim të kalkulohet trasimi gjedezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcillia e punimeve me instrument gjedezik.	m	130	0.20	26.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrëthuar me rrëthoj elastike te cilat shërbejnë per mbijjen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrëthojave eshte i shkallës se II- High intensity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2	Punët Demoluese			Subtotal 1:	326.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
2.2	Demolimi i pushtave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqiten përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
3	Punët tokësore			Subtotal 2:	200.00
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në grëresi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	423	1.00	422.50
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makine. Gjërsësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m³	80	1.00	80.00

	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pah të parapara sipas normave për këtë lloj punë, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtës në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ²	150	0.10	15.00
3.4	Planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	150	0.10	15.00
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	55	4.00	220.00
3.7	Kthimi I dheut të gërmuar për kanalin e hapur pas vendosjen së gupave dhe rërës, si dhe ngjeshja e tij deri në 40MPa	m ³	440	1.00	440.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2	1.00	2.00
				Subtotali 3:	1,194.50
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorin kryesor	m'	130	5.00	650.00
4.1	PESN8 Ø200 mm			Subtotali 4:	650.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dv zonat.	m ³	2	50.00	90.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1	50.00	50.00

5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	8	38.00	304.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve pér puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4	28.00	112.00
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi pér kyqje shtepiakë: Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m Gjithëash tu në çrimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	4	40.00	160.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton	copë	40	1.00	40.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40 me kurore prej betoni të armuar t=20cm. Në çnim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	4	100.00	400.00
Subtotali 5:				1,156.00	
REKAPITULIMI					
1	Punët përgaditore			326.00	
2	Punët demoluese			200.00	
3	Punët tokësore			1,194.50	
4	Punët montuese			650.00	
5	Punët e betonit dhe armaturës			1,156.00	
				Shuma:	3,526.50
7.PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave fë zëza) tek Shkolla Ahmet Gashi në					
Nr.		Njësia	Sasia	Cmimi më TVSH pér njësi €	Shuma-€
1	Pershkrimi i punëve dhe materialeve				
1	Punët përgaditore				

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në segment. Në çmim të llogariet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues statit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogariet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rijeti elektrik, rijeti telefonik, rijeti ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjëodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrijtës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjëodezik i vijave ku do të kaloj rrijti i kanalizimit fekal si dhe përcillja e punimeve me instrument gjëodezik.	m	180	0.20	36.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrëthuar me rrëthoj elastike te cilat sherbejnë per mylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shir italiane eshte e bardhe- kuqe ku reflektiviteti i rrëthojave eshte i shkallës se II- High Intensity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2 Punët Demoluese				Subtotali 1:	336.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organin Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00

2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e caktos Organji Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
3	Subtotal 2: 200.00				
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektoret kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë rë gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësishët nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas gjatësor.	m ³	520	1.00	520.00
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektoret kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjërsësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësishët nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	13	1.00	13.00
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dhet. Sigurimi bëhet me pah të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m ¹	180	0.10	18.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi $\pm 1\text{cm}$. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	216	0.10	21.60
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi $d=20\text{cm}$ fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	72	4.00	288.00

3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja e tamponit dhe ngjeshtja trashësi d=20cm frakcion 0-63 mm Ngjeshtja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103 %.	m ³	461	5.00	2,305.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompë. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2	1.00	2.00
				Subtotal 3:	3,167.60
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorin kryesor	m ³	180	5.00	900.00
4.1	PESNS Ø200 mm			Subtotal 4:	900.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vodosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm sipas detalit të paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 nëtë dy zomat.	m ³	6	50.00	300.00
5.1					
5.2	Furnizimi, transporti dhe vodosja e betonimit për kineta më përpuniim sipas detalit.	m ³	2	50.00	75.00
5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12	38.00	456.00
5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6	28.00	168.00
5.5	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiakë: GYP PESN4 Ø160 mm L=6m Gjheashtu në çmimë të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	2	40.00	80.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton	copë	60	1.00	60.00

5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrerthor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	6	100.00	600.00
REKAPITULLIMI					Subtotal 5: 1,739.00
1	Punët përgaditore			336.00	
2	Punët demoluese			200.00	
3	Punët tokësore			3,167.60	
4	Punët montuese			900.00	
5	Punët e betonit dhe armaturës			1,739.00	
				Shuma :	6,342.60
8.PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL , Kanalizimi fekal Pesa-2					
Poz.	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0	1.0 PUNËT E DHEUT				
1.1	Trasimi dhe incizimi me shemët gjëodezike	m'	1568	0.20	313.60
1.1	pastrimi I terenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit	m'	650	0.50	325.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrethuar me rrëthoj elastike te cilat shërbejne per mylljen e superfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shir italiane eshte e bardhe-kuqje ku reflektiviteti i rrethojave eshte i shkalles se II- High intesity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00

	Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepert, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dhei është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gjermohën në formë të regjullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i miur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 3,2 m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruktionit të rrugës), kurse gjëresia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja			
1.3	gërmimi me makinë 90%	m ³	2710	1.00
1.4	gërmimi me dorë 10%	m ³	226	1.00
1.5	Zgjerimi dhe thelli i në vendet e pushtave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thelli i për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 53 pusetat	m ³	22	1.00
1.6	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gjermimit duke dhënë rritjen e saktë sipas projektit. Llogarija bëhet për 1 m ² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	1098	0.10
1.7	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rrëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit ne projekt.	m ³	470	5.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shpresen e zhavorit standart per rryta te kanalizimit fekal.	m'	1568	0.50
1.9	Mbushta dhe mbulimi i kanalit me material rrëthanor jo koherten duke e ngjeshur në shresa 20-30 cm. Shresa e parë mbi dhereth gypave është 5 cm. rrëre dhe zhavor.	m ³	3710	1.50
1.10	Largimi i ujit nga kanali riëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	1.00
				TOTAL PUNËT E DHEBUT :
Poz	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi
	3.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME			Çmimi total EURO

2.0	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20 cm. Këto funde shërbijnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.					
2.1	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve prej betoni për pusetat e kanalizimit të cilat nuk gjinden nëpër vende të frekuenteura, prej betonarmesë C-25/30.	m ³	28	50.00	1,400.00	
2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastrirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentore. Për secilën pusete është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø 1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø 1000 mm në Ø 700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilët montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:	copë	40	50.00	2,000.00	
2.3	a) unaza në formë të konit	copë	53	28.00	1,484.00	
2.4	b) me profil konstant	m'	133	38.00	5,054.00	
			TOTALI	9,938.00		
	4.0 PUNËT METAL PUNUESE					
3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të lligatorit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	13	110.00	1,430.00	
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusës. Shkallat të vendndërtohen në qdo 30 cm me ngjyrësje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	230	1.00	230.00	
	5.0 PUNËT E MONTUESE				1,660.00	

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në segment. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues statit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1	100.00	100.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rijeti elektrik, rrijeti telefonik, rrijeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperiёve të rrijetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrijeti i kanalizimit fëkal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m	410	0.20	\$2.00
1.4	Sigurimi I punishtes duke e rrethuar me rrëthoj elastikë te cilat shërbejnë per mbylljen e sipërfaqeve të hapura gjat punimeve te cilat janë levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe-kuqe ku reflektiviteti i rrëthojave eshte i shkallës se II- High intensity Grade dhe dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
2 Punët Demoluese				Subtotal 1:	382.00
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponiuë legale ose në vendin te cilin e cakton Organzi Mbikçyrës.	paushall	1	100.00	100.00

2.2	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasesë si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktton Organzi Mbikqyrës.	paushall	1	100.00	100.00
3	Punët tokësore			Subtotali 2:	200.00
3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjëresi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	1132	1.00	1.131.60
3.2	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më dorë, në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë. Gjëresia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	15	1.00	15.00
3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dhet. Sigurimi bëhet me pahitë parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detailit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për themelisit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rivedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces.	m ¹	410	0.10	41.00
3.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ±1cm. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	410	0.10	41.00
3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëth dhe mbi gypat e kanalizimit në trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ³	131	4.00	524.80

3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja e tamponit dhe ngjeshja trashësi d=20cm fraksion 0-63 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103 %.	m ³	1075	5.00	5,373.00
3.8	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujti në kanal gjatë egzekutimit.	orë	4	1.00	4.00
				Subtotali 3:	7,130.40
4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SNS për kolektorin kryesor	m'	410	10.00	4,100.00
4.1	PESNS Ø315 mm			Subtotali 4:	4,100.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm sipas detalit te paraqitur në projekt dhe të armuar konstruktivisht më armaturë Q-188 në të dv zonat.	m ³	7	50.00	350.00
5.1					
	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpuniim sipas detalit.	m ³	4	50.00	200.00
5.2					
	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	34	38.00	1,292.00
5.3					
	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	17	28.00	476.00
5.4					
	Furnizimi transporti dhe montimi për kyqje shtepiake:				
5.5	Gyp PESN4 Ø160 mm L=6m Gjithëash tu në çmim të përfshihet germimi, zhavori dhe mbulimi.	copë	4	40.00	160.00
5.6	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton	copë	170	1.00	170.00


5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftësi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogarijet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	17	100.00	1,700.00
				Subtotali 5:	4,348.00
					REKAPITULIMI
1	Punët përgaditore				382.00
2	Punët demoluuese				200.00
3	Punët tokësore				7,130.40
4	Punët montuese				4,100.00
5	Punët e betonit dhe armaturës				4,348.00
				Shuma :	16,160.40
					10. RRJETI TE UJESIT E LESHIT
POS sipas k. tekni ke	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	1,0 PUNIMET TOKËSORE	m'	350	0.20	70.00
1.1	Trasim i punishtes duke e rrethuar me rrethoj elastike te cilat sherbejne per mbylljen e sipërfaqeve te hapura gjat punimeve te cilat jane levizese. Ngjyra e shiritave eshte e bardhe- kuqe ku reflektiviteti i rrrethojave eshte i shkalles se II- High intensity Grade dhë dimensionet sipas standardeve.	paushall	1	100.00	100.00
1.3	Vendosja e shenjave vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi I komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve.	paushall	1	100.00	100.00
1.4	Evidentimi I instalimeve egzistuese nëntoksore.	paushall	1	100.00	100.00
1.5	Sanimi I demëtimeve të instalimeve egzistuese nëntoksore.	paushall	1	100.00	100.00

1.6	Demolimi dhe transporti deri në deponi I asfaltit, betonit, kubzave dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të ujësjellësit (gjersia B=1.0m).	m ²	45	1.00	45.00
1.7	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit $M_{v}>100MN/m^2$ prej gurit të thyer gëllqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi $t=20cm$, sperkata me emulzion , shtruarja e shtreses nga Bituzhavori BZH22 me trashësi $t=80mm$ dhe shtreses nga Asfalt Betonii AB11 me trashësit $t=40mm$	m ²	45	18.00	810.00
1.8	Gërmimi i dhetut të katëg.JV dhe V me makinë dhe dorë,me gjëreshi $b=0.6$ m dhe thellësi mes.=1.2 m				
1.9	-Me makinë 90 %	m ³	290	1.00	290.00
1.10	-Me makinë 10 %	m ³	35	1.00	35.00
1.11	Sigurimi dhe vodosja e rërës nën, mbi dhei anash gypit, fraksion 0- 4mm, me trashësi $d=30cm$, me planifikim dhe ngjeshje. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m ³	70	4.00	280.00
1.12	Mbulimi i kanalit me tampon me fraksion $d=0-60mm$, me ngjeshje 20-30 cm	m ³	280	5.00	1,400.00
1.13	Sigurimi dhe vodosja e shiritit detektues me dy fije teli me shenjen "Kujdes Ujesjellsii" per gjate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m ^l	350	0.50	175.00
1.14	Largimi i dhetut në vendin ku e caktton organi mbikqyrës.p, perfshir kof. e shkriftësis K=1.3	m ³	290	1.00	290.00
	3.0 PUNËT INSTALUËSE				3.795.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100 PAS 1075 TIPI -2. Montimi bëhet me saldim ballorë (sistemi elektro fuziv)	m ^l	1658	10.00	16.583.70
3.3	PE 100, DN 63 mm, PE- RC, PN 10 bar.			TOTAL	16.583.70
	4.0 PUNËT MONTUESE				

4.1	Furnizimi,transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali polietileni nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë nga PE 100 SDR 11, PN10 bar.						
4.8	Redukues Ø90/63 mm	copë	1	30.00	30.00		
4.10	Redukues Ø63/32 mm	copë	15	20.00	300.00		
4.11	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40 nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave,të gjitha duhet jenë PN10 bar.						
4.16	Valvolë shiber për teleskop DN-63 mm	copë	1	80.00	80.00		
4.17	teleskop dirigjues për DN-63 mm	copë	3	25.00	75.00		
4.24	Kapak për teleskop dirigjues DN-63 mm	copë	3	20.00	60.00		
4.25	FF Ø63 mm; L=600mm	copë	1	50.00	50.00		
4.29	AF Ø 63 mm	copë	1	35.00	35.00		
4.30	AF Ø 32 mm	copë	1	40.00	40.00		
4.31	Kompenzatorë dilatimi DN-63 mm	copë	1	50.00	50.00		
4.32	Ujëmatës zonal DN-63 mm	copë	1	150.00	150.00		
4.34	Filter(grumbullues mbeturinash) Y DN-63 mm	copë	1	200.00	200.00		
						TOTAL	1.070.00
	5.0 KYQJET INDIVIDUALE- 13 kvgje individuale						
	PUNIMET TOKËSORE						
5.1	Trasim i dhet me shenjat gjëodezike	m'	350	0.20	70.00		
5.2	Gërmimi i dhet me shenjat gjëodezike	m'					
5.3	b=0.4 m dhe thelliësi mes.=0,9 m						
5.4	-Me makinë 90 %	m³	113	1.00	113.40		
	-Me makinë 10 %	m³	13	1.00	12.60		
5.5	Sigurimi dhe vendosja e rërës nën, mbi dhei anash gypit, fraksion 0-4mm, me trashësi d=30cm, me planifikim dhe ngjeshtje. Ngjeshtja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m³	28	4.00	112.00		
5.6	Mbulimi i kanalit me material djerrin (argjir&zhavor) 20-30 cm me ngjeshtje.	m³	340	2.00	680.00		

5.7	Sigurimi dhe vendosja e shiritit detektues me dy fije teli me shenjen "Kujdes Ujesjells" per gjate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m'	350	0.50	175.00
5.8	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e caktion organi mbikqyrës, p, perfshir kof. e shkriftesis K=1.3	m³	68	1.00	67.59
	Sigurimi dhe montimi i gypave të PE-100 RC PAS 1075 TIPI 2, PN-10 bar				
5.9	Ø 25 mm	m'	13	5.00	65.00
5.10	Sigurimi dhe montim i pjesve fazonike per realizimin e kyqjes individuale ne rrietin kryesor te ujesellesit.				
5.11	Furnizimi transporti dhe motimi i çaforeve me saldim elektrofuziv, vet shpuese, me tape mbyllese te integruar, duke perfshire edhe lidhesen elektrofuzive per tubin furnizes ne kyçje, me diametra nga Ø63 me dalje Ø1" dhe 3/4", nga materiali HDPE -100, PN 10 bar.	copë	13	20.00	260.00
5.12	Kthes 45° , DN 3/4"	copë	13	20.00	260.00
				TOTALI	1,315.59
6.0 PUNËT TJERA					
6.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshtakimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	350	0.20	70.00
6.2	Dezinfectimi i tubit PE 100 sipas përshtakimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	350	0.20	70.00
6.3	Shpimi horizontal sipas projektit, nën rrugën e asfaltuar me diametër adekuat për të vendosur gypin mbrojtës nga qeliku, Ø 70 mm	m'	25	80.00	2,000.00
6.5	Kompletimi i dokumentacionit me inqizim gjeodezik pas implementimit te punimeve sipas pershkrimit ne specifikacionin teknik dhe të dorëzohen në formë manuale dhe digitale (DWG dhe Shapefile).	m'	350	0.20	70.00
				TOTALI	2,210.00
1.0	1,0 PUNIMET TOKËSORE				3,795.00

3.0	3,0 PUNËT INSTALUËSE		16,583.70
4.0	4,0 PUNËT MONTUESE		1,070.00
5.0	5,0 KYQET INDIVIDUALE- 13 kyqe individuale		1,815.59
6.0	6,0 PUNËT TJERA		2,210.00
		GRAND TOTALI	25,474.29
1.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) / Tek "Mili petroll" deri tek Koha ditore L =1250 m		62,808.50
2.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në Haivali Rr. "Filioria"		3,323.00
3.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në Lagjën Rrafet Isufi		5,870.00
4.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në Lagjën Vitiia në Haivali		3,505.30
5.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL perball pompes Mili posht Hajvali	14,709.10	
6.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) në Lagjën Vitiia në Haivali	3,526.50	
7.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) tek Shkolla Ahmet Gashi në Hajvali	6,342.60	
8.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL , Kanalizimi fekal Pjesa-2 (nga Objekti i Policisë në drejtim të Magjistrales Prishtinë-Gjilan).	36,908.26	
9.	PARAMASA DHE PARALLOGARIA - NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL (ujërave të zeza) Rrugë Ukshtun Hoti	16,160.40	
10.	RRJETIT TË UJËSJELLËSIT	25,474.29	
		TOTALI:	178,627.94



**POLICË E SIGURIMIT Nr: 120010030000689
- PËRGJEGJËSIA PUBLIKE (Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta)**

I SIGRUARI: "NOTI-BETON " SH.P.K.
NRB. / N.U.I: 70781980 / 810727563
NRF.: 600714043
ADRESA: Obiliq- Republika e Kosovës

**EMRI DHE ADRESA E PËRFITUESIT : KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES -
PRISHTINË**

OBJEKT I SIGURIMIT : Përgjegjësi Ndaj Palëve te Treta

PERIUDHA E SIGURIMIT: Fillon: 23.07.2019
Mbaron: 20.10.2019

RREZIQET QË SIGUROHEN : Të gjitha rreziqet ndaj Palëve te Treta

**LIMITET E
DËMSHPËRBLIMIT:**

1) Dëmtimet trupore

- për çdo ngjarje 50,000.00 €

Pjesa e zbritshme: 13% min.500.00 EUR

2) Dëmtimet materiale

- për çdo ngjarje 15,000.00 €

Pjesa e zbritshme: 13% min.250.00EUR

-agregati vjetor: 178,627.94 EUR

PJESA E ZBRITSHME: 13%

PRIMI: 232.21 €
TVSH: 41.80 €
TOTALI: 274.01 €

SIGURUESI
K.S. "PRISIG" Sh.a.



Prishtinë, më 23.07.2019

**I SIGRUARI
"NOTI-BETON " SH.P.K.**



0003264



Serial 070010030011324

Për **Komuna e Prishtines**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË**"NOTI-BETON" SH.P.K.**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër te lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

Kanalizimi Fekal dhe Atmosferik në Hajvali Lot 3,

të dhënë me numrin e Prokurimit.

616-19-1118-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

€ 17,863.00**Shtatembedhjete mije dhe Tete qindje dhe Gjashtedhjete dhe Tre €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 17,863.00

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

23.07.2019

deri më

20.10.2019

Lëshuar në

PRISHTINE

datë

23.07.2019**Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit****PRISHTINE**

0006221