



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Pristina Obština-Municipality of Pristina



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

K O N T R A T Ë

Numri i kontratës:¹ 616-24-8191-5-1-1/C1592

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëri anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Dio Bes SH.P.K.; EUROKOS HOLDING SH.P.K.; VIA SH.P.K., FERIAJ, FERIZAJ, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Titulli: "106 Ndërtimi i rruges lidhese Sofali-Kolovic –Abedin Dino faza II"

Nr. i prokurimit ¹	616-24-8191-5-1-1
Nr i brendshëm	616-24-127-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **"106 Ndërtimi i rruges lidhese Sofali-Kolovic –Abedin Dino faza II"**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,499,971.79 €**; Euro. [*dy milion e katërqind e nentëdhjet e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një euro e shtatëdhjetë e nëntë euro cent*]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.







Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin:	
Drejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ			
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	SOKOL SMAGRI
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Kryeqytetit	Pozita:	MENAXHER
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	02.10.2024	Data:	02/10/2024	Data:	08.10.2024
Vula:				Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-24-8191-5-1-1/C1592

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojnë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. PAGESA E VËRTETUAR nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-24-8191-5-1-1/C1592

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % për kohëzgjatjen e periudhës prej 270 diteve .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 240 dite
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50000 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Komuna e Prishtinës do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit në baze të Ligjit 08/L-193 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023 Neni 13 pika 4 nga data e caktuar nga Projekt Menaxheri kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim. Shuma e parapagimit është 15 % i vlerës se kontrates. Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit. Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë" ose kompania e sigurimi Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve 5 vite.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 vite
Pagesa shkëputjes kontratës pas së	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale -Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Paramasa me Paralogari					
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS : SHKELZEN HARADINAJ - AKSI LAGJËJA E GJELBER					
Gjatësia L=439.23m me gjerësi: per automjete B=5.5m dhe shirit per këmbësor b=2x2.0m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	439.23	2.00	878.46
1.2	Hartimi i projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	439.23	2.00	878.46
1.3	Dislokimi i instalimeve dhe riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast të dëmtimit.	m'	439.23	5.00	2,196.15
1.4	Sinjalizimi horizontal , vertikal dhe krijimi i hapsirave per qarkullim të pa ndërprerë të automjeteve dhe njerzve gjatë kryerjes së punimeve.	m'	439.23	2.00	878.46
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si blloka, beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	6.50	30.00	195.00
1.8	Furnizimi transporti montimi, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	1.00	200.00	200.00
1.11	Demolimi dhe transporti deri në deponi i kanalit nga betoni në formë trapezi.	m ³	1.00	40.00	40.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	5,266.5

2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	4,026.30	6.00	24,157.80
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushes guror jokoherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmërisë 45MN/m ²	m ³	1,050.20	15.00	15,753.00
PUNIMET E DHEUT					39,910.8

3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (90MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=30cm	m ³	898.00	16.00	14,368.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (110MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	1,077.00	17.00	18,309.00
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm	m ³	88.20	15.00	1,323.00
3.4	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni C15 (me ngjyr të hirtë).	m'	968.00	20.00	19,360.00
3.5	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20 C40/50, M100 në shtresë betoni C15	m'	940.00	15.00	14,100.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga betoni (kubzave) me t=8cm, me C40/50 per staza të këmbësorve.	m ²	1,590.00	20.00	31,800.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i rigollave nga betoni me b=70cm, me C40/50.	m'	320.00	20.00	6,400.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 0.3kg/m ² .	m ²	2,485.00	10.00	24,850.00
3.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e dytë të emulsionit 0.3kg/m ² .	m ²	2,485.00	6.00	14,910.00
GIITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					145,420.0

5	TË NDRYSHME				
5.2	Furnizimi Transporti dhe vendosja në veper e pahive elastike standarte tip B e njëfisht	m'	25.00	30.0	750.00
GIITHSEJ PUNËT E NDRYSHME					750.0

6 SINJALIZIMI VERTIKAL					
6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës është 900 mm.	copë	1.00	90.00	90.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	10.00	70.00	700.00
6.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore me dimensione 600x600mm	copë	3.00	70.00	210.00
6.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen se paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade - DG.				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	1,000.0

7 SINJALIZIMI HORIZONTAL					
7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	1,760.00	2.00	3,520.00
7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (3+3 m, me gjersi 120 mm)	m'	155.00	2.00	310.00
7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje majtas, djathtas majtas dhe djathtas (me gjatësi 5 m)	copë	6.00	25.00	150.00
7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vijave tërthore të ndalimit	m ²	7.00	25.00	175.00
7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve	m ²	67.00	20.00	1,340.00
7.6	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen se paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade - DG.				
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:	5,495.0

Paramasa me Parallohari
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS : SHKELZEN HARADINAJ -
AKSI LAGJËJA E GJELBER

1	PUNËT PARAPRAKE	5,266.53
2	PUNIMET E DHEUT	39,910.80
3	MBISTRUKTURA	145,420.00
4	TË NDRYSHME	750.00
5	SINJALIZIMI VERTIKAL	1,000.00
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL	5,495.00
7	TOTALI ME (TVSH)	197,842.33

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

L=1567.62m

Nr. rendor.	1.0 PUNËT PËRGADITORE DHE DEMOLIMET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	<p>Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin e Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj.</p> <p>Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.</p> <p>Kontraktori duhet të furnizojë me material përgaditje dhe vendos në një vend të përshtatshëm në vend-ndërtim apo afërsi të vendit të ndërtimit, zyre të përkohëshme (së paku një Konteinerë) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për inxhinierin e udhëheqjes së ndërtimit apo inxhinierëve të fazave të ndërtimit si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit të ndërtimit.</p> <p>Kontraktori duhet të furnizojë me material, përgaditje dhe vendos dhoma apo ndërtime të përkohëshme (apo së paku dy konteiner) zhveshtore apo garderoba dhe dularës dhe toaleta për nevoja të stafit dhe punëtorëve të kontraktorit, eia të orarit dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve.</p> <p>Pikëtimi i profilit të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë të kuqe për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.</p> <p>Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofrojë organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e hasprave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.</p> <p>Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmanit apo devijimet apo vend-prijtjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë.</p> <p>Gjithaashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për përvën dhe zhvillimit të komunikacionit.</p> <p>Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet së nën shtratit e rruges ka infrastrukturë egzistuese.</p>	komplet	1	1000	1000
1.2	<p>Kontraktori duhet të furnizojë me material, përgaditje dhe vendos dhoma apo ndërtime të përkohëshme (apo së paku dy konteiner) zhveshtore apo garderoba dhe dularës dhe toaleta për nevoja të stafit dhe punëtorëve të kontraktorit, eia të orarit dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve.</p> <p>Pikëtimi i profilit të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë të kuqe për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.</p>	komplet	1	2800	2800
1.3	<p>Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofrojë organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e hasprave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.</p> <p>Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmanit apo devijimet apo vend-prijtjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë.</p> <p>Gjithaashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për përvën dhe zhvillimit të komunikacionit.</p> <p>Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet së nën shtratit e rruges ka infrastrukturë egzistuese.</p>	m'	1567.62	2	3135.24
1.4	<p>Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofrojë organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e hasprave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.</p> <p>Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmanit apo devijimet apo vend-prijtjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë.</p> <p>Gjithaashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për përvën dhe zhvillimit të komunikacionit.</p> <p>Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet së nën shtratit e rruges ka infrastrukturë egzistuese.</p>	m'	1567.62	1	1567.62
1.5	<p>Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntoklore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regionale (KUR-PT-KEDS).</p> <p>Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS etj, atëherë duhet të bëhet skanimi apo evidencimi i infrastrukturës nën-toklore nga OE apo kontraktori.</p> <p>Dhe në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infrastrukturës nën-toklore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastrukturë nën-toklore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve</p>	m'	1567.62	1	1567.62
1.6	<p>Prerja e drujve deri në trashësi 25cm, shkurreve dhe drujve të tjerë duke përfshirë transportin deri në deponi maks 15Km.</p>	m'	875	2	1750

1.7	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km i parapedit nga betoni me dimensione trashësi t=20cm, lartësi h=40cm. Demolimi i betonit duhet të kryhet me mekanizim adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ³	82	10	820
1.8	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km i mureve nga betoni me dimensione trashësi t=(20-30)cm, lartësi h=(50-200)cm. Demolimi i betonit duhet të kryhet me mekanizim adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ³	1.85	100	185
1.9	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km i asfaltit ose plakave nga betoni me dimensione trashësi t=6-12cm. Demolimi i betonit duhet të kryhet me mekanizim adekuat (Eskavator ose eskavator me çekan, ngarkues, kamion dhe pajisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ²	2345	2	4690
1.10	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit. Largimi i ujit duhet të realizohet me pompa apo nëse egziston mundësia e niveleve edhe me hapjen e kanaleve të hapura të përkoshme.	orë	10	15	150
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :					
					17,665.48

2.0 PUNËT E DHEUT					
Nr. rendor	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max 15km. Me thellësi maksimale 1.5m dhe gjerësi 10m. Gërmimi duhet të realizohet me eskavator dhe transporti ose largimi me kamion.	m ³	45720	5.10	233,172.00
2.2	Gryerja sipërfaqore, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 30N/mm ² (vlera minimale).	m ²	21635	1.00	21,635.00
2.3	Gryerja sipërfaqore dhe planifikimi të realizohet me eskavator , greder ndërsa ngjeshja me cilindra me rrotë të lëmuar apo pneumatike duke e lagur me lagështi optimale.	m ³	245	15.00	3,675.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampion 0-31.5mm me modul deformimi Mv>80Mn/m ² . Furnizimi, transporti dhe shtrirja në shiritë të rrugës në pjesën horizontale, të pjerrt dhe vertikale e gjeotekstilit me fibra sintetike të polipropilenit me jetëgjatësi min 50vjet. Rezistencë në tërheqje >20Kn/m, peshë 400gr/m ² , sipas standardeve EN ISO 10320 dhe EN ISO 9000. Gjeotekstili duhet të lidhet ndërmjet vetë në pikat lidhëse në min 50 njëri mbi tjetrin.	m ²	21635	1.20	25,962.00
2.5	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent (guri gëlqerorë) me CBR>20%, me fraksion 0-150cm, shtrirja dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm. Kontrollua e modulit të deformimit në shtresën përfundimtare Mv>60MN/m ² . Gjerësia e shtresave min 3m dhe maksimum 10m. Shtrirja me eskavator, ngjeshja me cilindër me rrotë të lëmuar dhe me gjemba.	m ³	23670	10.00	236,700.00
					521,144.00

PUNIMET E DHEUT

3.0 PUNËT E TAMPONIT					
Nr. rendor	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt me t=5cm (si shtres mbrojtëse e gjeotekstilit në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbas shtrirjes së shtresave të gjeotekstilit duke e shtrirë me eskavator në mënyrë të kujdesëshme me hüdije maksimale 80cm lartësi.	m ³	1081.75	15	16226.25
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tampionit me Mv>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm dhe trashësi 40cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges. Kjo shtresë vendoset mbi shtresën e materialit mbushës, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	6955	14	97370

3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me $M_v > 120 \text{ MN/m}^2$ prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	3015	15	45225
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt me t=5cm (si shtres mbajtëse e plakave nga betoni në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbasë shtrirjes së shtresave të tamponit duke e shtrirë me eskavator.	m ³	345	15	5175
TOTAL PUNËT E TAMPONIT: 163,996.25					

4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT					
Nr. rendor	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të bardhë (skajori i plotë) i perber nga cementi dhe agregati i bardhë) me dimensione: 18/24, C35/45, M100 në shtresë betoni C16/20, duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	3135.25	16	50164
4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20, C35/45, M100 në shtresë betoni C16/20, duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	3135.25	12	37623
4.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja e rigoles nga betoni i klasit C35/45, M100 me gjesi b=88cm dhe trashësi t=15cm, duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije.	m'	1567.62	20	31352.4
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Plakave të betonit C35/45 me trashësi t=100mm dy shtresore (dimenzion: 20x20 dhe 20x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë me trashësi t=75mm është nga betoni i presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=25mm, (trashësia në vlera referuse te standarteve evropian EN 13748-2. Plaka per përdorim në hapura të trashësi t=25mm, (trashësia në vlera për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(declaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Plaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e plakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m ²	5487	15	82305
4.5	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së Astait Binderit BAZ2, BIT 50/70 me trashësi t=6,0cm si dhe sterpikjen me emulzion 0,50kg/m ² në hapsirat e shiritit të biciklistave. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 % Mesatarja e rrjedhshmerise..... f=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktesia >97%	m ²	3945	8	31560
Përndalja e hitimentit neer shtresen baze te asfaltit te silltet ne kufite (3.8-5.2) %					

4.6	<p>FURNIZIMI, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i jetrajtshëm AB11, 50/70-65 me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,80kg/m² në tërë hapshirën e shiritit të biciklistave.</p> <p>Me këta parametra:</p> <p>Mesatarja e ngurtësimit..... N>2.2kN/mm.</p> <p>Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %.</p> <p>Mesatarja e rrjedhshmerise..... f=2-4mm</p> <p>Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN</p> <p>Kompaktesia >98%</p> <p>Perqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillet ne kufit: (5.4-6.4)%.</p> <p>Në këtë pozicion përfshihet granulat me pigmente të kuqe (ITEROXID 100% GR-HP ose të ngjashme) për prodhimin e asfaltit me të pakta 3% mbi pesën e agregatit (ose min 28 kg për 1 ton asfalt).</p> <p>FURNIZIMI, transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Bindorit BA 31, Bit 50/70 me trashësi t=10,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,50kg/m² në hapshirë të shiritit të komunikacionit.</p> <p>Me këta parametra:</p> <p>Mesatarja e ngurtësimit..... N>2.2kN/mm.</p> <p>Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %.</p> <p>Mesatarja e rrjedhshmerise..... f=2-4mm</p> <p>Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN</p> <p>Kompaktesia >97%</p> <p>Perqindja e bitumenit për shtresën bazë të asfaltit të sillet ne kufite: (3.2-4.8)%.</p> <p>FURNIZIMI, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i jetrajtshëm AB16, 50/70-65 me trashësi t=5,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,80kg/m² në tërë hapshirën e shiritit të komunikacionit.</p> <p>Me këta parametra:</p> <p>Mesatarja e ngurtësimit..... N>2.2kN/mm.</p> <p>Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %.</p> <p>Mesatarja e rrjedhshmerise..... f=2-4mm</p> <p>Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN</p> <p>Kompaktesia >98%</p> <p>Perqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillet ne kufit: (5.2-6.2)%.</p> <p>Në këtë pozicion përfshihet edhe aditivi shtesë kundër akullit-ngricave (Winterpave ose të ngjashme) për prodhimin e asfaltit me përmbajtje min 5% të pesës së agregatit (Min 40 kg për 1 ton asfalt).</p> <p>4.0. PUNET E BETONIT DHE ASFALTIT</p>	m ²	3945	6	23670
4.7		m ²	9490	12	113880
4.8		m ²	9490	7	66430
					436,984.40

Nr. rendor	LESHESAT RRETHORE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5.1	Gërmimi i dheut të kater: III dhe IV në thellsi 0-3m per vendosjen e lëshesave.	m ³	126.00	4.0	504.00
5.2	Furnizimi, Shtruerja dhe kompaktimi i zhavorit si baz e vendosjes së themeleve të Lëshesave	m ³	16.80	20.0	336.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markes C30/37 per forcimin e çypave të armuar Ø60 (0.40m3/m' Beton, Ø100cm me 0.78m3/m', 2Ø100 me 1.45M3/M' Beton).	m ³	40.60	150.0	6,090.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markes C30/37 per hyrje dhe dalje të lëshesave dhe araturat dy rrjeta: Ø8/15cm në dy drejtimet, sipas detaleve.	m ³	4.25	170.0	722.50

5.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të markës C30/37 per pusetat në hyrje të lëshesave me dimensione të brendshme 0.8x0.8 lartësi h=1.2m dhe trashësi të mureve t=20cm, armuar me aramatur dy rrjeta Ø8/15cm në dy drejtimet duke përfshirë ujëmbledhësin prej gize per ngarkesa të rënda.	copë	1.00	1600.0	1,600.00
5.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave monolite nga Beton armeja ose montazhe me koka hyrëse-dalëse, punimi komplet sipas detajeve në projekt.	m'	28.00	350.0	9,800.00
	b) 2Ø1000mm			Gjithsej	19,052.50

Nr. rendor	5.0 SINJALIZIMI VERTIKAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	8.00	80.00	640.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjën STOP me diametër 600 mm.	copë	15.00	60.00	900.00
5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	12.00	60.00	720.00
5.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 500x1000mm	copë	2.00	80.00	160.00
5.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e nevojshme për funksionalizim) e pahive elastike tip B të njëfishta.	m'	215.00	25.00	5,375.00
5.6	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen se paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit High Intensity Grade - HIG.				7,795.00
	TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL				7,795.00

Nr. rendor	6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plotë (gjerësia 150 mm)	m'	4,700.00	2.00	9,400.00
6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (te plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	3.00	5.00	15.00
6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	250.00	2.00	500.00
6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (1.5+1.5+1.5 m, me gjeresi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	85.00	2.00	170.00
6.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të këmbësorëve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	25.00	20.00	500.00
6.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.5 m)	m'	7.00	6.00	42.00
6.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	copë	9.00	25.00	225.00
6.8	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shtresës së hollë me ngjyrë për shenjimin e shtigjeve për biçikleta (Sygnocryl cycle path 200-350 µm),	m ²	3,925.00	8.00	31,400.00
6.9	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të plotë me ngjyrë të bardhë për kufizimin e shiritave të shtegut biçikletave (gjerësia 100 mm)	m'	3,140.00	4.00	12,560.00
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të ndërprera (1.5+1.5+1.5 m, me gjeresi 100 mm) me ngjyrë të bardhë për ndarjen e shiritave të shtegut të biçikletave apo për kufizimin e shtegut në hapësirat e kryqezimeve	m'	1,570.00	4.00	6,280.00

6.11	Furnizimi dhe punimi në rrugë i kufizimit të vendkalimit të shtegut të biçikletave neper hapësirat e kryqezimeve si dhe vijave të ndërprera tërthore neper shtegun e biçikletave, me ngjyrë të bardhë (0.25+0.25 m, me gjërësi 0.25 m)	m'	45.00	4.00	180.00
6.12	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë	copë	146.00	8.00	1,168.00
6.13	Verejtje: Sherizat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohët me perberje të grimcave fluroscente				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL					62,440.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
L=1567.62m		
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	17,665.48
2.0	PUNËT E DHEUT	521,144.00
3.0	PUNËT E TAMPONIT	163,996.25
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT	436,984.40
5.0	LESHESA RRETHORE	19,052.50
5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	7,795.00
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	62,440.00
Totali:		1,229,077.63 €

Paramasa dhe paralogjaria					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1					
PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shënimi (piketimi) i themeleve të murit mbrojtës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	300.00	1.00	300.00
Gjithsej 1:					
2					
PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max 15km. Me thellësi maksimale 1.5m dhe gjerësi 8m. Gërmimi duhet të realizohet me eskavator dhe transporti ose largimi me kamion.	m ³	4,400.00	3.00	13,200.00
2.2	Mbushja mrapa mureve mbrojtëse me materialin e gërmuar nga Pos 2.1. Mbushja realizohet me Bager nga dheu i ruajtur prej pos 2.1.	m ³	2,350.00	4.00	9,400.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit nga guri gëlqerorë fraksion 0-60mm me trashësi t=40cm, MV>60Mn/m2 si bazë për vendosjen e murit mbrojtës (karakteristikat e zhavorit shih përshkrimin pos 1.4.4). Vendoset pas gryerjes dhe kompaktimit të shtresës bazë me Mv>30Mn/m2.	m ³	285.00	14.00	3,990.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i drenazhit nga guri i lumit fraksion 30-60mm (karakteristikat e zhavorit shih përshkrimin pos 1.4.4). Vendoset pas mbrapa mureve si shtres drenuse.	m ³	1,050.00	15.00	15,750.00
Gjithsej 2:					
3					
MURI					
3.1	Furnizimi me beton, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i betonit të varfer me trashësi t=10cm me klasë C12/15. Duke përfshirë adjektivët e nevojshme për temperaturat e ulta. Betoni pregaditet në fabrikë të betonit dhe vendoset me pompa përkatëse.	m ³	102.75	80.00	8,220.00
3.2	Furnizimi me beton, transporti, kallupimi, kompaktimi dhe dekalupimi i betonit të themeleve dhe mureve vertikale me klasë C30/37N. Duke përfshirë adjektivët e nevojshme për përshkrueshmeri nga uji dhe temperatura të ulta. Betoni pregaditet në fabrikë të betonit dhe vendoset me pompa përkatëse.	m ³	1,895.00	150.00	284,250.00

3,3	Furnizimi, transporti, prerja, përgatitja dhe Armimi i murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	80,750.00	1.00	80,750.00
3,4	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, me diameter Φ 200mm në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paguesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet.	m ³	405.00	5.00	2,025.00
3,5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstilit me fibra sintetike të polipropilenit me jetëgjatësi min 50vjet. Rezistencë në tërheqje >20Kn/m, peshë 350gr/m ² , sipas standardeve EN ISO 10320 dhe EN ISO 9000. gjeotekstili duhet të lidhet ndërmjet vetë në pikat lidhëse në min 50 njëri mbi tjetrin.	m ²	3,095.00	1.20	3,714.00
3,6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, me diameter Φ 50mm në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969.	m ³	365.0	2.0	730.00
Gjithsej 3:					379,689.00

REKAPITULIMI MURI		VLERA (Euro)
Nr.	pozicioni	
1	PUNËT PARAPRAKE	300.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	42,340.00
3	MURI MBROJTËS	379,689.00
Totali:		422,329.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE PER KANALIZIMIN ATMOSFERIK

Rruga: "Abedin Dino" ne Kolovicë, Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
5.1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te kanalizimit ATM duke perfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piketave te vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	1352	1.5	2028
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1352	1.5	2028
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	1352	1.5	2028
5.2	1.4	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall	1	2500	2500
5.5	1.5	Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				0
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	2700.9	3.0	8102.592
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	300.1	8.0	2400.768
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	84	4.0	336
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	1216.8	1.5	1825.2
5.6	1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	100	5	500
5.7	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	1352	0.5	676
	1.10	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	482.12	15	7231.8

5.8	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m ² .	m ³	1662	12	19949.76
	1.12	largimi i dheut te germuar nga kanali, dhe transporti deri ne deponi, me largesi deri ne 15km	m ³	940.36	3	2821.08
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10	200
TOTAL PUNËT E DHEUT :						52,627.20

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikua me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabriku	copë	42	110	4620
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	45	80	3600
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	42	70	2940
	b	Me profil konstant	m'	78	75	5850
					TOTALI	17,010.00

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE						
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	42	160	6720
5.9.2	3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30. Shkallët ne pusëta	copë	45.0	150.0	6750
5.9.3	3.3	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	210	5	1050
					TOTALI	14,520.00
4,0 PUNËT E MONTUESE						

5.1	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	(për Um) DN- 200 mm	m'	110	7	770.00
	b	për kolektorë DN- 250 mm	m'	452	10.0	4,520.00
	c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	900	14.0	12,600.00
	d	per kolektorë DN-500mm	m'	111	32.00	3,552.00
					TOTALI	21,442.00
5.0 PUNËT TJERA						
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1352	2.0	2,704.00
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan atm nga parcelat në gypi e projektuar kë kan Atm. Në qmim të përfshihet të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë. Kalimet të përcaktohen në konsultim me organin mbikëqyrës.	copë	15	150	2,250.00
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilët gjatësorë të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	1352	3.0	4,056.00
					TOTALI	9,010.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR		
Rruga: "Abedin Dino" në Kolovicë, Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	52,627.20
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	17,010.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	14,520.00
4.0	PUNËT MONTUESE	21,442.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	9,010.00
Totali:		114,609.20 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL

Rruga: "Abedin Dino" në Kolovicë, Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njesia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
5.1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te kanalizimit FEK. duke perfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunjat druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piketave te vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	980	1.5	1470
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	980	1.5	1470
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorozohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	980	1.5	1470
5.2	1.4	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj. në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i tyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall	1	2500	2500
5.5	1.5	Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				0
	a	gërmimi me makinë 90%	m ³	2573.4	3.0	7720.11
	b	gërmimi me dorë 10%	m ³	285.9	8.0	2287.44
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m ³	84	4.0	336
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	882	1	882
5.6	1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	100	4	400
5.7	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	980	0.5	490
	1.10	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m ³	455.9	15	6838.5

5.8	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m ³	1147	12	13759.2
5.5	1.12	largimi i dheut te germuar nga kanali, dhe transporti deri ne deponi, me largesi deri ne 15km	m ³	1340.80	3	4022.4
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10	200
TOTAL PUNËT E DHEUT :						43,845.65

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabriku	copë	42	110	4620
	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	42	70	2940
	b	Me profil konstant	m'	75	75	5625
					TOTALI	13,185.00

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE						
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm.	copë	42	160	6720
5.9.3	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritia me copë.	copë	210	5	1050
					TOTALI	7,770.00
4,0 PUNËT E MONTUESE						

5.1		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1					
	a	për kolektorë DN- 250 mm	m'	870	8.0	6,960.00
	b	për kolektorë DN- 315 mm	m'	490	12.0	5,880.00
					TOTALI	12,840.00

5.0 PUNËT TJERA						
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit FEKAL sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	980	2.0	1,960.00
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan fekal (kalimet e gypit) nga parcelat në gypi e projektuar kë kan FEK. Në qmim të përfshihet të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë. Kalimet të përcaktohen në konsultim me organin mbikëqyrës.	copë	15	100	1,500.00
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	980	3.0	2,940.00
					TOTALI	6,400.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR		KANALIZIMIN
FEKAL		
Rruga: "Abedin Dino" në Kolovicë, Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	43,845.65
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	13,185.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	7,770.00
4.0	PUNËT MONTUESE	12,840.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	6,400.00
Totali:		84,040.65 €

Paramasa dhe Paralogaria

Rrjeti i gypave për furnizim me ujë të lagjes KOLOVICË

A	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
Nr.					
Vërejtje:	<p>Para porosisë së materialeve, për secilin material të përkrahur në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)</p>				
1	<p>Punët përgatitore Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trascesë së projektuar të rrjetit të ujesjellesit duke përfshirë: aksin e gypit, nyjet, puscat, valvulat, hidranët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shënja me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në form të vazhdueshme paralel me punimet.</p>				
1.1	<p>Furnizimi dhe montimi e tabelës informuese (llamarinë me konstrukcion të përfuruar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.</p>	m'	3,857.00	1.00	3,857.00
1.3	<p>Furnizimi dhe montimi e tabelës informuese (llamarinë me konstrukcion të përfuruar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.</p>	cope	2.00	1,000.00	2,000.00
2	<p>Punimet tokësore Gërmimi i dheut të katëg III-IV-V me makinë dhe dorë, me gjatësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametrat e gypave: Për gypat: OD 160, b=0.60m dhe h=1.3m; OD 110, b=0.50m dhe h=1.0m;</p>		Gjithsejt me TVSH:		5,857.00
2.1	<p>-Me makinë 95 % -Me dorë 5 %</p>	m ²	2,284.54	3.00	6,853.62
2.1.1		m ²	120.24	8.00	961.91
2.1.2	<p>Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±5cm.</p>	m ²	2,098.60	1.00	2,098.60
2.2	<p>Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm veçem në vende ku është e nevojshme.</p>	m ³	650.00	15.00	9,750.00
2.3	<p>Mbulimi i kanalit me materialin e gërmuar në shtresa çdo 20-30 cm me ngjeshje 40 Mpa</p>	m ³	1,699.78	2.00	3,399.56

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rrezik për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së trejtë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të këhej terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj.. gjatë fazës së ndërimit.

Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nentokore dhe të shmang demtimin e këtyre instalimeve nentokore ne pozicionet ku mund të hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shtetjen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atessteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në tëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te paralogaritura keshtu qe logaritija e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni i veçantë.

2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detekues me fije teli mbi gypin e instaluar. Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkeputara (vazhduese-me lidhese-klapë) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanali dhe në prani të organit mbikqyres.	m'	3,857.00	1.00	3,857.00
2.5	Matja gjëodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhënat e matjeve duhet të pergaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore të investitorit.	m'	3,857.00	1.00	3,857.00
	Largimi dhe deponimi i materialit të gërmuar në vendin e caktuar nga organi mbikqyres.	m³	705.00	3.00	2,115.00
2.12	Identifikimi dhe realizimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë: Dëmtimet e kabllove të telefonisë, rrymes elektrike, gypave të ujësllësit, furnizimin e përkohshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhen kyçjet përfundimtare, gypave të kanalizimit dhe dëmtimet tjera, dislokimet dhe zavendesimet e gypave të larcekura, si dhe pompimin e ujit nga kanali efi.	paushall	1.00	2,000.00	2,000.00
2.13	Punime të nevojshme për thyerje të betonit (si psh. të pustave të kanalizimit, të ujësllësit, dhe dislokimin e tyre).	paushall	1.00	3,000.00	3,000.00
2.14	Kalimet apo deperimet e mureve, rrethojave, gardheve, gate punimeve në trasen e gypave rrugor dhe gypave të kyceve shtepiake. Në çmim të merret parasysh edhe kthimi në gjendjen e mëparshme.	m³	50.00	8.00	400.00
2.15	Gërmimi dheut për zbulimin e gypave eksistues për kyçje dhe për ndërtimin e pusëve. Furnizimi dhe vendosja e gypit mbrojtës ngamateriali i çelikut apo Polietileni SN8. Gypi mbrojtës duhet të jetë me diametër të brendshëm për 10 centimetra më të madh se sa gypi i ujësllësit PE100 RC OD160mm, me qellim të kalimit të gypit në hapsirat e trupit të rruges.	m'	58.00	35.00	2,030.00
	Furnizimi dhe vendosja e gypit mbrojtës ngamateriali i çelikut apo Polietileni SN8. Gypi mbrojtës duhet të jetë me diametër të brendshëm për 10 centimetra më të madh se sa gypi i ujësllësit PE100 RC OD10mm, me qellim të kalimit të gypit në hapsirat e trupit të rruges.		66.00	25.00	1,650.00
3	Punët e Betonit		Gjithsejt me TVSH:		41,972.70
3.4	Furnizimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qellim të inkastrimit të gypësllësit në kthesa horizontale dhe vertikale, betoni për blloqet mbeshetese në puseta për fazonerit e mounnura.	m³	10.00	120.00	1,200.00
4	Punët montuese		Gjithsejt me TVSH:		1,200.00
4.1	Furnizimi, lidhja (montimi - saldimi ballor dhe elektrofuzyv) dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
4.1.1	OD-160 mm, PN - 10.0 bar	m'	1,701.00	17.00	28,917.00
4.1.2	OD-110 mm, PN - 16.0 bar	m'	2,156.00	13.00	28,028.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve lidhëse nga materiali Polietilen, nëpër nyjet e rrjetit të ujësllësit. Të gjitha të prodhuara sipas standardit EN-12201-3. Ndërsa Valvolat nga Polietileni të prodhuara sipas standardit EN-12201-4, me diametra perkatës. Në çmim të përfshihet shufra teleskopike per valvola, kapaku per teleskop si dhe betonimi i kapakut te teleskopit sipas standardit.				

4.2.1	Nyja N1 (160/110) (2 vende)								0.00
4.2.1.1	T-PE, Ø160/110 mm PN 16 Bar	copë	2	125.00					250.00
4.2.1.2	Electro MUF Ø160mm, PN 16	copë	6	52.00					312.00
4.2.1.3	Electro MUF Ø110mm, PN 16	copë	4	26.00					104.00
4.2.1.4	Valvolë PE, Ø110, PN 16bar, me teleskop dhe kapak komplet	copë	2	290.00					580.00
4.2.1.5	Valvolë PE, Ø160, PN 16bar, me teleskop dhe kapak komplet	copë	2	415.00					830.00
4.2.2	Nyja N2 (160/75) (6 vende)								
4.2.2.1	T-PE, Ø160/75 mm PN 16 Bar	copë	6	100.00					600.00
4.2.2.2	Electro MUF Ø160mm, PN 16	copë	16	50.00					800.00
4.2.2.3	Electro MUF Ø75mm, PN 16	copë	12	15.00					180.00
4.2.2.4	Valvolë PE, Ø75, PN 16bar, me teleskop dhe kapak komplet	copë	6	230.00					1,380.00
4.2.2.5	Valvolë PE, Ø160, PN 16bar, me teleskop dhe kapak komplet	copë	2	400.00					800.00
4.2.3	Nyja N3 (110/110) (1 vend)								
4.2.3.1	T-PE, Ø110/110 mm PN 16 Bar	copë	1	45.00					45.00
4.2.3.2	Electro MUF Ø110mm, PN 16	copë	5	25.00					125.00
4.2.3.3	Valvolë PE, Ø110, PN 16bar, me teleskop dhe kapak komplet	copë	2	280.00					560.00
4.2.4	Pjesët e tjera fazonike nga materiali Polietilen, nëpër pikat fundore dhe nyjet e rrjetit të ujësllësit. Të gjitha të prodhuara sipas standardit EN-12201-3.								
4.2.4.1	Kthesë PE Ø 160, 90°, PN 16	copë	2	50.00					100.00
4.2.4.2	Kthesë PE Ø 160, 45°, PN 16	copë	4	50.00					200.00
4.2.4.3	Kthesë PE Ø 160, 30°, PN 16	copë	3	50.00					150.00
4.2.4.4	Kthesë PE Ø 160, 22°, PN 16	copë	2	50.00					100.00
4.2.4.5	Kthesë PE Ø 160, 11°, PN 16	copë	2	50.00					100.00
4.2.4.6	Mbyllës Fundor PE Ø 160, PN 16	copë	1	45.00					45.00
4.2.4.7	Mbyllës Fundor PE Ø 110, PN 16	copë	3	30.00					90.00
4.2.4.8	Mbyllës Fundor PE Ø 75, PN 16	copë	4	15.00					60.00
								Gjithsejt me TVSH:	64,356.00
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypave								
	Testimi								
5.1	Me përfundimin e montimit, të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike dhe në prezencën e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të testuar.	m'	3,857.00	2.00					7,714.00
5.2	Dezinfektimi Para lëshimit në punë të gypsjellësit të bëhet dezinfektimi sipas standardeve të dhëna në kushtet teknike dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypsjellësit të dezinfektuar.	m'	3,857.00	2.00					7,714.00
6	Punët Përfundimtare							Gjithsejt me TVSH:	15,428.00

6.1	Pas përfundimit dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilin gjatësor të zbatuar, detalet e pusetave, nyjet, fotografiat gjate realizimit të punimeve dhe inçizimi gjodezik i trases sipas përkrahimit në specifikacionin teknik (Inzhinierik) dhe të dorëzohen në kopje të fortë (3 kopje), dhe në formë digjitale DWG dhe SHAPEFILE. Koplet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpiçes sipas normave teknike të projektimit.	m'	3,857.00	1.50	5,785.50
		Gjithsejt me TVSH:		5,785.50	
Rekapitulimi					
Nr	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH			
1	Punët përgatitore	5,857.00 €			
2	Punimet tokësore	41,972.70 €			
3	Punët e Betonit	1,200.00 €			
4	Punët montuese	64,356.00 €			
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	15,428.00 €			
7	Punët Përfundimtare	5,785.50 €			
		Totali i përgjithshëm me TVSH:			
		134,599.20 €			

Stacioni i Pompave shlytëse për furnizim me ujë të pijshëm, Kolovicë					
Pos	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi - €	Shuma - €
1	Punët përgatitore				
1.1	Përgaditja, piktetimi shënjëzimi dhe pastrimi i terrenit në vendndërtimin e stacionit të pompave	m ²	300.00	2.00	600.00
				GJITHSEJTI	600.00
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi I dheut të kategorisë III, IV dhe V me makinë për vendosjen themeleve betonarme, dheu I gërmuar të transportohet deri në deponi legale të aprovuar nga organi mbikqyresnë, llogaria në m3.	m ³	10.00	10.00	100.00
2.4	Planifikimi dhe ngjeshja e bazës së stacionit të pompave	m ²	75.00	4.00	300.00
2.4	Furnizimi, transporti, vendosja, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-61.5 mm për tampon mbushës në vendin e planifikuar për ndërtimin e stacionit të pompave, llogaritja të behet për vëllimin në gjendjen e ngjeshur deri sa të arrihet ngjeshmeria e kërkuar në specifikimin teknik. Në çmim të përfshihet edhe testimi i ngjeshmerisë në prani të organit mbikqyres. Mbushja rreth pllakes së themelit të stacionit të pompave me material të drenazhes më trashesi prej 30cm	m ³	113.16	14.00	1584.24
2.6		m ³	4.00	14.00	56.00
				GJITHSEJTI	2,040.24

3	Punët e armaturës						
3.1	Blerja transporti ,preja si dhe vendosja e Armaures ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4,014.00	1.20		4,816.80	
				GJITHSEJTI		4,816.80	
4	Punët e betonit						
4.1	Furnizimi, transporti, dhe vendosja e betonit për themelet shiritore C-25/30.	m ³	9.00	120.00		1080.00	
	Furnizimi, transporti, dhe vendosja e betonit për muret mbrojtëse C-25/30.	m ³	12.00	160.00		1920.00	
4.2	Furnizimi, transporti, dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme C-25/30 t=30cm, Për shtyllat, C-25/30, Për pllakën e epërme të stacionit të pompave C-25/30 t=25cm	m ³	18.00	170.00		3060.00	
4.3	Betonimi i trotuareve me beton C-20/25 t=10cm.	m ³	1.14	180.00		205.20	
4.4	Blerja, transporti dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi t=10 cm, ne hapësirën rreth objektit, ne cmim te perfshihet rera e imet dhe te gjitha punet e nevojshme.	m ²	50.00	20.00		1000.00	
4.5	Furnizimi,transporti dhe montimi i pahive për themelet, muret mbrojtëse, pllakën e poshtme, shtyllat dhe pllakën e sipërme të stacionit të pompave.	Paushall	1.00	1500.00		1500.00	
				GJITHSEJTI		8,765.20	
5	Punët e arkitektonike						
5.1	Furnizimi, transporti i bllokave nga argjila dhe muratimi i mureve te objektit dhe atikes me trashesi t=20cm, ne cmim te perfshihet llaqi per muratim si dhe te gjitha punet e nevojshme.	m ²	60.24	25.00		1506.00	
5.2	Suvatimi i hapsirave të brendshme, plafonit dhe mureve te atikes me fasadë, ne cmim te parashikohet edhe ngjyrosja me polikolor.	m ²	80.49	20.00		1609.80	
5.3	Furnizimi dhe punimi i tullave të fasadës në muret e jashtme të objektit. (sipas projektit)	m ²	54.08	55.00		2974.40	
5.4	Furnizimi dhe vendosja e termoizolimit, stiroporit t=5 cm në mes të mureve të objektit dhe tullave të fasades.	m ²	54.08	8.00		432.64	
5.5	Furnizimi me material dhe Punimi I nivelizimit me llaq Estrih dhe vendosja e stiroporit t=5 cm mbi pllakën e epërme (kulmit).	m ²	29.16	20.00		583.20	
5.6	Punimi I nivelizimit me llaq Estrih ne dyshemene e objektit dhe vendosja e pllakave te qeramikes. Ne cmim te parashikohen te gjitha materialet dhe punet e nevojshme.	m ²	20.25	20.00		405.00	
5.7	Furnizimi me material izolues kondor bitumen dhe stiresimi i tij në gjith siperfaqen e dyshemesë së objektit hidroizolimi punohet me materiale hidroizolues shumështresor tipi kondor 3 mm,me dy shtresa, ne cmim te perfshihen te gjitha materialet dhe punet percjellese per kete pozicion. llogarina në m ²	m ²	27.04	20.00		540.80	

5.8	Punimi dhe montimi I olluqeve horizontal nga llamarina e plastifikuar Ø 90 në t = 0,55 duke përfshirë lidhjen me ollukun vertikal dhe shtangimet e nevojshme. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe të kitohen. Llogaria në m' të ollukut	m'	5.00	20.00	100.00
5.9	Punimi dhe montimi I olluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar Ø 90 në t = 0,55 duke përfshirë lidhjen me ollukun horizontal dhe shtangimet e nevojshme. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe të kitohen. Llogaria në M' të ollukut.	m'	5.00	20.00	100.00
5.10	Furnizimi, përpunimi dhe montimi I llamarinës për mbulimin dhe mbeshqeljen e atikes nga ana e mbrendshme, gjerësia e zhvilluar e llamarinës së plastifikuar është 1.20 m'.	m'	17.00	20.00	340.00
5.11	Furnizimi, transporti dhe montimi I dritares nga plastika prodhim me kualitet të lartë me mundësi të hapjes edhe vertikalisht, me dimensione 200x60 cm sipas projektit, Komplet e finalizuar. Dritarja të furnizohen me dorëza dhe mekanizëm për hapjen dhe mbylljen te kualitetit të lartë.	copë	1.00	400.00	400.00
5.12	Furnizimi, transporti dhe montimi I derës nga plastika prodhim me kualitet të lartë me mundësi të hapjes së dy pjesëve, me dimensione 150x210 cm sipas projektit, Komplet e finalizuar. Dera të furnizohet me dorëza dhe mekanizëm për hapjen dhe mbylljen te kualitetit të lartë.	copë	1.00	400.00	400.00
5.13	Furnizimi, transporti, dhe vendosja e drunjëve, dërrasave, listellave, folies mbrojtëse dhe llamarinës së valëzuar e plastifikuar për mbulimin e kulmit sipas projektit.	m ²	30.00	40.00	1200.00
5.14	Punimi I rrethojës së stacionit të pompave me shtylla metalike të plastifikuar me dim. 60x60x2.5 mm me lartësi 200 cm, distanca në çdo 250 cm, rrjetë teli të plastifikuar, trashësia e telit minimum 4.8 mm. Shtyllat te inkastrohen me bulona në betonin e mureve mbrojtëse. Në kuadër të rrethojës duhet të përfshihet edhe çmimi për derën e hyrjes si dhe dyert metalike me gjerësi 2.5 metra për mundësi të hyrjes së automjeteve dhe lartësi 200cm, me mundësi të mbylljes me çelës, dhe te lyera me shtresë mbrojtëse nga korrozioni dhe ngjyrosja me ngjyre te kaltert.	m'	37.00	70.00	2590.00
6	Punët montuese			GJITHSEJTI	13,181.84
6.1	Furnizimi i setit të përbërë nga 2 pompave vertikale shpërndarë për ngritjen e sasisë së ujit Q=3-5 l/s deri në lartësi H=120,00 m. Dimensionimi i pompave dhe fuqisë së elektromotorit te behet sipas specifikimit të prodhuesit, përfshirë këtu edhe humbjet lokale, dhe gjatesore. Ne çmim te llogaritit edhe paneli elektrik-automatik me instalimet perkatese per pune te programuar, si dhe pajisja e frekuencorit per pune konstante pa ngarkese shtese te rrjetin elektrik, si dhe të gjithë sensorët dhe pjesët automatike për ndalje-startim, mbrojtje nga puna në të thatë, mbingarkesa apo tensioni jostabil.	SET	1.00	6,500.00	6,500.00

6.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza GGG 40 ose GGG 50 (komplet me bulona, dado, diktunga dhe te gjitha pjeset e nevojshme per montim) PN 16 bar							
6.2.2	FF-DN 100/100, PN 16	copë	2	170.00				340.00
6.2.3	Q-DN 100/90°, PN 16	copë	3	80.00				240.00
6.2.4	Valvolë Shiber DNI100, PN 16	copë	2	150.00				300.00
6.2.5	MDM DN-100, PN 16	copë	2	200.00				400.00
6.2.6	Valvolë jokthyese DNI100, PN 16	copë	1	300.00				300.00
6.2.7	AF-PE Ø110, PN 16 (Polietilen)	copë	2	40.00				80.00
	Elektromuf Ø 110 (Polietilen)	copë	4	25.00				100.00
	Kithese Ø 110 (Polietilen)	copë	2	25.00				50.00
				GJITHSEJT				8,310.00
7	Punët e elektrikes Instalimi i Objektivit dhe Rezervoarit							
	Furnizimi montimii pikës matëse kuadrit dhe të tjera sipas përshkrimit dhe zgjidhjes që do të jap KEDSI-i per mafje te energjisë elektrike dhe pikën ku do të lidhet furnizimi me 7.1 energji elektrike	cope	1	300.00 €				300.00 €
	Furnizimi transporti dhe montimi i kuadrit metalik dy herë i dekapiluar me tri siguresa prej 80 A 500x400x250mm ku do te vendoset edhe grupi mates dhe dalja perkuadritin e komandimit	cope	1	600.00 €				600.00 €
7.2	Furnizimi transporti dhe montimi i kuadrit metalik dy herë i dekapiluar me ku vendoset komandimi per pompat 1000x800x400mm	cope	1	700.00 €				700.00 €
7.3	Furnizimi dhe montimi me Nderpreres AS 63A katepolar	cope	1	100.00 €				100.00 €
	Furnizimi montimi i mbrojteveve te tensionit me asimetri fazore dhe mbrojte te kahjes se rrotullimit	cope	3	35.00 €				105.00 €
7.5	Furnizimi montimi i Nivelmatesave me sonda	cope	3	500.00 €				1,500.00 €
7.6	Furnizimi montimi i voltmetrit me shkalle 0-600V	cope	1	50.00 €				50.00 €
7.7	Furnizimi montimi i matesve te oreve te punes	cope	2	250.00 €				500.00 €
7.8	Furnizimi montimi i siguresave automatike trepolare 40A	cope	2	40.00 €				80.00 €
7.9	Furnizimi montimi i nderpresit per mafje te tensionit ne voltmeter	cope	1	25.00 €				25.00 €
7.10	Furnizimi montimi i nderpresve 1-0-2 per leshim ne pune te pompave 10A	cope	2	25.00 €				50.00 €
7.11	Furnizimi montimi i llampave sinjalizuese te gjelberta	cope	2	5.00 €				10.00 €
7.12	Furnizimi montimi i llampave sinjalizuese te kuqe	cope	2	5.00 €				10.00 €
7.13	Furnizimi montimi i Kanaleve brinor 60x60 mm per montim ne ormanat komandues	m	10	3.00 €				30.00 €
7.14	Furnizimi montimi Perques 4mm2 Cu I Bakrit per lidhjen e sistemit qarkor per kontaktoret e motoreve te pompave	m	10	5.00 €				50.00 €
7.15	Furnizimi,transporti dhe montimi i kabllit furnizues prej kap ormanit deri te ormani komandues NYY-J 4X16mm2 CU	m	10	15.00 €				150.00 €

7.17	Furnizimi, transporti dhe montimi I kabllit furnizues per lidhjen e motoreve te pompave per secilen pompe NYY-J 4X10mm ² CU	m	20	12.00 €	240.00 €
7.18	Furnizimi, transporti dhe montimi perqesit te izoluar PF 16 mm ² me tokezim lidhja e pjesëve fazonike metalike kuadrit per komandim dhe kuadrit te furnizimit	m	10	4.00 €	40.00 €
7.19	Nderpreresa OG nje polar	cope	2	15.00 €	30.00 €
7.20	Furnizimi dhe motimi me Kabell tokesor 5x4mm ² per lidhje te Stacionit te pompave me reservoar	m	930	5.00 €	4,650.00 €
7.21	Furnizimi, transporti dhe montimi I materialit tjetër I imet-papuqe, izolatore, elemente lidhese dhe shtrënguese	paushall	1	150.00 €	150.00 €
7.22	Matja dhe sigurimi i atesteve te tokezimit dhe ai i izolimit te kabllove dhe paisjeve tjera	paushall	1	500.00 €	500.00 €
7.23	Furnizimi montimi I siguresave 25A automatike	cope	3	25.00 €	75.00 €
7.24	Furnizimi dhe montimi I siguresave automatike 16A	cope	3	5.00 €	15.00 €
7.25	Furnizimi dhe montimi I prizave nje fazore ne muri	cope	2	8.00 €	16.00 €
7.26	Furnizimi dhe montimi I prizave trefazore ne muri	cope	1	8.00 €	8.00 €
7.27	Furnizimi dhe montimi I nderprerese nje polar ne muri	cope	2	8.00 €	16.00 €
7.28	Furnizimi dhe montimi I llampave 80W kursimtare dhe rezistente ndaj lagshise IP54	cope	1	80.00 €	80.00 €
7.29	Furnizimi dh emontimi I llampave jashte objektit ne hyrje	cope	1	70.00 €	70.00 €
7.30	Furnizimi, transporti dhe montimi I Siguresave eautomatike trespolare 16A	cope	10	25.00 €	250.00 €
7.31	Furnizimi, transporti dhe montimi perqesit te izoluar PF 10mm ² per lidhje te tokezimit	m	30	4.00 €	120.00 €
7.32	Furnizimi, transporti dhe montimi I shiritit tokzimi Fe/Zn 25X4 mm	kg	100	4.00 €	400.00 €
7.33	Sonda tokzimi	cope	8	15.00 €	120.00 €
7.34	Furnizimi, transporti dhe montimi I pllakave kryqezore 50X50 mm per lidhje te shiritit	cope	15	5.00 €	75.00 €
7.35	Furnizimi, transporti dhe montimi I mbajtseve te shiritit per mure	cope	16	5.00 €	80.00 €
7.36	Furnizimi dh emontimi Mbjatse te shiritit per kulum	cope	20	5.00 €	100.00 €
7.37	Furnizimi, transporti dhe montimi I rrufepritesit per kulum dhe lidhja me sondat e tokzimit jashta rethit te unazes se tokezimit te objektit	cope	1	50.00 €	50.00 €
7.38	Furnizimi transporti dhe montimi I kaloriferëve 2kW	cope	1	500.00 €	500.00 €
7.39	Instalimi elektrik i brendshëm dhe ndriçimit i Rezervoarit paushall	paushall	1.00	2,000.00 €	2,000.00 €
7.40	Ndërtimi i Rrufepritesit për Rezervar paushallë	paushall	1.00	1,500.00 €	1,500.00 €
				GJITHSEJTI	15,345.00

Rekapitulimi		
1	Punët përgatitore	600.00
2	Punimet tokësore	2,040.24
3	Punët e armaturës	4,816.80
4	Punët e betonit	8,765.20

5	Punët arkitektonike	13,181.84
6	Punët montuese	8,310.00
7	Punët e elektrikës	15,345.00
TOTALI		53,059.08

C Ndërtimi i Rezervoarit V=200 m³					
LLOJI I PUNIMEVE					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
<i>Përshkrimi përfshin furnizimin, transportin dhe montimin në vendpunishie</i>					
1	PUNËT PËRGATITORE				
1.1	Përgaditja e punishteve, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i saj për rreth gabaritit të objektit.	komplet	1.00	300.00	300.00
1.2	Përgaditja e terrenit, largimi dhe pastrimi i mbeturinave të hedhura, shkurreve dhe drunjeve egzisues eji dhe bartja në vendin ku e cakton investitori duke I ruajtur nga dëmtimet ose ne deponi min 15km	komplet	1.00	500.00	500.00
1.3	Piketimi detal i objektit në teren në tërësi sipas projektit	komplet	1.00	500.00	500.00
				Gjithsej:	1,300.00
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Heqja e humurit në thellësi mesatare 20-30 cm,në tërë sipërfaqen e rezervuarit dhe kthinës komanduese dhe transporti I dheut deri në deponi .Ilogaria në m3	m ³	55.00	10.00	550.00
2.2	Gërmimi I dheut të kategorisë III dhe IV me makinë dhe dorë, dheu i gërmuar të transportohet deri ne deponi legale, Ilogaria në m3. Në çmim te llogaritet edhe mbulimi i rezervarit me dheun e gërmuar dhe ngjeshja në shtresa duke mos domtuar mbrojtësin e hidroizolimit.	m ³	120.00	10.00	1,200.00
2.3	Furnizimi me material dhe punimi i mbushjes me material jokohorent të granular (sipas standardeve relevante) të sjellur nga huaza me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>5%	m ³	50.00	15.00	750.00
2.3	Furnizimi,shpërndarja dhe ngjeshja e zhavorrit 0-31.5 mm nën pllakën e themeleve të rezervuarit dhe kthinës komanduese si dhe nën trotore në trashësi t = 20 cm , mbi dheun e ngjeshur me mekanizëm përkatës , Ilogaria në m3	m ³	25.00	15.00	375.00
				Gjithsej:	2,875.00
3	PUNËT BETONUESE				
3.1	Furnizimi ,latimi dhe betonimi i dy nënshtrësave nga betoni i thjeshtë C-15 Mpa nën themel pllakë, njëra me trashësi t = 6-8 cm nën shtrësën e hidroizolimit dhe tjetra t = 4.0 cm si shtrësë mbrojtëse e hidroizolimit në tërë objektin në kallupet përkatëse në tërësi sipas projektit, Ilogaria në m3	m ³	10.00	120.00	1,200.00

	Furnizimi ,latimi dhe betonimi i theme) pllakave me traje tërthore,plakave konstruktive, mureve betonarme me shtylla dhe traje konstruktive,si dhe betonimit te parabyrjes dhe trohareve, me beton C-30/37 Mpa të pa përshkueshëm nga uji,me trashësi sipas kushteve teknike dhe detaje te dhena. Me armaturë sipas llogarisë statike në kallupet përkatëse në tërësi sipas projektit, llogaria në m ³	m ³	125.00	160.00	20,000.00
			Gjithsej:		21,200.00
4	PUNËT E ARMATURËS				
4.1	Blerja transporti ,prejja si dhe vendosja e Armatures ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	12500	1.20	15,000.00
			Gjithsej:		15,000.00
5	PUNËT IZOLUESE				
5.1	Furnizimi me material izolues kondor bitumen dhe shtresimi i tij në themele dhe në mure në lartësi të caktuar në pjesen e rezervuarit dhe kthinës komanduese, hidroizolimi punohet me materiale hidroizolues shumështrësor tipi kondor 3 mm,me dy shtresa si dhe folia mbrojtëse e hidroizolimit,llogaria në m ²	m ²	230.00	25.00	5,750.00
5.2	Izolimi I dyshemesë dhe mureve të rezervuarit dhe me izolim të floftë (Penetrat)në tërë rezervuarin, dyshemenë dhe tavanin , para lyerjes muret duhet të pastrohen dhe të lyhen me shtresë nga llaçi i cimentos	m ²	351.00	25.00	8,775.00
5.3	Furnizimi dhe vendosja e izolimit termik në muret e jashtme kthines /kumorës së thatë te rezervuari , materiali stiropor I presuar N3 në t = 5 cm, me të gjitha materialet lidhëse të nevojshme ,llogaria në m ²	m ²	65.00	18.00	1,170.00
5.4	Sigurimi dhe montimi i gypave të drenazhës Ø110mm prej materialit të PVC	m	50.00	3.00	150.00
			Gjithsej:		15,845.00
6	PUNËT E ZDRUKHTARISË				
6.1	Furnizimi ,punimi ,transporti dhe montimi i detyrve të hyrjes nga plastika prodhim gjerman sipas projektit , e tëra komplet e finalizuar .Dyert të furnizohen me dorëza të zakonshme në lartësi 90 cm , si dhe me lidhëse ,bravë komplet dhe qelës.Llogaria në copë	copë	1.00	450.00	450.00
6.2	Furnizimi , punimi , transporti dhe montimi I dritareve nga plastika prodhim gjerman sipas projektit e tëra komplet e finalizuar . Dritaret të furnizohen me dorëza të zakonshme si dhe mekanizëm për hapjen e tyre	copë	1.00	450.00	450.00
			Gjithsej:		900.00
7	PUNËT E LLAMARINËS				

7.1	Punimi dhe montimi i olluqeve horizontal nga llamarina e plastifikuar Ø 90 në t = 0,55 duke përfshirë lidhjen me ollukun vertikal dhe shtangimet e nevojshme. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe të këtohen. Llogaria në M' të ollukut	m'	5.00	20.00	100.00
7.2	Punimi dhe montimi i olluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar Ø 90 në t = 0,55 duke përfshirë lidhjen me ollukun horizontal dhe shtangimet e nevojshme. Të gjitha lidhjet të pikohen dhe të këtohen. Llogaria në M' të ollukut	m'	7.00	20.00	140.00
7.3	Furnizimi, përpunimi dhe montimi i llamarinës për mbeshatëlljen e atikes nga ana e mbrendshme, gjerësia e zhvilluar e llamarinës së plastifikuar është 1.20 m'	m'	40.00	20.00	800.00
8	PUNËT E FASADËS	Gjithësej:			
8.1	Furnizimi dhe montimi i tullave të fasadës në muret e jashtme të rezervuarit. (sipas projektit)	m ²	170.00	60.00	10,200.00
8.2	Furnizimi dhe montimi i stiroportit t=5 cm në mes të mureve të betonit dhe tullave të fasadës.	m ²	170.00	20.00	3,400.00
9	PUNËT E AGJUSTATORE	Gjithësej:			
9.1	Furnizimi dhe montimi i shkalleve metalike nga profilet metalike 4 x 4 cm dhe 3 x 2 cm si dhe shtangimi në murin e betonit në këmbë për hyrje në rezervuar .	copë	1.00	250.00	250.00
9.2	Furnizimi dhe montimi i shkallëve nga materiali INOX AISI 316 me profile 4 x 4 cm dhe 3 x 2 cm si dhe shtangimi në murin e betonit në rezervuar. Në çmimi të llogaritën edhe elektrodën INOX.	copë	2.00	800.00	1,600.00
9.3	Furnizimi dhe montimi i gypit për ventiliim dn 200, me gjatësi 2,0 m.	copë	1.00	100.00	100.00
10	PJESËT FAZONIKE	Gjithësej:			
	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza GGG 40 ose GGG 50 (komplet me bulona, dado, diktunga dhe të gjitha pjesët e nevojshme për montim) PN 16 bar.				
10.1	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali Polietilen, Të gjitha të prodhuara sipas standardit EN-12201-3.				
10.1.1	FF DN 150/500, PN 16	copë	9.00	150.00	1,350.00
10.1.2	FF DN 150/800, PN 16	copë	6.00	230.00	1,380.00
10.1.3	FF DN 150/1000, PN 16	copë	13.00	250.00	3,250.00
10.1.4	T DN 150/150, PN 16	copë	4.00	200.00	800.00
10.1.5	Q DN 150, PN 16	copë	10.00	140.00	1,400.00
10.1.6	Korpë thithëse, DN 150, PN 16	copë	2.00	450.00	900.00
10.1.7	Valvolë me mbyllës notues DN 150, PN 16	copë	1.00	850.00	850.00
10.1.8	Valvole shiber DN 150, PN 16	copë	6.00	280.00	1,680.00

10.1.9	Montues demontues MDM DN 150, PN 16	copë	5.00	270.00	1,350.00
10.1.11	Mbyltes bretkos DN 150,	copë	1.00	90.00	90.00
	Ujëmatës DN-150mm. I dizajnuar për përdorim për matje të rrjedhjes me shumicë të ujit të ftohët të pijshëm, për nevoja komerciale dhe industriale dhe për monitorim të sistemit shpërndarës të ujit. Shtëpiza e ujëmatësit të jetë e mbrojtur me një shtresë ngjyrë të kaltër - me bazë epoxy. - Ujëmatësi duhet domosdoshmërisht të jetë i pajisur me njësin për dhënie të pulseve (pulse output unit), me qëllim të regjistrimit të rrjedhjes përmes data loggerave. Shih specifikimin teknik	copë	2.00	650.00	1,300.00
10.1.12	Data Logger kompatabil për Ujëmatës , lexim nga distanca me dy kanale për rrjedhje dhe presion me sistem me mundësi të lidhjes të transmetimit në kohë reale.	copë	2.00	700.00	1,400.00
			Gjithsej:		15,750.00
11	Punët tjera				
	Punimi i rrethojës së rezervuarit më shtylla metalike 60x60x2.5 në çdo 1.5m më rrjetë teli të zinkuar, katrorët nga 50x50mm, trashësia e telit 2.2mm. Shtyllat betonohen në gropat e hapura më parë 40x40x50cm, montohen telat diagonal në mes çdo shtyllës dhe në fund, mes dhe në kryet rrjeta e lartë 1.5m në pjesën e sipërme të montohen tri rende më tel të zinkuar më gjemba. Në kuadër të rrethojës duhet të llogaritet edhe ngjyroja në dy shtresa.	m'	100.00	80.00	8,000.00
11.1		copë	1.00	650.00	650.00
11.2	Punimi dhe montimi i derës metalike me dimensione 300 x 200	Paushall	1.00	500.00	500.00
11.3	Testimi i rezervuarit				
	Para lëshimit në punë të rezervuarit të bëhet dezinfektimi sipas standardeve të dhëna në kushtet teknike dhe në prezencë të organit mbikqyrës.	Paushall	1.00	500.00	500.00
11.4					
			Gjithsej :		9,650.00
Rekapitulim					
Nr	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH			
1	Punët përgatitore	1,300.00 €			
2	Punimet tokësore	2,875.00 €			
3	Punët e betonit	21,200.00 €			
4	Punët e armaturës	15,000.00 €			
5	Punët Izoluese	15,845.00 €			
6	Punët e Zdrukthtarisë	900.00 €			
7	Punët e llamarines	1,040.00 €			
8	Punët e fasades	13,600.00 €			

9	Punët Agjustratore	1,950.00 €
10	Punët e Pjesëve Fazonike	15,750.00 €
11	Punët e Tjera	9,650.00 €
Totali i përgjithshëm me TVSH:		99,110.00 €

Rekapitulimi Total		
Nr	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH
A	Rrjetit i gjypave për furnizimin me ujë të fjalës KOLOVICË	134,599.20 €
B	Stacioni i Pompave shtytëse për furnizimin me ujë të pijshëm Kolovicë	53,059.08 €
C	Ndërtimi i Rezervuarit V=200 m ³	99,110.00 €
Totali i përgjithshëm me TVSH:		286,768.28 €

PROJEKTI KRYESOR -"Abedin Dino"-Kolevicë

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1,1,1	Gërmimi i kanalit të gjatë 1433m (i emëruar sipas detalit si kanali A) në anën e djathtë të rruges në aksin kryesor nga stacionazha P1 deri P21 .Kanali duhet të jetë me dimensione (145x90)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	1870	2.60 €	4,862.00 €
	Gërmimi i kanalit të gjatë 1433m (i emëruar sipas detalit si kanali B) në anën e majtë të rruges .Kanali duhet të jetë me dimensione (90x60)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø100mm,Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	774	2.60 €	2,012.40 €
1,1,2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø200 brinjëzuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik dhe rrjetit të tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatesi	m	9500	3.70 €	35,150.00 €
	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø100 brinjëzuar për pershkim të rrjetit 0.4kV në anën e ndriqimit publik .Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatesi	m	750	3.70 €	2,775.00 €
1,1,3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 brinjëzuar për pershkim të kabllit për ndriqim	m	2050	1.20 €	2,460.00 €
1,1,4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x50mm ² (Al) së bashku me gypin e fortë nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani OK1 dhe nga ormani OK1 deri tek ormani OK2 për shpërndarjen e rrjetit të ndriqimit publik	m	850	25.00 €	21,250.00 €
1,1,5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x35mm ² (Al) për kabllimin e ndriqit publik i futur në gypin Ø70	m	2050	5.20 €	10,660.00 €
1,1,6	Furnizimi ,transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezimin e shtyllave të ndriqimit	m	2050	3.60 €	7,380.00 €
1,1,7	Hapja dhe gropimi i pusëtës elektroenergjetike 0.4kV ,10(20)kV dhe e telekomunikacionit me dimensione (440x230x440)cm.	m3	1,340	2.50 €	3,350.00 €
1,1,8	Furnizimi transporti si dhe vendosja e betonarme e pusëtave me dimensione të brendshme (2/2/2) m'sipas detalit të vizatuar, trashësia e mureve 20 cm i lypër me material hidroizolues për mosdepërtim të ujit. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30, (5.4m ³ beton për pusëtë dhe armatura S-500=280kg për pusëtë). Murret me armatura rrjetë Q524Ø10/15x15 ,pjesa e eperme e pusëtës 2x Q524Ø10/15x15 kurse pjesa fundore e pusëtës me rrjetë Q131Ø5/15x15cm (27.6kg) . Në çmim të kalkulohet komplet puseta e perfunduar me një kapak metalik me mbishkrim elektrikë me dimensione (0.65x0.65)m (400kN).	copë	25	650.00 €	16,250.00 €
1,1,9	Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusëtave me shenja të mesingut për tension	cope	25	25.00 €	625.00 €
1,1,10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	1354	9.00 €	12,186.00 €
1,1,11	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	1290	1.00 €	1,290.00 €

1,1,12	Porositja,transporti furnizimi dhe montimi betonimit te kalimit te rruges 100x50cm (gjate depertimeve pusët-pusët me 2 Ø200 ,1 gypa Ø70 ,	m	150	35.00 €	5,250.00 €
1,1,13	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	1100	0.40 €	440.00 €
1,1,14	Porositja,transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve te imeta lidhese dhe shtrenguese	Paushall	1	500.00 €	500.00 €
TOTAL POSICIONI 1,1					126,440.40 €

2.2.NDRIQIMI PUBLIK					
2,2,1	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës ndriqese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje me lartësi H=9.8m me lirë njëkraheshë sipas skicës me pjesë reduktuese në shtyllë, duke përfshirë edhe bazamentin e betonit për mbjellje të shtyllës dim (0,6m x 0,6m x 0,8m) me elementet përcjellëse (gypi i brinjëzuar dhe materiali i nevojshëm), morseten ,kapakun, siguresa, dhe materialit tjetër të nevojshëm. Komplet me standarde ISO.	copë	58	290.00 €	16,820.00 €
2,2,2	Furnizimi ,transporti i mbajtësve të dritës (krahut) në shtyllë 0.5m	copë	58	28.00 €	1,624.00 €
2,2,3	Karaktersitikat teknike: Fuqia : 158 W Fluksi i ndricimit : 24080 lm Efikasiteti i ndricimit : 152 lm/W CRI - 70 Mbrojtja IP : IP66 IK 08 Jetegjatesia : 100,000 h Temperatura e dritës: -30°C to +50°C Faktori i fuqisë: 0.99	copë	58	149.00 €	8,642.00 €
2,2,4	Furnizimi transporti dhe montimi bazës së aralditit për lidhje dhe vazhdim të kabllos furnizuese të ndriqimit NYM 3x1.5 mm ² , për shtyllë.	copë	58	150.00 €	8,700.00 €
2,2,5	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllos për furnizim të poqit ndriqes nga baza e aralditit PPY 3X1.5 mm ² me gjatësi mesatare 10m.	copë	58	1.35 €	78.30 €
2,2,6	Furnizimi ,transporti dhe montimi ormanit OK1 të tokës me kulm mbi bazën e betonit dhe kompletimi i pikës matëse të ndriqimit,kontaktor ,grup matës 5A,fotorele-sipas skemës njëpolshe.Ketu hynë edhe formimi i bazës së betonit dhe betonimi,tokezimin e ormanit elektrik me ane të shiritit Fe/Zn 25x4mm.Po ashtu në këtë pozicion hynë hapja e kanalit dhe mbyllja e tij së bashku dhe furnizimi me transport dhe montim të kablilit NYY-J 4x50mm ² (A) për furnizim të ormanit OK1 nga rrjeti 0.4kV në largësi prej 100m.Këtu hynë edhe materiali shtesë për kompletimin e ormanit.	copë	1	750.00 €	750.00 €

2,2,7	Furnizimi ,transporti dhe montimi ormanit OK2 te tokes me kulm mbi bazen e betonit dhe kompletimi i pikes matese te ndriqimit,kontaktor ,fotorele-sipas skemes njepolshe.Ketu hynë edhe formimi i bazes se betonit dhe betonimi,tokezimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm.Këtu hynë edhe materiali shtesë per kompletimin e ormanit.	copë	1	750.00 €	750.00 €
2,2,8	Protokolli i atesteve te tokezimit te matura nga nje kompani e licensuar, si dhe shqyrtimi i pajimeve elektrike të montuara dhe lëshimi i tyre në punë.	paushall	1	1,000.00 €	1,000.00 €
2,2,7	Material i imët përcjellës	copë	1	500.00 €	500.00 €
TOTAL POSICIONI 2,2					38,864.30 €
REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS					
1.1 KANALIZIMI KABLLOVIK					126,440.40 €
2.2 NDRIQIMI PUBLIK					38,864.30 €
TOTALI					165,304.70 €

Vrejtje1:Kryersi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rrjete te ri

Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapjes se kanalit kabllovik

PARAMASA DHE PARALLOGARIA-S1		
1	PROJEKTI I RRUGES	197842.33
	Totali:	197,842.33 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA-S2		
1	PROJEKTI I RRUGES	1,229,077.63
2	MURET MBROJTËSE	422,329.00
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK	114,609.20
4	KANALIZIMI FEKAL	84,040.65
5	FURNIZIMI ME UJË	286,768.28
6	NDRIQIMI PUBLIK DHE GYPACIONET	165,304.70
	Totali:	2,302,129.46 €

TOTALI S1 & S2:		2,499,971.79 €
----------------------------	--	-----------------------

**PERFAQESUES I CONSERTIUMIT:
DIO BES SH.P.K.**





Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001139259

Për

Komuna e Prishtinës

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Dio Bes SH.P.K. | EUOKOS HOLDING SH.P.K & VIA SH.P.K

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

106 Ndërtimi i rruges lidhese Sofali-Kolovic-Abedin Dino faza II

të dhënë me numrin e Prokurimit

616-24-8191-5-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

249,997.17 €

Dy Qind e Katërdhjetë e Nëntë Mije e Nëntë Qind e Nëntëdhjetë e Shtatë Euro e Shtatëmbëdhjetë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumata brenda limiteve të

249,997.17 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

08.10.2024

deri më

08.10.2025

Lëshuar në

Prishtinë

datë

07.10.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË

