

KONTRATA PUBLIKE

PJESA I E KONTRATËS

Data : 04/08/2020

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëpër një;

Dhe

OE "N.N.P."NDERTIMTARI", (në vazhdim "Kontraktuesi"), me adresë : Llapashticë e Epërme -Podujevë , me nr të regjistrimit unik të biznesit 810431453 e përfaqësuar nga drejtori Muhamet Muqiri , janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Riorganizimi i Kontejnereve, kontejnerve të rinje, Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta

Nr i prokurimit	616-20-3070-5-2-1
Nr i brendshëm	616 20 085 521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Riorganizimi i Kontejnereve, kontejnerve të rinje, Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 82,795.06€; (Tetëdhjetë e dymijë e shtatqindë e nëntëdhjetë e pesë euro e zero gjasht cent Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	MUHAMET Muçiqi
Pozita:	Udhëheqës i prokurimit	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	24.08.2020	Data:	24.08.2020
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontrates" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit sigurveve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur sigurvezit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti

kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk tështohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët .

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthoj ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihna lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkërim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa përqimin paraprak me shkërim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinga, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Dofakteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuase të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Implantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Implantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjedhjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rishtojë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose prilet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhorë të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parafajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjithshmeve të citat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagosa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbrilje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përcaktuar të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar, ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në tëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jetë informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jenë kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jetë lëshuar, ose konsiderohet të jetë lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson

pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë puna, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke çekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të paresëzuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jenë dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qendë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shpëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punën e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Forca Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bari kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Noni 39 Paga pas shpëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Kontraktues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës

së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Implantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimit dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% me vlefshmëri prej 90 dite.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit.

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 60 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për punët e ekzekutuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues. Pagesa do të bëhet pas ekzekutimit të të gjitha punëve për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 2 vite garancion .
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të citat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën

gjyqësore	Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
-----------	--

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-20-3070-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: Muhamet Muçiqi, LLAPASHTICË E EPËRME, 11000, LLAPASHTICË E EPERME, Kosovë

E-mail: muhamet.muciqi@hotmail.com

Personi kontaktues: Muhamet Muçiqi

Telefoni: 044/131079

Faxi: /

Numri fiskal: 810431453

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-20-3870-S-2-1

Titulli i kontratës: Riorganizimi i Kontejnereve, kontejner te rinje, Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta

Si përgjigje ndaj letres suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Riorganizimi i Kontejnereve, kontejner te rinje, Rregullimi i platformave, furnizimi me komposter dhe shporta

3. Çmimi total i tenderit është:

82 790,06 EUR

Dhe në fjalë [*shëno numrin e tenderit në fjalë Euro*]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një sigoiri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

Letër Standarde për njoftim të

hlogarijtes së gabuar

10.08.2020

NDERTIMTARI

Nr i prokurimit	616-20-3070-5-2-1
Nr i brendshëm	616 20 085 521

Titulli : Riorganizimi i Kontejnereve, kontejner te rinje, Rregullimi i platformave,
furnizimi me komposter
dhe shporta

Te nderuar!

Paleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 siç citohet në vazhdim “ LPP ”.

Gjatë ekzaminimit të tenderit të juaj kemi gjetur gabim(e) aritmetik(e).

Pasi që gabimi është evidentuar totali i ofertës suaj ka pësuar ndryshime për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur ne kemi korrigjuar gabimin duke bërë amendamentet vijuese të tenderit të juaj:

Si rezultat i korrigjimit Vlera Totale e ofertës suaj nuk është 82,790.06€ por është 82,795.06€ .

Ju a përkujtojmë se kjo ndryshon çmimin total të ofertës suaj dhe nëse ai ndryshim është me shumë se (+/- 2%) tenderi juaj do të refuzohet.

Nëse nuk pajtoheni me këtë (këto) amendament(e), ju lutem të na kontaktoni menjëherë me shkrim në adresën : prokurimi.prishtine@rks-gov.net.

Me respekt

Prokurimi Prishtinë

Kabineti i Kryetarit- Komuna e Prishtinës e-mail: prokurimi.prishtine@rks-gov.net

tel: +383 (0)38 230-900-11-33

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

Shehide Jashari

From: N.N.P. Ndertimtari <muhamet.muqiqi@hotmail.com>
Sent: 10 August, 2020 10:38
To: Shehide Jashari
Subject: Re: kereks per sqarim te tenderit llogaritje e gabuar

Ne pajtohemi me këto amendament(e).

From: Shehide Jashari <Shehide.Jashari@rks-gov.net>
Sent: Monday, August 10, 2020 9:55 AM
To: muhamet.muqiqi@hotmail.com <muhamet.muqiqi@hotmail.com>
Subject: kereks per sqarim te tenderit llogaritje e gabuar

Me respekt,
Shehide Jashari
Zyrtare e Lartë e Prokurimit
Kabineti i Kryetarit
Komuna e Prishtinës

e-mail: shehide.jashari@rks-gov.net
tel: +381 (0)38 230 900 lok 1173

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE					
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS					
PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA					
LAGJJA-LAKRISHTË					
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude	
PGM	te PGM ekzistuese				
25	5+3 kontenjer	Ukshin Hoti	42.65729	21.15175	
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>					
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture ekzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte.	m3	8.6	3.00	25.80

	Ne cmim te llogaritjet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me sajdin				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar	m'	55.36	5.00	276.80

	H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm				
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 12200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 12200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 12200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	260.00	260.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
	GJITHSEJ D				1398.74
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.25 /5+3 kontenjer	Rr.Ukshin Hoti	x/42.65729	y/21.15175
PUNËT PARAPRAKE			13.72
PUNËT E DHEUT			49.80
PUNËT E BETONIT			361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			1398.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1836.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJJA-LAKRISHTA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
26	7 kontenjer	Robert Doll	42.65684	21.15463

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72

3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1050x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	17.2	0.50	8.60
GJITHSEJ A					12.04
B PUNET E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1050+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1010x30cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	7.5	3.00	22.50
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(1050x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.5	8.00	20.00
GJITHSEJ B					42.50
C PUNET E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgatitja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1050+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1050x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	4.4	70.00	308.00

	GJITHSEJ C				308.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mvëshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=10*235cm / L=2*138cm / L=2*1050cm</i>	m'	47.26	5.00	236.30
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	10	5.00	50.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=10*138cm / L=4*1050cm</i>	m'	55.8	3.00	167.40
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim 130cm/150cm	copë	9	38.00	342.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 12200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 12200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 12200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	250.00	250.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	43.75	3.00	131.25
	GJITHSEJ D				1256.95
E	Punimi i Logos				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

PERMBLEDHJA					
Nr.26/	7 kontenjer	/Rr.Robert Doll	x/42.65684	y/21.15463	
PUNËT PARAPRAKE					12.04
PUNËT E DHEUT					42.50
PUNËT E BETONIT					308.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					1256.95
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					12.00
TOTAL					1631.49

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA				
LAGJIA-LAKRSHTË				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
33	5+1 kontenjer	Bill Klintoni	42.65407	21.15168

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërime) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndanjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamentit (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjermimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZORUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mvëshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës“, dhe 6 ballorel me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut	copë	2	10.00	20.00

	2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm				
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm	copë	1	200.00	200.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.5
	GJITHSEJ D				1080.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.33/	5+1 kontenjer	/Rr.Bill Klintoni	x/42.65407	y/21.15168
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1080.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1407.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGIJA-LAKRSHTË

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
34	5+1 kontenjer	Bekim Fehmiu	42.65468	21.15240

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamentit (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GIITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.80
GJITHSEJ B					37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijën SØ8 çdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllaken e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
GJITHSEJ C					266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin „Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ D					
TOTAL					

	ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm				
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GUITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GUITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me safidim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm /L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i logos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.49/	5+1 kontenjer	/Musa Tolaj	x/ 42.65485	y/21.15472
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJJA-LAKRISHTË

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
56	4+3 kontenjer në L	Bekim Fehmiu	42.65473	21.14804

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1050x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	17.2	0.50	8.60
	GJITHSEJ A				12.04
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1050+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1010x30cm) në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	7.5	3.00	22.50
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(1050x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.5	8.00	20.00
GJITHSEJ B					42.50
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (1050+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijën SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1050x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m3	4.4	70.00	308.00
GJITHSEJ C					308.00
D PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT					
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=11*235cm / L=2*138cm / L=2*1050cm$	m'	49.61	5.00	248.05
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	11	5.00	55.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=11*138cm / L=4*1050cm$	m'	57.18	3.00	171.54
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim 130cm/150cm	copë	9	38.00	342.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	43.75	3.00	131.25
GJITHSEJ D					1237.84
E Punimi i Logos					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ D					12.00
TOTAL					

PERMBLEDHJA	
Nr.56 /4+3 kontenjer në L / Rr.Bekim Fehmiu x/42.65473 y/21.14804	
PUNËT PARAPRAKE	12.04
PUNËT E DHEUT	42.50
PUNËT E BETONIT	308.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1237.84
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1612.38

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA				
LAGUJA-LAKRISHTË				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM			
35	6 kontenjerë	Bekim Fehmiu	42.65512	21.14849
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (tratuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjermimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e nveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>				
Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE				

1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GJITHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betoni te ngjeshet glate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm /L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 bailloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.35/	6 kontenjerë	/Bekim Fehmiu	x/42.65512	y/21.14849
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJJA-LAKRISHTË

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
48	6 kontenjerë	Ukshin Hoti	42.65897	21.15334

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GIITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
GIITHSEJ C					266.00
D PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saidim					

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm /L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ D					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA				
Nr.48 /6 kontenjerë	/Ukshin Hoti	x/42.65897	y/ 21.15334	
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN LAKRISHTË

RIKAPITULIM I PARALLOGARIS TE TË GJITHA PGM NË LAGJEN LAKRISHTË	
PUNËT PARAPRAKE	90.30
PUNËT E DHEUT	324.20
PUNËT E BETONIT	2307.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	9417.08
DISENJIMI I LOGOS	96.00
TOTAL I PËRGJITHSHËM	12235.48

LAGJA-PEJTON				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
9	3+1 kontenjer	Justiniani	42.65703	21.15967

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja përkohësisht e kontenierëve ekzistues në lokacion më të afërt . 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	10.1	0.50	5.05
	GIITHSEJ A				7.07
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe të bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00	12.00
	GIITHSEJ B				25.80
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerkilazhit (620+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x580x15cm. Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim. Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	2.6	70.00	182.00
GJITHSEJ C					182.00
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=7*235cm / L=2*138cm / L=2*620cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	7	5.00	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=7*138cm / L=2*620cm	m'	22.06	3.00	66.18
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim	copë	6	38.00	228.00

	130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 6200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 6200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 6200x1500x2mm/Mbulesa	copë	1	150.00	150.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00	75.00
	GJITHSEJ D				796.98
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.9 /3+1 kontenjer / Rr.Justiniani X/42.65703 Y/21.15967	
PUNËT PARAPRAKE	7.07
PUNËT E DHEUT	25.80
PUNËT E BETONIT	182.00
PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT	796.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1023.85

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-PEJTON				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
10	6 kontenjer	Nazmi Mustafa	4265662	21.15815
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>				
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi
Gjithsej				
A	PUNËT PARAPRAKE			

1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GIJTHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GIJTHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZORUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut	copë	2	10.00	20.00

	2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm				
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 10700x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishlinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GIITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i logos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
	GIITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.10 /5+3 kontenjer	Rr.Ukshin Hoti	x/42.65729	y/21.15175	
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-PEJTON

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
11	4+1 kontenjer	Ukshin Hoti	42.65884	21.15607

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve				

konstruktive metalike të bëhet me saldime					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm / L=4*7500cm	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
GJITHSEI D					950.55
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.11 /4+1 kontenjer / Rr.Ukshin Hoti X/42.65884 Y/21.15607	
PUNËT PARAPRAKE	8.82
PUNËT E DHEUT	31.20
PUNËT E BETONIT	217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-PEJTON				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
12	6 kontenjer	Ukshin Hoti	42.65934	21.15735
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>				

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e	copë	8	38.00	304.00

	Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				1122.71
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.25 /5+3 kontenjer	Rr.Ukshin Hoti	x/42.65729	y/21.15175
PUNËT PARAPRAKE			10.50
PUNËT E DHEUT			37.88
PUNËT E BETONIT			266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGIA-PEJTON

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
27	7+1 kontenjer	Robert Doll	42.65566	21.15607

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themelave nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga	m3	8.6	3.00	25.80

	punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te flogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar	m'	55.36	5.00	276.80

	$H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm$				
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=11*138cm / L=4*1220cm$	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
	GJITHSEJ D				1418.74
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenji, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
GJITHSEJ A					8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
GJITHSEJ B					31.20
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm /L=2*7500cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm /L=4*7500cm	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim	copë	7	38.00	266.00

	130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA			
Nr.47 /5 kontenjer/ Rr.Justiniani X/42.65678 Y/21.15919			
PUNËT PARAPRAKE			8.82
PUNËT E DHEUT			31.20
PUNËT E BETONIT			217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			950.55

DISNJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1219.57

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN PEJTON

RIKAPITULIM I PARAMASËS DHE PARALLOGARIS TE TË GJITHA PGM NË QYTEZEN PEJTON	
PUNËT PARAPRAKE	59.43
PUNËT E DHEUT	213.76
PUNËT E BETONIT	1509.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	6338.24
DISNJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	72.00
TOTAL	8193.33

PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
3	5+1 kontenjer	Qamil Hoxha	42.66103	21.16443

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren s'ldomas gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
GJITHSEI C					266.00
D PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm /L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00

12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA				
NR.3	5+1 kontenjer	Qamil Hoxha	x/42.66103	y/21.16443
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZORUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QENDRA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
5	5 kontenjer	Agim Ramadani	42.66349	21.16487

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve				

	konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=8*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm</i>	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=8*138cm / L=4*7500cm</i>	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA			
Nr.5	/5 kontenjer	/ Rr.Agim Ramadani	x/42.66349 y/21.16487
PUNËT PARAPRAKE			8.82
PUNËT E DHEUT			31.20
PUNËT E BETONIT			217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
6	3+2 kontenjer	Trinë Smaili	42.66216	21.16418

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20

C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerkilazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
GJITHSEJ C					217.00
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm /L=2*7500cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm /L=4*7500cm	m'	41	3.00	123.00

10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
GJITHSEJ D					950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA				
Nr.6 /3+2 kontenjer / Rr.Trinë Smajli x/42.66216 y/21.16418				
PUNËT PARAPRAKE				8.82
PUNËT E DHEUT				31.20
PUNËT E BETONIT				217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
7	8 kontenjer në L	Sylejman Vokshi	42.66105	21.16309
Në këtë PGM parashifet sinjalizimi horizontal dhe vertikal				
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>				
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE			
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	19.6	0.10
				1.96

	1200x164cm				
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te illogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	8.6	3.00	25.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingjat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GIITHSEI C				361.90
D	PUNET E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm	m'	55.36	5.00	276.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim	copë	10	38.00	380.00

	130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
	GJITHSEJ D				1418.74
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
F	Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal				
	Specifikimi i punëve		Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
16	Furnizimi me material dhe punimi i vijës së pandërprerë me gjerë 15 [cm]. Me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të bardhë.	m'	30	4.00	120.00

17	Furnizimi me material dhe punimi i shenjes B 39 Ø600 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të thatë 2 komponent të kaltër dhe të kuqe si i ni fig. 	copë	1	15.00	15.00
18	Furnizimi me materiale punimi dhe instalimi i panelave rrethore dhe katrore, Ø600 me kualitet të filmit "ENG ose High Intensity Grade ekuivalent" - çmimi përfaqëson: Furnizimin e panelës, shtyllës, materiale për ekzekutimin e themelit, montimi i panelës në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm], vendosja e panelës dhe shtyllës bëhet në bazamentin me dimensione 40x40x50 dhe sipas kodeve të udhëzimit administrativ të shenjave të trafikut 09/2017-shenja E07 dhe shenja B39 (Mbishkrimi caktohet nga organi mbikqyrës, shenja dhe tabela poletuesuese duhet të punohen në një panel me dimensione 90[cm] x 120 [cm]. 	copë	1	40	40.00
GJITHSEJ F					175.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA	
Nr.7 /8 kontenjer në L / Rr.Sylejman Vokshi x/42.66105 y/21.16309	
PUNËT PARAPRAKE	13.72
PUNËT E DHEUT	49.80
PUNËT E BETONIT	361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	175.00
TOTAL	2031.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QENDRA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
8	8 kontenjer në L	Sylejman Vokshi	42.65929	21.16171

Në këtë PGM parashifet sinjalizimi horizontal dhe vertikal


**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Cmimi/njës	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht	m2	19.6	0.10	1.96

	1200x164cm				
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te ilogaritot edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	8.6	3.00	25.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijë SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi me materialet e nevojshme i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale të nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
GJITHSEJ C					361.90
D PUNËT E ZDRUKTHYRISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm	m'	55.36	5.00	276.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës“, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavaruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm /mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
GJITHSEJ D					1418.74
F DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					0
F Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal					
	Specifikimi i punëve		Sasia	Çmimi/njësi	
15	Furnizimi me material dhe punimi i vijës së pandërprerë me gjerë 15 [cm]. Me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të bardhë.	m'	30	4.00	120.00
16	Furnizimi me material dhe punimi i shenjes B 39 Ø600 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të kaltër dhe të kuqe si i në fig. 	copë	1	15.00	15.00

17	Furnizimi me materiale punimi dhe instalimi i panelave rrethore dhe katrore, Ø600 me kualitet të filmit "ENG ose High Intensity Grade ekuivalent" - çmimi përfshinë: Furnizimin e panelës, shtyllës, materiale për ekzekutimin e themelit, montimi i panelës në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm], vendosja e panelës dhe shtyllës bëhet në bazamentin me dimensione 40x40x50 dhe sipas kodeve të udhëzimit administrativ të shenjave të trafikut 09/2017-shenja E07 dhe shenja B39 (Mbishkrimi caktohet nga organi mbikqyrës, shenja dhe tabela polelesues duhet të punohen në një panel me dimensione 90[cm] x 120 [cm].	copë	1	40.00	40.00
					
	GRUPHEJ F				175.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.8 /8 kontenjer në L / Rr.Sylejman Vokshi y/42.65929 x/21.16171

PUNËT PARAPRAKE	13.72
PUNËT E DHEUT	49.80
PUNËT E BEYONIT	361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	175.00
TOTAL	2031.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QENDRA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
13	5+1 kontenjer	Garibaldi	42.65928	21.16033

Kjo PGM është e paraparë që të jetë e mveshur me gjelbërim i cili është projektuar nga kompania „Te Pema,,

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

Kjo pike duhet të jetë nga e prapme e izoluar me murë mbrojtës kundër zjarrit sepse afër ka Trafon e Rrymës Elektrike.Muri është i paraparë të ndërtohet me blloka 10 deri 12 cm „Thermolock,,

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ - B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) 300cm x 80 x 20cm dhe themelin me dim.780 x 80 x 28cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijë SØ8 çdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllaken e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	4.06	70.00	284.20
	Furnizimi me materialin e nevojshëm dhe punimi i murit kundër zjarrit me dimensione 172 x175 dhe 625 x175cm me gjersi të bllokave kundër zjarrit, Thermolock,,12 cm	m2	14	15.00	210.00
	GJITHSEJ - C				494.20
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				

	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i logos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
F	SKEMA E NDËRTIMIT TË NJË MODULI TË GJELBËRIMIT				

GJITHSEJ F				
TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.13 /5+1 kontenjer /Garibaldi x/42.65928 y/21.16033	
PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	494.20
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
SKEMA E NDËRTIMIT TË NJË MODULI TË GJELBËRIMIT	20.00
TOTAL	1685.29

Nr. i ART.	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PËR NJËSË NË €	TOTALI
1	Panel pa pjesën e dheut	m2	1	20.00	20.00
					20.00

- Ne çmimi janë të përfshira të gjitha taksat të obligueshme nga Republika e Kosovës

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGIA-QENDRA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
14	8 kontenjer në L	Nuriye Zeka	42.66148	21.16095

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themelëve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjermimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga	m3	8.6	3.00	25.80

	punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritjet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cirkllazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fiye armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZORUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar	m'	55.36	5.00	276.80

	H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm				
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
GJITHSEJ D					1418.74
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					
TOTAL					

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamentit (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GJITHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijën SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -	m3	3.8	70.00	266.00

	perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldëm				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i logos që do të	m2	0.8	15.00	12.00

punohet në platon e PGM				
				
GJITHSEJ E				12.00
TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.15 /5+1 kontenjer / Rr.Rexhep Luci x/42.66236 y/21.16106	
PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
16	7 kontenjer	Hajdar Dushi	42.66260	21.16165
Në këtë PGM parashifet sinjalizimi horizontal dhe vertikal				

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
3	Demolimi i strukture ekzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1050x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	17.2	0.50	8.60
	GJITHSEJ A				12.04
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1050+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1010x30cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	7.5	3.00	22.50
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(1050x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.5	8.00	20.00
	GJITHSEJ B				42.50
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1050+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1050x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	4.4	70.00	308.00
GIITHSEJ C					308.00
D PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldëm				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=10*235cm / L=2*138cm /L=2*1050cm	m'	47.26	5.00	236.30
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	10	5.00	50.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=10*138cm /L=4*1050cm	m'	55.8	3.00	167.40
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim dim 130cm/150cm	copë	9	38.00	342.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1050x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1050x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 1050x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	43.75	3.00	131.25
GJITHSEJ D					1286.95
E Punimi i Logos					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
F Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal					
Specifikimi i punëve		Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
15	Furnizimi me material dhe punimi i vijës së pandërprerë me gjerë 15 [cm]. Me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të bardhë.	m'	30	4.00	120.00
16	Furnizimi me material dhe punimi i shenjes B 39 Ø600 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të kaltër dhe të kuqe si i në fig. 	copë	1	15.00	15.00

17	Furnizimi me materiale punimi dhe instalimi i panelave rrethore dhe katrore, Ø600 me kualitet të filmit "ENG ose High Intensity Grade ekuivalent" - çmimi përfshinë: Furnizimin e panelës, shtyllës, materiale për ekzekutimin e themelit, montimi i panelës në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm], vendosja e panelës dhe shtyllës bëhet në bazamentin me dimensione 40x40x50 dhe sipas kodeve të udhëzimit administrativ të shenjave të trafikut 09/2017-shenja E07 dhe shenja B39 (Mbishkrimi caktohet nga organi mbikqyrës, shenja dhe tabela poletuesë duhet të punohen në një panel me dimensione 90[cm] x 120 [cm]. 	copë	1	40.00	40.00
	GJITHSEJ F				175.00
	TOTAL				

PERMBLEDHJA	
Nr.16 /7 kontenjer	/ Rr.Hajdar Dushi x/42.66260 y/21.16165
PUNËT PARAPRAKE	12.04
PUNËT E DHEUT	42.50
PUNËT E BETONIT	308.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1286.95
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	175.00
TOTAL	1836.49

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QENDRA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
17	6 kontenjer	Fehmi Agani	42.66317	21.16255

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deposti të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fiye armature) dhe unazën-zingijën SØ8 çdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i clementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenji, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
TOTAL					12.00
TOTAL					

	920x164cm				
	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit				
2	920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia 1-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës“, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut	copë	2	10.00	20.00

	2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm				
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.43 /5+1 kontenjer / Rr.Agim Ramadani x/42.66226 y/21.16505

PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJIA-QENDRA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
50	5 kontenjer	Garibaldi	42.65952	21.15942

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B					

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GIITHSEI B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GIITHSEI C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve				

	konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=8*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm$	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=8*138cm / L=4*7500cm$	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	Punimi i Logos				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GIJTHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.50 /5 kontenjer	/ Rr.Garibaldi x/42.65952 y/21.15942
PUNËT PARAPRAKE	8.82
PUNËT E DHEUT	31.20
PUNËT E BETONIT	217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
51	5 kontenjer	Simon Shiroka	42.66194	21.16076

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritët edhe ngjeshja e dheut (30 MPa).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPa)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20

C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm. Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim. Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
7	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm / L=4*7500cm	m'	41	3.00	123.00

10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
GJITHSEJ D					950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i llogos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA	
Nr.51 /5 kontenjer	/ Rr.Simon Shiroka X/42.66194 Y/21.16076
PUNËT PARAPRAKE	8.82
PUNËT E DHEUT	31.20
PUNËT E BETONIT	217.00
PUNËT E ZDRUKYHTARISË SË ALUMINIT	950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM			
52	5 kontenjer	Hajdar Dushi	42.66283	21.16066
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntakësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (tratuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i> <i>Kjo PGM për shkak të specifikave të terrenit duhet të bëhet mbushje me dhe të ndërtohet muri mbrojtë nga ana e poshtme në mënyrë që të barazohet niveli me rrugën nga ana e sipërme.</i>				
Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A PUNËT PARAPRAKE				

1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt për kohësisht	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
GJITHSEJ A					8.82
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
GJITHSEJ B					31.20
C PUNËT E BETONIT					

6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 130 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Beton i te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Beton i te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	6.2	70.00	434.00
	GUITHSEJ C				434.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm /L=2*7500cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm /L=4*7500cm	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim	copë	7	38.00	266.00

	130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm/ Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.52 /5 kontenjer	/ Rr.Hajdar Dushi	x/42.66283	y/21.16066
PUNËT PARAPRAKE			8.82
PUNËT E DHEUT			31.20
PUNËT E BETONIT			434.00

PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT	950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1436.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QENDRA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
53	4 kontenjer	Sylejman Vokshi	42.66000	21.16218

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

Kjo pike PGM ka murin mbrojtës nga ana e prapme dhe profilet metalike 60x60x2.5mm janë të inkastruara drejtëpërdrejtë mbi atë muri prandaj edhe pllakat e qelikut duhet të jenë të prera sipas vizatimit sepse nuk ka nevojë për pllaka të plota. Për shkak të ramjes së rrugës matjet e sakta bëhen në teren gjatë ekzekutimit të PGM dhe për këtë përgjegjësinë e merr mbikëqyrësi/projektuesin

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja përkohësisht e kontenjerëve ekzistues në lokacion më të afërt . 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01

3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	10.1	0.50	5.05
GJITHSEJ A					7.07
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe te bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne çmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00	12.00
GJITHSEJ B					25.80
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cirkllazhit (620+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia l-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x580x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	2.6	70.00	182.00

	GJITHSEJ C				182.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të zinkuar $H=7*235cm / L=2*138cm / L=2*620cm$	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	7	5.00	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të zinkuar $L=7*138cm / L=2*620cm$	m'	22.06	3.00	66.18
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm	copë	6	38.00	228.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 6200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 6200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 6200x1500x2mm/ MBulesa	copë	1	160.00	160.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00	75.00
	GJITHSEJ D				806.98
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Dizenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.53/ 4 kontenjer / Rr.Sylejman Vokshi	x/42.66000 y/21.16218
PUNËT PARAPRAKE	7.07
PUNËT E DHEUT	25.80
PUNËT E BETONIT	182.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	806.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1033.85

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJA-QENDRA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
57	5 kontenjer	Mis Edit Durham	42.66075	21.16044
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>				

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasla	Cmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerkilazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 çdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer	m3	3.1	70.00	217.00

	betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mvëshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=4*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm</i>	m'	27.16	5.00	135.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=8*138cm / L=3*7500cm</i>	m'	33.55	3.00	100.65
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 10700x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 10700x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm -mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75

GJITHSEJ D					881.20
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i llogos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA			
Nr.57 /5 kontenjer / Rr.Mis Edit Durham	x/42.66075	y/21.16044	
PUNËT PARAPRAKE			8.82
PUNËT E DHEUT			31.20
PUNËT E BETONIT			217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			881.20
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1150.22

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN QENDRA

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN QENDRA	
PUNËT PARAPRAKE	165.69
PUNËT E DHEUT	594.30
PUNËT E BETONIT	4652.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	17537.65
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	192.00
SKEMA E NDËRTIMIT TË NJË MODULI TË GJELBËRIMIT	20.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	525.00
TOTAL	23687.54

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-QAFA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
18	7+1 kontenjer	UÇK	42.66573	21.16180

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturove ekzistuese (trotare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m ²	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m ²	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m ²	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të flogaritit edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m ³	8.6	3.00	25.80

5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEI B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale të nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEI C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm	m'	55.36	5.00	276.80

8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=11*138cm/L=4*1220cm$	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
GJITHSEJ D					1418.74
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA

Nr.18 /7+1 kontenjer	/ Rr.UÇK	X/42.66573	Y/21.16180
PUNËT PARAPRAKE			13.72
PUNËT E DHEUT			49.80
PUNËT E BETONIT			361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1856.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA- QAFA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
22	7+1 kontenjer	Fehmi Agani	42.66513	21.15665

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture eskzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
GJITHSEI A					13.72
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	8.6	3.00	25.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
GJITHSEI B					49.80
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgatitja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 çdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -përpunohet me	m3	5.17	70.00	361.90

	makineri me rotacion. Shtresa e for betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.				
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=12*235cm / L=2*138cm / l=2*1220cm$	m'	55.36	5.00	276.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=11*138cm / l=4*1220cm$	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 1220x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 1220x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00

	GJITHSEJ D				1418.74
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.22 /7+1 kontenjer / Rr.Fehmi Agani / 42.66513 y/21.15665				
PUNËT PARAPRAKE				13.72
PUNËT E DHEUT				49.80
PUNËT E BETONIT				361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1856.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA- QAFA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
23	7+1 kontenjer	Demokracia	42.66445	21.15931

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	8.6	3.00	25.80

5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fiqe armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet -përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale të nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZORUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm	m'	55.36	5.00	276.80

8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm /L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA			
Nr.23 /7+1 kontenjer / Rr.Demokracia x/42.66445 y/21.15931			
PUNËT PARAPRAKE			13.72
PUNËT E DHEUT			49.80
PUNËT E BETONIT			361.90
PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT			928.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1366.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA- QAFA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
24	6+1 kontenjer	Rinia	42.66393	21.15743

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1050x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	17.2	0.50	8.60
	GJITHSEJ A				12.04
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1050+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit	m3	7.5	3.00	22.50

	(144x1010x30cm) ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(1050x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.5	8.00	20.00
	GJITHSEJ B				42.50
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1050+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia l-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1050x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	4.4	70.00	308.00
	GJITHSEJ C				308.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldım				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=10*235cm / L=2*138cm /L=2*1050cm	m'	47.26	5.00	236.30

8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	10	5.00	50.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=10*138cm / L=4*1050cm$	m'	55.8	3.00	167.40
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim 130cm/150cm	copë	9	38.00	342.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 10500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 10500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavrur me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 10500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	260.00	260.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	43.75	3.00	131.25
GJITHSEJ D					1266.95
E Punimi i Logos					
	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.				
		m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					-

PERMBLEDHJA

Nr.24 /6+1 kontenjer / Rr.Rinia x/42.66393 y/21.15743

PUNËT PARAPRAKE

12.04

PUNËT E DHEUT	42.50
PUNËT E BETONIT	308.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1266.95
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1641.49

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE					
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS					
PARAMASA E PUNËVE					
LAGJA- Qafa					
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude	
PGM	te PGM ekzistuese				
32	3+1 kontenjer	UÇK	42.66541	21.16011	
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>					
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja përkohësisht e kontenjerëve ekzistues në lokacion më të afërt . 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01

3	Demolimi i strukture eskzistuese te asfaltit per punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	10.1	0.50	5.05
GJITHSEJ A					7.07
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe te bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne çmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00	12.00
GJITHSEJ B					25.80
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit (620+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fiye armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x580x15cm. Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim. Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	2.6	70.00	182.00

	GJITHSEI C				182.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=7*235cm / L=2*138cm / L=2*620cm</i>	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	7	5.00	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=7*138cm / L=2*620cm</i>	m'	22.06	3.00	66.18
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm	copë	6	38.00	228.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 6200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 6200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavaruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 6200x1500x2mm	copë	1	160.00	160.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00	75.00
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GIJTHSEJ E				
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.32/	3+1 kontenjer	Rr.UÇK	x/42.66541	y/21.16011
PUNËT PARAPRAKE				7.07
PUNËT E DHEUT				25.80
PUNËT E BETONIT				182.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				806.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1033.85

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJIA- QAFJA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM të propozuar			
37	6 kontenjer	UÇK	42.66543	21.15824

***Vërejtje:** Gjatë punimeve në terren s'idoshet gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotoare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtëja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit / 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e	copë	8	38.00	304.00

	Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavrur me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00

PËRMBLEDHJA				
Nr.37 /6 kontenjer	/ Rr.UÇK	y/42.66543	x/21.15824	
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA - QAFA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM te propozuar			
38	6 kontenjer	Lidhja e Prizrenit	42.66529	21.15614

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtreses së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 çdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllaken e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
GJITHSEJ C					266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA					
Nr.38 /6 kontenjer		/ Rr.Lidhja e Prizrenit		x/42.66529 y/21.15614	
PUNËT PARAPRAKE				10.50	
PUNËT E DHEUT				37.88	
PUNËT E BETONIT				266.00	
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71	
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00	
TOTAL				1437.09	
PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE					
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS					
PARAMASA E PUNËVE					
LAGJIA- QAFJA					
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude	
PGM	te PGM të propozuar				
45	6 kontenjer	Fehmi Agani	42.66336	21.16197	
<i>*Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidencimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.</i>					
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				

1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GJITHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
GJITHSEI C					266.00
D PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT					
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime					
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit / 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i clementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ F				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.9 /3+1 kontenjer / Rr.Justiniani X/42.65703 Y/21.15967	
PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJIA- QAFA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM të propozuar	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
46	6 kontenjer	Fehmi Agani	42.66481	21.15750

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtreses së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingëjat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA			
Nr.46 /6 kontenjer	/ Rr.Fehmi Agani	x/42.66481	y/21.15750
PUNËT PARAPRAKE			10.50
PUNËT E DHEUT			37.88
PUNËT E BETONIT			266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1437.09
RIKAPITULIM I PARAMASËS DHE PARALLOGARIS TE TË GJITHA PGM NË LAGJEN Qafa			
PUNËT PARAPRAKE			102.27
PUNËT E DHEUT			369.22
PUNËT E BETONIT			2639.70
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			10282.99
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			108.00
TOTAL			13502.18

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE				
LAGJIA-TOPHANE				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
19	5+1 kontenjer	Çajupi	42.66692	21.16232

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelimit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjër SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m ³	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / l=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastuese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut 40x40x2mm të zinkuar L=9*138cm / l=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e	copë	8	38.00	304.00

	Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gërruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				
PËRMBLEDHJA					
Nr.19 /5+1 kontenjer / Rr.Çajupi X/42.66692 Y/21.16232					
PUNËT PARAPRAKE					10.50
PUNËT E DHEUT					37.88
PUNËT E BETONIT					266.00
PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT					1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					12.00
TOTAL					1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJJA- TOPHANE

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
20	8 kontenjer	Perandori Dioklician	42.66690	21.16037

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasla	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga	m3	8.6	3.00	25.80

	punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne voprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar	m'	55.36	5.00	276.80

	H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm				
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m'	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 15000x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 1220x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 12200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 12200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m2	50	3.00	150.00
GJITHSEJ D					1418.74
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i llogos që do të punohet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA	
Nr.20 /8 kontenjer / Rr.Perandori Dioklician	x/42.66690 y/21.16037
PUNËT PARAPRAKE	13.72
PUNËT E DHEUT	49.80
PUNËT E BETONIT	361.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1856.16

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJJA- TOPHANE

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
21	4+1 kontenjer	Hyrë Emini	42.66615	21.15752

Në këtë PGM parashifet sinjalizimi horizontal dhe vertical

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijal SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=8*235cm / L=2*138cm /L=2*750cm	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=8*138cm /L=4*750cm	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim	copë	7	38.00	266.00

	130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
F	SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL				
	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
15	Furnizimi me material dhe punimi i vijës së pandërprerë me gjerë 15 [cm]. Me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të bardhë.	m'	30	4.00	120.00

16	Furnizimi me material dhe punimi i shenjes B 39 Ø600 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë 2 komponent të kaltër dhe të kuqe si i në fig. 	copë	1	15.00	15.00
17	Furnizimi me materiale punimi dhe instalimi i panelave rrothore dhe katrore, Ø600 me kualitet të filmit "ENG ose High Intensity Grade ekuivalent" - çmimi përfshinë: Furnizimin e panelës, shtyllës, materiale për ekzekutimin e themelit, montimi i panelës në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm], vendosja e panelës dhe shtyllës bëhet në bazamentin me dimensione 40x40x50 dhe sipas kodeve të udhëzimit administrativ të shenjave të trafikut 09/2017-shenja E07 dhe shenja B39 (Mbishkrimi caktohet nga organi mbikqyrës, shenja dhe tabela polestuese duhet të punohen në një panel me dimensione 90[cm] x 120 [cm]. 	copë	1	40.00	40.00
GJITHSEJ E					175.00
PËRMBLEDHJA					
Nr.21 /4+1 kontenjer / Rr.Hyrë Emini x/42.66615 y/21.15752					
PUNËT PARAPRAKE					8.82
PUNËT E DHEUT					31.20
PUNËT E BETONIT					217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					12.00
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL					175.00
TOTAL					1394.57

ROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJIA- TOPHANE

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
36	6 kontenjer	Ilir Konushevc	42.66817	21.16397

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotoare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtreses së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fiqe armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllaken e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm /L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi ,furnizimi dhe punimi i llogos që do të punchet në platon e PGM 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA				
Nr.36 /6 kontenjer/	/ Rr.Illir Konushevc	x/42.66817	y/21.16397	
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJA-DODONA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
54	5+1 kontenjer	Vatra	42.66879	21.15817

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (tratuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të	m2	15	0.10	1.50

	projektit 920x164cm				
3	Prerja e shtreses se asfaltit ne trotuar per punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit ne deponi te caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm ne thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshmedhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit	m3	3.8	70.00	266.00

	eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm</i>	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=9*138cm / L=4*920cm</i>	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				

15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.				
		m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.54	/5+1 kontenjer	/ Rr.Vatra	x/42.66879	y/21.15817
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJJA- TOPHANE

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistues	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
55	4+2 kontenjer	Vushtria	42.66966	21.15905

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore).Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtreses së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80

5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00

9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm /L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA	
Nr.55 /4+2 kontenjer / Rr.Vushtria x/42.66966 y/21.15905	
PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE

LAGJJA- TOPHANE

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
58	6 kontenjer	Meto Bajraktari	42.66594	21.16134

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GJITHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerkilazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijë SØ8 çdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer	m3	3.8	70.00	266.00

	betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				

15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.				
		m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA	
Nr.58 /6 kontenjer/	/ Meto Bajraktari x/42.66594 y/21.16384
PUNËT PARAPRAKE	10.50
PUNËT E DHEUT	37.88
PUNËT E BETONIT	266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1437.09

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TË TË GJITHA PGM NE LAGJEN TOPHANE

RIKAPITULIM I PARALLOGARIS TË TË GJITHA PGM NË LAGJEN TOPHANE	
PUNËT PARAPRAKE	75.04
PUNËT E DHEUT	270.40
PUNËT E BETONIT	1908.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	7922.84
SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL	175.00
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	84.00
TOTALI	10436.18

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
1	6+1 kontenier	Ali Pashë Tepelena	42.65820	21.16518

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërime) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit sip.1050x164cm	m2	17.2	0.10	1.72
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1050x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	17.2	0.50	8.60
	GJITHSEJ A				12.04
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1050+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1010x30cm) në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	7.5	3.00	22.50
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1050x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.5	8.00	20.00
	GJITHSEJ B				42.50
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1050+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Beton i te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1050x15cm.Beton i te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	4.4	70.00	308.00
	GJITHSEJ C				308.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=10*235cm / L=2*138cm /L=2*1050cm	m'	47.26	5.00	236.30
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	10	5.00	50.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=10*138cm /L=4*1050cm	m'	55.8	3.00	167.40
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim dim 130cm/150cm	copë	9	38.00	342.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 10700x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 10500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes së celikut 10500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	43.75	3.00	131.25
GJITHSEJ D					1286.95
E	Punimi i Logos				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PERMBLEDHJA

Nr.1 / 6+1 kontenier /Rr.Ali Pashë Tepelena X/42.65820 Y/21.16518	
PUNËT PARAPRAKE	12.04
PUNËT E DHEUT	42.50
PUNËT E BETONIT	308.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	1286.95
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1661.49

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
2	5 kontenjer	Agim Ramadani	42.65739	21.16454

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (tratuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në depo në të caktuar inerte.	m2	12.6	0.50	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja ne deponi te caktuar per mbetje inerte. Ne cmim te llogaritit edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	5.6	3.00	16.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme ,përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerkilazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betonit te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm.Betonit te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve				

	konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=8*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm$	m'	36.56	5.00	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=8*138cm / L=4*7500cm$	m'	41	3.00	123.00
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 5 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 75000x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 75000x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 75000x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i efomenteve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
	GJITHSEJ D				950.55
E	DIJENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig.	m2	0.8	15.00	12.00

					
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA			
Nr.2/ 5 kontenjer / Rr.Agim Ramadani		x/42.65739	y/21.16454
PUNËT PARAPRAKE			8.82
PUNËT E DHEUT			31.20
PUNËT E BETONIT			217.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			950.55
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1219.57

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA				
LAGJA-DODONA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
28	6 kontenjer	Anton Qeta	42.65611	21.16485

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm).Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gjurmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi l=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazë-zingljat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë).Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim. Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
	GJITHSEI C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saidim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m²	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m²	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA			
Nr.28 /6 kontenjer	/ Rr.Anton Qeta	x/42.65611	y/21.16485
PUNËT PARAPRAKE			10.50
PUNËT E DHEUT			37.88
PUNËT E BETONIT			266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIUT			1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Longitude
PGM	te PGM ekzistuese			
29	7+1 kontenjer	Hamez Jashari	42.66236	21.16794

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mvëshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Cmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 1200x164cm	m2	19.6	0.10	1.96
3	Demolimi i strukture ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (1200x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	19.6	0.50	9.80
	GJITHSEJ A				13.72
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (1220+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x1180x30cm) dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte.	m3	8.6	3.00	25.80

	Ne cmim te llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (1220x164)x15cm me fraksion 0-32mm ne thelesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	3	8.00	24.00
	GJITHSEJ B				49.80
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materiale të nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues(cerklazhit) (1220+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazen-zingijat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit te dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i i pllakës se bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 150x1220x15cm Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim.Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet e rrafshohet -perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire. Këtu përfshihet edhe furnizimi me materiale te nevojshme.	m3	5.17	70.00	361.90
	GJITHSEJ C				361.90
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar	m'	55.36	5.00	276.80

	H=12*235cm / L=2*138cm / L=2*1220cm				
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	12	5.00	60.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=11*138cm / L=4*1220cm	m ³	63.98	3.00	191.94
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 8 balloret me dim 130cm/150cm	copë	10	38.00	380.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 12200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 12200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	60.00	60.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 12200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	280.00	280.00
14	Zinkimi elementeve metalike	m ²	50	3.00	150.00
	GJITHSEJ D				1418.74
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m ²	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA				
Nr.29/	7+1 kontenjer	Hamez Jashari	x/42.66236	y/21.16794
PUNËT PARAPRAKE				13.72
PUNËT E DHEUT				49.80
PUNËT E BETONIT				361.90
PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				1418.74
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1856.16

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
30	5+1 kontenjer	Bajram Kolmendi	42.66422	21.16631

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamentit (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
GJITHSEJ A					10.50
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazë-zingjat SØ8 çdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit	m3	3.8	70.00	266.00

	eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm</i>	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave Inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=9*138cm / L=4*920cm</i>	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi, „Komuna e Prishtinës,“ dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin, „Ta mbajnë Prishtinën të pastër,“	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike	m2	0.8	15.00	12.00

të ftohtë me 8 komponent si në fig.				
				
GJITHSEJ E				12.00
TOTAL				

PËRMBLEDHJA			
Nr.30/ 5+1 kontenjer / Rr.Bajram Kelmendi	x/42.66422	y/21.16631	
PUNËT PARAPRAKE			10.50
PUNËT E DHEUT			37.88
PUNËT E BETONIT			266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT			1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1437.09

RUMBULLUESE TË MBETURINAVE				
LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS				
PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA				
LAGJA-DODONA				
Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM ekzistuese			
31	5+1 kontenjer	Zenel Salihu	42.66544	21.16578

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demollimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKE				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellësi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellësi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
	GJITHSEJ B				37.88
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesen e murit rrethues (cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm te armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazë-zingijat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni te ngjeshet me vibrator. Pjeset e prera te asfaltit te mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm. Betoni te ngjeshet gjate vuarjes ne veprim. Mbi pllaken e betonit te punohet shtresa 2-3mm me for beton e cila duhet e rrafshohet - perpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.	m3	3.8	70.00	266.00
	GIITHSEJ C				266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldimit				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar L=9*138cm / L=4*920cm	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit / 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi „Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00

11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
	GJITHSEJ D				1110.71
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenji, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA					
31	/5+1 kontenjer	/ Rr.Zenel Salihu	x/42.66544	y/21.16578	
PUNËT PARAPRAKE					10.50
PUNËT E DHEUT					37.88
PUNËT E BETONIT					266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT					1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					12.00
TOTAL					1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM ekzistuese	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
39	6 kontenjer	Hamez Jashari	42.66116	21.16778

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasla	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 920x164cm	m2	15	0.10	1.50
3	Prerja e shtresës së asfaltit në trotuar për punimin e themeleve dhe bazamenti (920x164cm). Largimi i materialit në deposti të caktuar inerte.	m2	15	0.50	7.50
	GJITHSEJ A				10.50
B	PUNËT E DHEUT				

4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (920+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x880)x30cm në thellesi 30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA).	m3	6.6	3.00	19.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit(920x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	2.26	8.00	18.08
GJITHSEJ B					37.88
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues(cerklazhit) (920+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazë-zingllat SØ8 cdo 15 cm(sipas detalit të dhënë).Betonit të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x880x15cm.Betonit të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim.Mbi pllaken e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	3.8	70.00	266.00
GJITHSEJ C					266.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim					

7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar $H=9*235cm / L=2*138cm / L=2*920cm$	m'	42.31	5.00	211.55
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	9	5.00	45.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar $L=9*138cm / L=4*920cm$	m'	49.22	3.00	147.66
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 6 balloret me dim 130cm/150cm	copë	8	38.00	304.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anësoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 9200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	37.5	3.00	112.50
GJITHSEJ D					1110.71
E DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ E					12.00

TOTAL				
-------	--	--	--	--

PËRMBLEDHJA				
Nr.28 /6 kontenjer	/ Rr.Anton Qeta	x/42.65611	y/21.16485	
PUNËT PARAPRAKE				10.50
PUNËT E DHEUT				37.88
PUNËT E BETONIT				266.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				1110.71
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				12.00
TOTAL				1437.09

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Langitude
PGM	te PGM te propozuar			
40	4 kontenjer	Hamez Jashari	42.66315	21.16829

**Vërejtje: Gjatë punimeve ne terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore(nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotare,rruge,gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjurmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme ne implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

Kjo pike PGM ka murin mbrojtës nga ana e prapme dhe profilet metalike 60x60x2.5mm janë të inkastruara drejtëpërdrejtë mbi atë muri prandaj edhe pllakat e çelikut duhet të jenë të prera sipas vizatimit sepse nuk ka nevojë për pllaka të plota. Për shkak të ramjes së rrugës matjet e sakta bëhen në teren gjatë ekzekutimit të PGM dhe për këtë përgjegjësinë e merr mbikëqyrësi/projektuesin

Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
----------------------	-------	-------	-------------	----------

A PUNËT PARAPRAKE					
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja përkohësisht e kontenerëve ekzistues në lokacion më të afërt 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10	1.01
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	10.1	0.50	5.05
GJITHSEJ A					7.07
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe të bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00	12.00
GJITHSEJ B					25.80
C PUNËT E BETONIT					

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit $(620+2*144)\text{cm} \times 80 \times 20\text{cm}$ me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature $S\varnothing 12$ (10 fije armature) dhe unazën-zingijat $S\varnothing 8$ cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione $144 \times 580 \times 15\text{cm}$. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lageshtë për lidhje me të mirë.	m ³	2.6	70.00	182.00
	GRITHSEJ C				182.00
D	PUNËT E ZDRUKTHARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldim				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të çelikut $60 \times 60 \times 2.5\text{mm}$ të zinkuar $H=4*86+2*235\text{cm} / L=2*138\text{cm} / L=2*620\text{cm}$	m'	24.16	5.00	120.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të çelikut të zinkuar $125 \times 125 \times 10\text{mm}$ me bulona	copë	7	5.00	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të çelikut $40 \times 40 \times 2\text{mm}$ të zinkuar $L=7*138\text{cm} / L=2*620\text{cm}$	m'	22.06	3.00	66.18
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave të çelikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim $130\text{cm}/150\text{cm}$ me prerje shkrimi „Komuna e	copë	6	38.00	228.00

	Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm				
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 9200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 9200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	50.00	50.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 6200x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	220.00	220.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00	75.00
	GJITHSEJ D				814.98
E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
	GJITHSEJ D				12.00
	TOTAL				

ËRMBLEDHJA

Nr.40 /4 kontenjer	/Rr.Hamez Jashari	x/42.66315 y/21.16829
PUNËT PARAPRAKE		7.07
PUNËT E DHEUT		25.80
PUNËT E BETONIT		182.00
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT		814.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS		12.00
TOTAL		1041.85

- PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE

LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS

PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA

LAGJA-DODONA

Emertimi PGM	Numri i kontenjerëve te PGM te propozuar	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
41	5 kontenjer	Hamez Jashari	42.66383	21.16900

**Vërejtje: Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolitimit të strukturave ekzistuese (trotoare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gjelbërimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenjerëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenjerëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.*

Kjo pike PGM ka murin mbrojtës nga ana e prapme dhe profilet metalike 60x60x2.5mm janë të inkastruara drejtëpërdrejtë në atë muri prandaj edhe nuk ka nevojë për pllakat e qelikut. Për shkak të ramjes së rrugës matjet e sakta bëhen në teren gjatë ekzekutimit të PGM dhe për këtë përgjegjësinë e merr mbikëqyrësi/projektuesin.

Specifikimi i punëve		Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenjerëve ekzistues në lokacion të afërt përkohësisht 770 x164cm	m2	12.6	0.10	1.26
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit	m2	12.6	0.10	1.26
3	Demolimi i struktureve ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (770x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	12.6	0.10	6.30
	GJITHSEJ A				8.82
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (770+2*144)cm x 80 x 30cm dhe bazamentit (144x730)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30	m3	5.6	3.00	16.80

	MPA).				
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (770x164)x15cm me fraksion 0-32mm në theleshi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.8	8.00	14.40
	GJITHSEJ B				31.20
C	PUNËT E BETONIT				
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (çerklazhit) (770+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingijat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x730x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m3	3.1	70.00	217.00
	GJITHSEJ C				217.00
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=4*235cm / L=2*138cm / L=2*7500cm	m'	27.16	5.00	135.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	8	5.00	40.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të zinkuar	m'	33.55	3.00	100.65

	L=8*138cm /L=3*7500cm				
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 7 balloret me dim 130cm/150cm	copë	7	38.00	266.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 7500x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 7500x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	45.00	45.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 7500x1500x2mm /Mbulesa	copë	1	180.00	180.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	31.25	3.00	93.75
GJITHSEJ D					881.20
E	DIËNJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00	12.00
GJITHSEJ D					12.00
TOTAL					

2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10€	1.01
3	Demolimi i struktureve eskzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	10.1	0.50€	5.05
GJITHSEJ A					7.07
B PUNËT E DHEUT					
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe të bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00€	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00€	12.00
GJITHSEJ B					25.80
C PUNËT E BETONIT					
6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit (620+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t=20cm të armuar me armature SØ12 (10 fiqe armature) dhe unazën-zingijat SØ8 çdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x580x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer	m3	2.6	70.00€	182.00

	betonit duhet te punohet deri sa pllaka e betonit eshte ende ne gjendje te lagesht per lidhje me te mire.				
	GJITHSEJ C				182.00
D	PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldīm				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te zinkuar <i>H=7*235cm / L=2*138cm / L=2*620cm</i>	m'	36.56	5.00€	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese te celikut te zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	7	5.00€	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve te celikut 40x40x2mm te zinkuar <i>L=7*138cm / L=2*620cm</i>	m'	22.06	3.00€	66.18
10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm	copë	6	38.00€	228.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00€	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 6200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 6200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00€	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 6200x1500x2mm/Mbulesa	copë	1	160.00€	160.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00€	75.00
	GJITHSEJ D				806.98

E	DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS				
15	Disenjimi, furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00€	12.00
	GJITHSEJ E				12.00
	TOTAL				

PËRMBLEDHJA

Nr.42 /4 kontenjer/	Rr.Agim Ramadani	x/42.66438	y/21.16518
PUNËT PARAPRAKE			7.07
PUNËT E DHEUT			25.80
PUNËT E BETONIT			182.00
PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT			806.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS			12.00
TOTAL			1033.85

PROJEKTI - PIKAT GRUMBULLUESE TË MBETURINAVE**LOKACIONI: KOMUNA E PRISHTINËS****PARAMASA E PUNËVE DHE PARALLOGARIA****LAGIA-DODONA**

Emertimi	Numri i kontenjerëve	Emri i Rrugës	Latitude	Longitude
PGM	te propozuar			
44	4 kontenjer	Agim Ramadani	42.66116	21.16508

***Vërejtje:** Gjatë punimeve në terren sidomos gjatë përcaktimit të pozitës duhet patur kujdes në evidentimin e mundshëm të vijave të infrastrukturës rrugore (nëntokësore). Gjatë demolimit të strukturave ekzistuese (trotuare, rrugë, gjelbërim) duhet të punohet me kujdes dhe gërmimi të bëhet me dorë. Në rast të ndonjë pengese atëherë mund të parashihet zhvendosja e lokacionit të kontenierëve në pozitë më të përshtatshme. Dimensionet për punimin e mveshjes së hapësirave të kontenierëve duhet të verifikohen edhe njëherë në terren. Në rast të ndryshimeve apo vështirësive të mundshme në implementim të projektit sipas dizajnit duhet konsultu mbikëqyrësin/projektuesin.

	Specifikimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/njësi	Gjithsej
A	PUNËT PARAPRAKË				
1	Pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja përkohësisht e kontenierëve ekzistues në lokacion më të afërt . 620x164cm	m2	10.1	0.10€	1.01
2	Kontrollimi i vijave të infrastrukturës nëntokësore dhe verifikimi i dimensioneve të elementeve të projektit 620x164cm	m2	10.1	0.10€	1.01
3	Demolimi i strukturës ekzistuese të asfaltit për punimin e bazamentit dhe themeleve nga betoni (620x164cm). Largimi i materialit në deponi të caktuar inerte.	m2	10.1	0.50€	5.05
	GJITHSEJ A				
B	PUNËT E DHEUT				
4	Gërmimi i dheut për punimin e themelit shiritor (620+2*144)cm x 80 x 30cm dhe të bazamentit (144x580)x30cm dhe largimi i materialit nga punishtja në deponi të caktuar për mbetje inerte. Në çmim të llogaritet edhe ngjeshja e dheut (30 MPA)	m3	4.6	3.00€	13.80
5	Furnizimi me zhavor dhe shtruarja e shtresës së zhavorit (620x164)x15cm me fraksion 0-32mm në thellesi t=15cm nën themelin shiritor dhe bazament dhe ngjeshja (80 MPA)	m3	1.5	8.00€	12.00
	GJITHSEJ B				25.80
C	PUNËT E BETONIT				

6	Furnizimi me materialet e nevojshme dhe përgaditja e pahisë dhe betonimi i themelit së bashku me pjesën e murit rrethues (cerklazhit (620+2*144)cm x 80 x 20cm me beton C25/30 - trashësia t-20cm të armuar me armature SØ12 (10 fije armature) dhe unazën-zingjat SØ8 cdo 15 cm (sipas detalit të dhënë). Betoni të ngjeshet me vibrator. Pjesët e prera të asfaltit të mbushen-korigjohen me beton. Furnizimi me materialet e nevojshme dhe betonimi i pllakës së bazamentit me beton C 30/37 me armaturë Q-385 me dimensione 144x580x15cm. Betoni të ngjeshet gjatë vuarjes në veprim. Mbi pllakën e betonit të punohet shtresa 2-3mm me fer beton e cila duhet të rrafshohet - përpunohet me makineri me rotacion. Shtresa e fer betonit duhet të punohet deri sa pllaka e betonit është ende në gjendje të lagësht për lidhje me të mirë.	m ³	2.6	70.00€	182.00
	GJITHSEJ C				
D	PUNËT E ZDRUKTHTARISË SË ALUMINIT				
	*Vërejtje: Lidhja-përforcimi në mes të elementeve konstruktive metalike të bëhet me saldime				
7	Furnizimi dhe montimi i kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenerëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të zinkuar H=7*235cm / L=2*138cm / L=2*620cm	m'	36.56	5.00€	182.80
8	Furnizimi dhe montimi i pllakave inkastruese të celikut të zinkuar 125x125x10mm me bulona	copë	7	5.00€	35.00
9	Furnizimi dhe montimi i profileve të celikut 40x40x2mm të zinkuar L=7*138cm / L=2*620cm	m'	22.06	3.00€	66.18

10	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut me prerje sipas dizajnit/ 2 anësoret me dim 130cm/150cm me prerje shkrimi,,Komuna e Prishtinës,, dhe 4 balloret me dim 130cm/150cm	copë	6	38.00€	228.00
11	Furnizimi dhe montimi i pllakave te celikut 2 anesoret e mbulesës 1500x260x2mm	copë	2	10.00€	20.00
12	Furnizimi dhe montimi i pllakave të celikut ballorja me dim 6200x226x2mm dhe pllaka nga ana e prapme e mbulesës me dim 6200x60x2mm, ballorja është pllaka e gavruar me shkrimin,,Ta mbajmë Prishtinën të pastër,,	copë	1	40.00€	40.00
13	Furnizimi dhe montimi i pllakes se celikut 6200x1500x2mm/ Mbulesa	copë	1	150.00€	150.00
14	Zinkimi i elementeve metalike	m2	25	3.00€	75.00
GJITHSEJ D					796.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS					
15	Disenjimi,furnizimi me material dhe punimi i logos Ø900 [mm] në sipërfaqe të rrugës me ngjyrë plastike të ftohtë me 8 komponent si në fig. 	m2	0.8	15.00€	12.00
GJITHSEJ E					12.00
TOTAL					

PËRMBLEDHJA

Nr.44 /4 kontenjer/ Rr.Agim Ramadani	x/42.66116	y/21.16508	
PUNËT PARAPRAKE			7.07
PUNËT E DHEUT			25.80
PUNËT E BETONIT			182.00

PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	796.98
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	12.00
TOTAL	1023.85

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARISË TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN DODONA

RIKAPITULIM I PARAMASES DHE PARALLOGARIS TE TË GJITHA PGM NE LAGJEN DODONA	
PUNËT PARAPRAKE	106.61
PUNËT E DHEUT	383.62
PUNËT E BETONIT	2713.90
PUNËT E ZDRUKHTARISË SË ALUMINIT	11399.22
DISENJIMI DHE PUNIMI I LOGOS	132.00
TOTAL	14735.35

REKAPITULIMI PER FUNDIMTAR

1.TOTALI I PUNEVE NE LAKERISHTE.....	12235.48.....€
2.TOATLI I PUNEVE NE PEJTON.....	8193.33.....€
3.TOTALI I PUNIMEVE NE QWENDER.....	23687.54.....€
4.TOTALI I PUNIMEVE TE QAFA.....	13502.18.....€
5.TOTALI I PUNIMEVE NE TOPHANE.....	10436.18.....€
6.TOTALI I PUNIMEVE NE DODONE.....	14735.35.....€
 TOTALI PER TE GJITHA PJESET ME TVSH.....	 82,790.06.....€