



**Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina**



KONTRATA PUBLIKE

PJESA I E KONTRATËS
Data : 17.04.2020

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

OE "**KEMA-COMPANY SH.P.K**", adresa – QMI-ja, Lipjan me numër të regjistrimit të biznesit dhe numër fiskal 810382309 e përfaqësuar nga Blerim Kolshi – Drejtë, në tekstin e më tejmë ("Ofruesi i puneve), janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për punët si në vijim:

Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr-2

Nr i brendshëm	616 19 213 521
----------------	----------------

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse Gr-2**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **309.999,55€**; (**treqin e nëntmijë e nëntëqind e nëntëdhjet e nëntë Euro e pesdhjetë e pesë euro cent**).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshtësia në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" "ose" vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrëthanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinalë, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinalë për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri: <i>PP</i>	Zekë Bardhaj <i>NEVHAN</i> <i>PERKOLI</i>	Emri:	BURHAN KOLSHI
Pozita:	Udhëheqës i prokurimit	Pozita:	MENAXHER
Nënshkrimi:	<i>M. Shkrimi</i>	Nënshkrimi:	<i>C. S. J.</i>
Data:	12-09-2020	Data:	17.09.2020
Vula:		Vula:	



PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshtkuar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuqtojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuar nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përshtatje apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënes së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënen e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk

nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontrakte ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të dytrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre originale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërët apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrove administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtjer fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu eksposuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmët e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontraten si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standarde, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmë teprë me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetave në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t'ë, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënës në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, reziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë reziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- humbe ose dëmtim i Punëve, Impanteve dhe Materialeve;
- humbe ose dëmtim i Pajisjeve;
- humbe ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistonjë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zgresë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program përmiratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përektuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rriss dytirimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të dytirave ose që me arsy mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe dytirimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe dytirimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritur të tatimeve dhe dytirimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se dytirimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se

do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyë:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirese ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- të ndërpresë kontratën; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Registri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përvç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- deklaratat e hollësishme të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qellimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponenteve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë përvonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punisht ose në ndonjë vend tjeter, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsërten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evito menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çminim e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e regjulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnjë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progressive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkësë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës pashallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bëre në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyё të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktivitetave të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkësës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punistet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvëç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkizati me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit sic kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostojë e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të janë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të janë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitatëve të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprenjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë resht pa qenë e përfshirë kjo ndërprenje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyte të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijuhen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 **Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çregullimet industriale, çregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërsimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 **Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadheshimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 **Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 **Lirim i Ekzekutimit**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohet ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh nga fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është. është 30,999.96 euro nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga AQB i Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku 180 ditë
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 150 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50,000.00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagesë paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (5 vite)
Shkaqet përkompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 vite
Pagesa shkëputjes pas së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është

mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	<p>e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin përmes mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
---	---



Tema:	Sqarim për llogaritje të gabuar
Nga:	"Kema Company" Sh.p.k. – Qmi-Lipjan
Për:	Kuvendi i Komunës së Prishtinës
Emri i Projektit:	Ndertimi i rrugëve ne pjesën urbane me infrastruktura përcjellëse Gr-2
Nr i prokurimit:	616-19-9607-5-2-1
Data:	01.02.2020

Të nderuar,

Pas pranimit te "Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit llogaritje e gabuar" me datë: 31.01.2020, kompania "Kema Company" sh.p.k. njofton autoritetin kontraktues "Kuvendi i Komunës së Prishtinës" që pranojmë gabimin e evidentuar në përshkrimin e qmimit dhe jemi dakord që tenderi të ketë si vlerë totale: 309,999.55€.

Me respekt:

"Kema Company" Sh.p.k.



AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-19-9607-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Kema - Company Sh.p.k., Te QMI-a, -, LIPJAN, Kosovë**

E-mail: **kema.company1@gmail.com**

Personi kontaktues: **Blerim Kolshi**

Telefoni: **049-446-644**

Faxi:

Numri fiskal: **600118732**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

2. Rrugë Ismail Maliqi, L=3100 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA						
rendor Nr.	Pozicioni	Lloji i punës	Njësie	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1,0.PUNËT PARAPRAKE						
1	1,1	Mobilizimi dhe regullimi i punishtes për punë si dhe largimi i makinerisë, instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	3,100.00	0.10	310.00
4	1,4	Inqizimi gjëodezik I trases, nijerit përgaditja e situacionit duke perfishu profilinë gjatësorë dhe tërthorë te aprovuar nga organi mbikqyrës.	m'	3,100.00	0.10	310.00
5	1,5	Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore telefonike, ujsjellësin dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kabllave duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës.	m'	3,100.00	0.10	310.00
7	1,7	Furnizimi dhe montimi i gypave te brinjezuar me diameter Ø100mm	m'	6,200.00	1.00	6,200.00
1,0.PUNËT PARAPRAKE						
2,0. PUNIMET E DHEUT NË RRUGËN KRYESORE						
1	2,1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe barije deri në deponi në largësi 15km	m ³	9,300.00	0.80	7,440.00
2	2,2	Rrafshimi i nënbazes me ngleshje 30N/ mm ²	m ²	18,600.00	0.10	1,860.00
GJITHSEJ PUNIMET E DHEUT NË RRUGËN KRYESORE						9,300.00



3.0.MBISTRUKTURA						
1	3.1	Punimi i shtreses stabilizuese(80MN/m ²) te trupit te rruges 60-150 mm me trashesi sipas projektit me ngjeshje ne ne cdo t=30 cm	m ³	2,700.00	3.50	9,450.00
2	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (70MN / m ²) prej gurit te thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm	m ³	3,720.00	4.50	16,740.00
3	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN / m ²) prej gurit te thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm	m ³	1,860.00	5.00	9,300.00
4	3.4	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajoreve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, Ne çmim duhet te llogaritet furnizimi,montimi i skajoreve dhe shqyrtimet laboratorike - atestet e kubezave te betonit	m'	6,200.00	5.80	35,960.00
5	3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave nga betoni me t=8cm, me MB40 duke e përfshir edhe shtresën e rrëres. d=4,0mm, Ne çmim duhet te llogaritet furnizimi,montimi i kubezave dhe shqyrtimet laboratorike - atestet e kubezave te betonit	m ²	18,600.00	8.40	156,240.00
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES						227,690.00
REKAPITULIM						
1	1.0.PUNËT PARAPRAKE					
2	2.0.PUNIMET E DHEUT NË RRUGËN KRYESORE					7,130.00
3	3.0.MBISTRUKTURA					9,300.00
	TOTALI:					227,690.00
						244,120.00 €



Rrugët lidhëse në Hajvali ,lagja "Ujpiana e Re", Krahу 1 L=67m ,krahу 2 L=185m						
Nr.	Nr.	Pozicioni	Njësie	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
	1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m ¹	252.00	0.10	25.20
	2	Percjellja e punimeve me instrument gjecodezik gjatë ekzekutimit të punimeve për caktimin e ramjeve gjatësore, tërthore dhe për ngritjen e kapakëve të pusetave.	m ¹	252.00	0.10	25.20
	3	Prerja, demolimi dhe largimi i asfaltit me trashesi 12cm për lidhjen e asfaltit të ri me asfaltin egzistues,ngarkimi dhe transporti deri në deponi,largësia min.15km.	m ¹	12.00	10.00	120.00
	4	Ngritura e kapakëve të pusetave ne nivelin e ri para ekzekutimit te shtresës së asfaltit . Në çmim te kalkulohet bazamenti betonarme C-25/30. Te kalkulohet komplet per copë.	copë	8.00	15.00	120.00
	5	Furnizimi dhe montimi I kapakëve të rinjë nga materiali kompozit (UC MH 201) me bazament betonarme C-25/30. Te kalkulohet komplet per copë.	copë	5.00	70.00	350.00
	6	Gërmimi i dheut në thellësi deri në 40cm me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 15km	m ³	437.40	1.00	437.40
	7	Planifikimi i nënbazësditë ngjeshja me cilinder me vibracion (45MN /M ²)	m ²	1,093.50	0.10	109.35
	8	Furnizimi,transporti,planifikimi i tamponit prej gurit të thyer gëqeror fr.0-63mm me trashësi prej 20cm dhe ngjeshje deri në(70MN /m ²)	m ³	230.00	4.60	1,058.00
	9	Furnizimi,transporti,planifikimi i tamponit prej gurit të thyer gëqeror fr.0-31,5mm me trashësi prej 10cm dhe ngjeshje deri në(90MN /m ²)	m ³	115.00	5.00	575.00




	10	Furnizimi dhe montimi i gurëve skajorë me dim.18x24x100cm C 30/35 në bazë të betonit C-25/30	m ²	580.00	5.80	3,364.00
	11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22CS mm me trashësi t=7cm	m ²	1,060.00	7.10	7,526.00
	12	Furnizimi,transporti,planifikimi dhe ngjeshja e asfaltit (AB11)t=4cm	m ²	1,060.00	4.20	4,452.00
			GJITHSEJT:	18,162.15		
- NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL Krahu 1						
Nr.		Pershkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi-e	Shuma-e
1	1	Punët përgaditore				
1	1	Mobilizimi i ndërmarrjes përfillimin e purimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi i përkohshëm i tyre.	paushall	1.00	50.00	50.00
2	1.1	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detali operativ që lidhet në procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike përfinstalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit (rjeti elektrik, rjeti telefonik, rjeti i ujësjellësit, etj)	paushall	1.00	30.00	30.00
1	2	Punët Demoluese				GJITHSEJT: 80.00
2	2.1	Demolimi i pllakave të trotuarit,gurëve skajorë,ngarkimi dhe transporti deri në deponi në largësi min.15km	m ²	14.00	3.00	42.00
			GJITHSEJT:	42.00		



1	3	Punët tokësore preria e asfaltit me trashësi d=11cm për kyqje në pushtetin e kanalizimit, demolimi, ngarkimi dhe transporti deri në deponi në largësi 15km					
2	3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjëresi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ²	5.00	2.00	10.00	
3	3.2	Gërmimi i kanalit për kyqje shtëpiakat. III-IV të dheut, më makinë dhe me dorë dhe gërmimi për zgjerimin e pushtave. Gjëresia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor.	m ³	150.00	1.00	150.00	
4	3.3	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahitë parapara sipas normave përkëtuar. Projekti, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasi të janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrijedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë përkëtuar. Prosesi i fundit të kanalit me dorë me saktesi ±1cm. Ky planifikimi duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ¹	70.00	0.20	14.00	
5	3.4	Ngarkimi i kanalit me dorë me saktesi ±1cm. Ky planifikimi duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	56.00	0.10	5.60	
6	3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi te qytetit ose në vendin ku e caktion organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m ³	198.00	0.50	99.00	
7	3.6	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rrëth dhe mbi gypat e kanalizimit më trashësi d=20cm, njësia në qdo 30cm	m ³	28.50	4.00	114.00	



8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63 mm për mbushjën e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstrukzionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet në shtresa qdo 30cm	m ³	169.50	4.00	678.00
1	4.1 Punët montuese			GJITHSEJT:	1,166.60
2	4.2 Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 Ø 250 mm	m'	70.00	4.00	280.00
3	4.3 PESN8 Ø 160 mm	m'	28.00	2.00	56.00
1	5.1 Furnizimi, transporti dhe betonit për armaturës poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ³	3.00	50.00	150.00
2	5.2 Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	1.20	50.00	60.00
3	5.3 Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	30.00	360.00
4	5.4 Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	6.00	20.00	120.00
5	5.5 Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhje inkastrimi i tyre në beton me lyje antikorozive.	copë	24.00	0.20	4.80
6	5.6 Ngritja dhe nivelizimi i kapakeve në niveleten e rrugës	copë	5.00	15.00	75.00
7	5.7 Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakeve nga materiali "metalit" (të ri jo të përdorur), sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	7.00	70.00	490.00
				GJITHSEJT:	1,259.80



REKAPITULIM						
1	Punët përgaditore			80.00		
2	Punët Demoluesse			42.00		
3	Punët tokësore			1,166.60		
4	Punët montuese			336.00		
5	Punët e betonit dhe armaturës			1,259.80		
		TOTAL:		2,884.40		
Punët e ujësjellësit Krahu 1						
1	Gërmimi i kanalit për gypin e ujësjellësit kat. III-IV me makinë dhe me dorëngarkimi dhe transporti deri në deponi min.15km.Në këtë sasi është llogaritur edhe gërmimi përkryqjet shtëpiakë	m ³	72.00	1.00	72.00	
6.1	6.2	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktesi $\pm 1\text{cm}$. Ky planifikim duhet vertetuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rerës.	m ²	63.00	0.20	12.60
2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëth dhei mbi gypa, trashësi d=20cm si dhe ngjeshja në shtresa qdo 30cm	m ³	12.00	4.00	48.00	
6.3	6.4	Furnizimi ,transporti dhe montimi I gypit të ujësjellësit PE 100DN 63mm	m	70.00	1.50	105.00
3	6.5	Furnizimi ,transporti dhe montimi I gypit të ujësjellësit PE 100DN 1"	m	35.00	0.40	14.00
4	6.6	Furnizimi,transporti dhe montimi I të gjitha pjesëve fazonike duke përfshirë lidhjen e gypit Fi 63 në Fi 110(nyjen fazonike),si dhe kyqjet shtëpiake,7kyqje.	copë	8.00	40.00	320.00
5	6.7	Shqyrimi I rrijetit të ujësjellësit pas përfundimit të punimeve	m	70.00	0.20	14.00
		GJITHSEJTI:		585.60		



REKAPITULIM					
Nr.	Pozicioni	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Cmimi njësi (Euro)
1,0.PUNËT PARAPRAKE					
1	1,1	Mobilizimi dhe irregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i makinerisë, instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	200.00	0.10
2	1,2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges.	m'	200.00	0.10
4	1,4	Inqizimi gjeodezik I trases, rjherit përgaditja e situacionit duke perfshi profilinë gjatësorë dhe tërthorë te aprovuar nga organi mbikqyrse.	m'	200.00	0.10
5	1,5	Sigurimi dhe ruajtja e instalimeve nëntoksore telefonike, ujsjellësin, dhe të energjisë elektrike duke paraparë konsultat dhe bashkpunimi në maximum me PTK-ën dhe KEDS-un Distribucioni në Prishtinë. Të gjitha ndryshimet gjatë çvendosjes së këtyre kabillove duhet të evidentohen në një planë situacioni dhe ajo të dorëzohet organit mbikqyrës.	m'	200.00	0.20



6	1,6	Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekzsiton) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabillove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar.	copë	1.00	150.00	150.00	
8	1,8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali prej gize D400 DN600 rrethor me aftesi mbajtëse 40t me kurore prej betoni te armuar t=20cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë dhe ngritja e pusates deri ne niveleten e kerkuar te trasës C-20/25.	copë	6.00	70.00	420.00	
							1,0 PUNËT PARAPRAKE 670.00
2	2,2	Gërmirri i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km	m³	600.00	1.00	600.00	
3	2,3	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshtje 30N / mm²	m²	1,200.00	0.10	120.00	
							GJITHSEJ PUNIMET E DHEUT NË RRUGËN KRYESORE 720.00
							3,0 MBISTRUKTURA
1	3,1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit (70MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm	m³	240.00	4.60	1,104.00	
2	3,2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=10cm	m³	120.00	5.00	600.00	



		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajoreve 18/24 MB40 M100 në shtrësë betoni MB20, Ne çmim duhet te llogaritet furnizimi,montimi i skajoreve dhe shqyrtimet laboratorike - atestet e kubezave te betonit	m'	400.00	5.80	2,320.00
3	3,3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubezave nga betoni me t=8cm, me MB40 duke e përfshirë edhe shtrësën e rrëres. d=4,0mm, Ne çmim duhet te llogaritet furnizimi,montimi i kubezave dhe shqyrtimet laboratorike - atestet e kubezave te betonit	m ²	800.00	8.40	6,720.00
5	3,5					
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES						
REKAPITULLIMI						
1	1.0.PUNËT PARAPRAKE				670.00	
2	2.0. PUNIMET E DHEUT NË RRUGËN KRYESORE				720.00	
3	3.0.MBISTRUKTURA				10,744.00	
			Totali:		12,134.00 €	
Ndërmimi i gypit dhe kyqjeve te vjetra te rrijetit te ujësjellësit -Lagjia Dardani-(Santea), L =180.00m; Materiali dhe diametri i gypave: PE-R100-RC PAS1075 tipi-2 me dimisione: OD-110mm PN10 bar; dhë OD-90mm;PN 10 bar						
Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi me TVSH	Totali (€)	
1	Punët përgatitore					
	Para fillimit te punimeve duhet te behet piketimi gjëodezik në terren i trasesë së projektuar te rrijetit te ujësjellësit duke perfshirë aksin e gypit,nyjet,puisetat, valvulat, hidrantët dhe elemente të tjera te rrijetës me piketa (shenja me ngjyrë përmantine).Këto punime duhet te realizohen në form të 1.1 vazhdueshme paralel me punimet.	m'	180.00	0.20	36.00	



	Sigurimi i punimeve dhe mbrojtja në pune, duke përfshir vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikat në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellsit, paisja e punoreve me pasisje mbrojtese, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuar te kanalit me fortesi e cila duhet ti perballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore (sipas vizatimit të paraqitur në specifikacionin 1.2 Inxhinierik-Projekt).	paushall	1.00	50.00	50.00
2	Punimet tokësore			Gjithsejt me TVSH:	86.00
2.1	Gërmimi i dheut të katëg.IV,V dhe VI me makinë dhe dorë,me gjërësi b=0.6 dhe thellësi nga kuota e niveletës h=1.2m				
2.1.1	-Me makinë 90 %	m ³	116.64	1.00	116.64
2.1.2	-Me makinë 10 %	m ³	10.80	2.00	21.60
2.1.3	Sigurimi dhe vendosja e rërës nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje.	m ³	30.24	4.00	120.96
2.1.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues për gypin e instaluar me fije teli.	m ¹	180.00	0.20	36.00
2.1.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrijet si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në qdo thyerje horizontale,vertikale dhe ne pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhemat e matjeve duhet të pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m ¹	180.00	0.50	90.00
2.1.6	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit,betonit dhe kubëzave në shtresë 20.0 cm me ngjeshje.	m ³	97.20	4.00	388.80
2.1.7	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e caktion organi mbikqyrës (5-10km).	m ³	129.60	1.00	129.60



	2.1.8	Prerja e asfaltit me gjerësi $b=0.8$ m dhe largimi i tij (5-10km).	m'	20.00	2.00	40.00
	2.1.9	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare para dëmtimit,dhe ate në dy shtresa 7cm dhe 3 cm me gjerësi $b=0.8$ m.	m2	16.00	15.00	240.00
	2.1.10	Largimi i kubëzave të betonit dhe anësorëve në pjesë të caktuar të trasesë ku do të vendoset gypi me gjerësi $b=1.0$ m dhe kthimi i tyre në gjendjen fillestare pas vendosjes se gypit.	m2	320.00	3.00	960.00
	2.1.11	Prerja e betonit në pjesët ku do të kaloj gypi me gjerësi $b=0.8$ m dhe largimi i tij (5-10km) si dhe kthimi i tij me beton C/25/30 në gjendjen fillestare pas vendosjes se gyoit.	m2	40.00	10.00	400.00
	2.1.12	Planifikimi i kyqjes së re, përgatitja e detalalit te kyqjes se re , perqatitja e terrenit per kyçje, në qmim të përfshihet edhe riparimi i pusates egzistuese dhe vodosja e kapakut të ri me DN 800 me peshë 40 ton si dhe montimi i shkallëve nga materiali çelikut me Ø22mm në çdo 30cm.	copë	1.00	400.00	400.00
	2.1.13	Punët e paparashikuara :Dëmtimet e kabllove të telefonisë,tensionit të lartë,gypave të ujësjellësit, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pomprimin e ujit etj.Thyerje të nevojshme të betonit (si të pustave të kanalizimit, ujësjellësit ,me dislokim të tyre) në trotuar dhe gjatë gërmimit të kanalit.Të merren parasysh një vlerë minimale të vlerës së punëve tokësore,pasi që kemi të bëjmë me punime në një zonë me infrastrukturë nëntokësoret të pa identifikuar me saktësi.	paushall	1.00	100.00	100.00
	3	Punët betonike	Cjithsejt me TVSH:	3,043.60		





	Riparim i pusetave te demtuqara si dhe ndetimi i pusetave te reja sipas nevojes,pusetat prej BA me klase betoni C 25/30, te pa pershkueshem prej ujif, per montimin e valvulave te ajrit, lëshimit, valvolava kontrolluese si dhe hidranteve sipas detalit te dhëri, me trashësi te mureve t=20.0 cm dhe pllakave t= 20,0 cm.Në llogari te përfshihen punimet e armimit te pusetës me armature rrjetë Q 524, per mure, dhe armature Ø 12 dhe Ø 10 per brezin e poshtem te pllakave te mbuleses dhe brezi i sipërme armature rrjetë Q 335 (Ø 10mm 15 x 15), punët latuese, futja ne veper e betonit dhe montimi I kapakut metalik per peshë te renda deri ne 40 t me diameter DN800mm ,montimi i shkalleve sipas normave teknike dhe gjitha punimet tjera te nevojshme. Vërejtje: Te gjitha matrlalet duhet te jene në përputhje me specifikacionin inxhinierik të bashkangjitur me projekt.dhe në përputhme me normat dhe standartet e përcaktuara ne 3.1 specifikacionin inxhinierik.				
3.1.5	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypësijellësit në kthesa horizontale dhe vertikale.	m³	5.00	50.00	250.00
4	Punët montuese			Gjithsejt me TVSH:	790.00
	Sigurimi,lidhja dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e 4.2 përcaktuara ne specifikacionin inxhinierik.				
4.2.1	OD- 90 mm, PN - 10.0 bar	m'	180.00	3.20	576.00

	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza -GGG 40 (komplet me bulona, dado dhe gomina- diktuna). Vërejtje: Te gjitha matrilalet duhet te jene në përputhje me specifikacionin inxhinierik të bashkangjitur me projekt/dhe në përputhme me normat dhe standartet e përcaktuara poashtu			
	4.3 në specifikacionin inxhinierik.			
	4.4 Pusetat e kyqjes			
4.4.1	AF PEHD OD-90mm	copë	2	20.00
4.4.2	Fazon FF DN 100/L=1000mm	copë	1	90.00
4.4.3	Fazon FF DN 80/L=800mm	copë	2	65.00
4.4.4	Valvol/Fluter DN80	copë	2	130.00
4.4.5	Redukues FFR DN 200/80	copë	2	55.00
4.4.6	Montues Demontues DN 80	copë	1	55.00
4.4.7	Multi-Joint DN 80	copë	1	80.00
		copë	2	45.00
				90.00
		Gjithsejt me TVSH:		1,171.00
5	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë (individuale -shtepijke)			
	Hapja dhe mbulimi me njësije i kanalit me dimensione h=1.0 5.1 m dhe b=0.40 m.(10.0 m për çdo kyçje)	m ³	72.00	1.20
	5.2 Sigurimi dhe vendosja e rrëres nen , anash dhe mbi gyp	m ³	14.40	2.00
	Sigurimi dhe montimi i gypave te PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 per realizimin e kyçjeve individuale (shtepijke - 15.0 m 5.3 për çdo kyçje).			28.80
5.3.1	OD - 32 mm, PN-10.0 bar	m'	165.00	0.50
5.2.2	OD - 25 mm, PN-10.0 bar	m'	75.00	0.35
	Furnizimi transporti dhe motimi i çaforeve me saldim elektrofuziv, vet shpuese, me tape mbyllese te integruar, duke perfshire edhe lidhesen elektrofuzive per tubin furnizes ne kyçje dhe në përputhje me specifikacionin inxhinierik			26.25
5.4				
5.4.1	PE100-RC OD=90/1" PN 10bar	copë	11	45.00
				495.00



	5.4.2 PE100-RCOD=90/3/4" PN 10bar	copë	5	40.00	200.00
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	Gjithsejt me TVSH:	918.95		
6.1	Testimi i gypit				
	Me përfundimin e montimit para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar.	m'	180.00	0.50	90.00
6.1.1	6.2 Dezinfektimi i gypësjellësit				
	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	180.00	0.30	54.00
6.2.1		Gjithsejt me TVSH:	144.00		
7	Punët Përfundimtare				
	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të perfshihet i gjithe dokumentacioni duke perfshire. Situacionin e rjetit, Profillot gjatesore te zbatuara, detalet e pushtave, nyjet, fotot gjata implementimit dhe inqizimi gjeodezik sipas pershkrimit ne specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje.	m'	180.00	0.80	144.00
7.1	Vërejtje: Kopjet e fortë duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	Gjithsejt me TVSH:	144.00		



REKAPITULIM					
Pos	Përgjigje	Njësie	Sasia	Qmimi për njësi - €(më TVSH)	Shuma- €
1	Punët përgatitore				86.00
2	Punimet tokësore				3,043.60
3	Punët betonike				790.00
4	Punët montuese				1,171.00
5	Realizimi i kyçeve për konsumatorë (individuale -shtepijke)				918.95
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit				144.00
7	Punët Përfundimtare				144.00
TOTALI:					6,297.55
NDËRTIMI I SISTEMIT TË UJËSJELLËSIT					
Pos	Përshtakimi i punëve	Njësie	Sasia	Qmimi për njësi - €(më TVSH)	Shuma- €
1	Punët përgaditore				
1.1	Mobilizimi për projekt.	paushall	1.00	100.00	100.00
1.2	Përcaktimi dhe definimi i trasesë punuese-Përcjellja gjedezike sipas kordinatave në projekt.	m'	1,855.00	0.10	185.50
2	Punët Demoluese				1. Punët përgaditore: 285.50
2.1	Demolimi i gypave të ndryshëm për gjatë trasesë së ujësjellësit të ri, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organin Mbikqyrës.	paushall	1.00	100.00	100.00
2.2	Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e caktion Organin Mbikqyrës.	paushall	1.00	50.00	50.00




			2. Punët Demoluuese:	150.00
	3	Punët e dheut		
	3.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të më gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjes tertiore) dhe thellësi minimale h=1,50 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	m ³	2,226.00
	3.2	Germimi me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet më makinë në tokën e kategorisë së III-IV-të më gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjes tertiore) dhe thellësi minimale h=1,50 m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	m ³	60.00
	3.3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rrëth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm fraksion 0-16 mm Ngeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103 %	m ³	519.40
	3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-60 mm për mbushjën e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103 %	m ³	1,187.20
	3.5	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) ne deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	2,286.00
	4	Punët e betonit dhe armatures	3. Punët e dheut	7,267.20



	Ndërtimi i pusetave degëzuese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjemometria e pusetave te përshhatatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga materiali "KOMPOZIT", sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Gjithëash tu t' llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	4.00	440.00	1,760.00
4.1	Ndërtimi i pusetave ajëruese dhe pastruese sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjemometria e pusetave te përshhatatet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga materiali "KOMPOZIT", sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 më aftesi mbajtëse 40t. Gjithëash tu t' llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	4.00	370.00	1,480.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt.	m ³	5.00	50.00	250.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja në vepër e bloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta	m ³	2.00	50.00	100.00
4.4	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton me lyrije antikorozive.	copë	10.00	0.50	5.00
4.5					
5	Punët instaluese dhe montuese			4. Punët e betonit dhe armaturës:	3,595.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE . Montimi bëhet me saldim ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim.				
5.1	PE 100, Ø40/PN 10 bar.	m'	300.00	0.60	180.00
5.2	PE 100, Ø60/PN 10 bar.	m'	185.00	1.55	286.75
5.3	PE 100, Ø125/PN 10 bar.	m'	1,370.00	5.60	7,672.00



	Kyqja e konsumatorve: Furnizimi dhe transporti i pjesëve fazonike për kyqje shtepiakë apo kolektive sigurohen nga kontraktori si dhe montimi. Verejteje: Në qmimë të përfshihet të gjitha pjesët e nevojshme fazonike për kyqje individuale apo kolektive. Punët duhet llogaritur në qmimë nga hapja gropës për pushtë deri të shkyqja nga rrijeti i vjetë dhe aktivizimi i rrjetit të ri.				
5.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellesit .	m'	1,855.00	0.20	371.00
5.4	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues mbi tubin e ujësjellesit .	m'	1,855.00	0.20	371.00
5.5					
	6 Punët montuese			5. Punët instaluese :	9,630.75
	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës dhe polietileni nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detalete te pushtave,te gjitha duhet jenë PN16 bar.				
6.1	E.Muff Ø 90 mm	copë	10.00	15.00	150.00
6.2	AF Ø 125 mm	copë	5.00	30.00	150.00
6.3	AF Ø 90 mm	copë	10.00	20.00	200.00
6.4	Valvolë shiber DN 80mm	copë	4.00	80.00	320.00
6.5	Valvolë ajrimi DN 80 mm	copë	2.00	100.00	200.00
6.6	Pastrues mbeturinave DN 100 mm	copë	1.00	100.00	100.00
6.7	T DN 100/100 mm	copë	1.00	75.00	75.00
6.8	FF DN 80/500 mm	copë	1.00	60.00	60.00
6.9	FF DN 80/800 mm	copë	5.00	60.00	300.00
6.10	FF DN 100/800 mm	copë	2.00	75.00	150.00
6.11	FF DN 150/500 mm	copë	4.00	100.00	400.00
6.12	N DN 80 mm	copë	4.00	45.00	180.00
6.13	Montues demontues DN 80mm	copë	1.00	72.00	72.00
6.14	Montues demontues DN 150mm	copë	6.00	150.00	900.00



	6.15	Ujëmatës DN 100 mm		copë	1.00	200.00	200.00
	6.16	Blind DN 90 mm		copë	1.00	20.00	20.00
	6.17	Blind DN 100 mm		copë	1.00	25.00	25.00
	7	Punët tjera		6. Punët montuese:		3,502.00	
	7.1	Largimi i ujërave me pompë gjatë kohës se punimeve.		orë	15.00	1.70	25.50
	7.2	Punimi i hidroizolimit të pllakës së poshtme, mureve dhe pllakës se epërme (kondor 4 mm dhe bitullit).		m ²	180.00	3.00	540.00
	7.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i foljës përmbrrojtjen e hidroizolimit.		m ²	18.00	1.55	27.90
	7.4	Testimi i tubit PE 100 sipas përshtakimit në përputhshmëri me kushtet teknike.		m'	1,855.00	0.10	185.50
	7.5	Dezinfektimi i tubit PE 1000 sipas përshtakimit në përputhshmëri me kushtet teknike.		m'	1,855.00	0.10	185.50
	8	Punët përfundimtare		8. Punët tjera:		964.40	
	8.1	Pastrimi i terenit nga mbeturinat dhe transporti i tyre deri në depozinë legale, maks. 5 km		Paushall	1.00	50.00	50.00
	8.2	Matjet gjëodezike dhe përpillimi i dokumentacionit teknik të punëve përmbrrojtjeve si dhe dorëzimi të investitorit në tri kopje.		m'	1,855.00	0.20	371.00
				9. Punët përfundimtare:		421.00	
				REKAPITULIM			
	1	Punët përgatitore				285.50	
	2	Punët demoluese				150.00	
	3	Punët e dheut				7,267.20	
	4	Punët e betonit dhe armaturës				3,595.00	
	5	Punët instaluese				9,630.75	
	6	Punët montuese				3,502.00	
	7	Punët tjera				964.40	



	8	Punët përfundimtare	
			TOTALI: 421.00
REKAPITULIMI PER GJITHSHËM			
1	Ndertimi i Rrugës Ismail Maliqi		
2	Rrugët lindhëse në Hajvali Jagja "Ulpiana e Re"	244,120.00	
3	Ndertimi i Rrugës Tepelena	21,632.15	
4	Ujesiellesi te Santea	12,134.00	
5	Ujesiellesi nga Panorama deri te Kulla- Zllatar	6,297.55	
		25,815.85	
		Totali:	304,904.55

