



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës

Opština Priština – Municipality of Prishtina



KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
Grup i Operatorëve Ekonomik: "NOTI CONSTUCTION" SH.P.K; "NOTI-BETON " SH.P.K., Rr. Cerriku, 10000, Obilic, Kosovë, me lider "NOTI CONSTUCTION" SH.P.K, me nr. të biznesit: 81009343, me nr. të certifikatës fiskale: 81009343, me drejtor: Kushtrim Binaku (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës

me numër identifikues: 616-19-6002-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës

Nr ¹ i prokurimit	616-19-6002-5-2-1
Nr i brendshëm	616 19 139 521

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 166.666,66 €; [Njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro dhe gjashtëdhjetë e gjashtë cent/].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **SHQIPE** në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	25.09.2019
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Leutrim Bimku
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	25/09/2019
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transfërojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përfunduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimit e dorëzuar dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrë të duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte

ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigojë brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 15% i vlerës së kontratës me vlerë prej: 25.000,00 € me vlefshmëri prej 150 ditë.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50,000.00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 15% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve në periudhë prej 3 vitesh
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I MUREVE MBROJTËSE

I. PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN "NEXHMI LLUMNICA" (Kodra e trimave) L=20 m dhe						
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi		Çmimi total
				Çmimi njësi	€	
1	MURI				€	
1.1	INÇIZIMI DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN					
1.1.1	Inçizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	20	0.20		4.00
1.1.2	Prerëja dhe demolimi i asfaltit ekzistues me b=1.0 m per nevoja të ndërtimit të murit, si dhe ngarkimi dhe transporti I tij në deponi deri ne 15 km.	m ²	20	0.50		10.00
1.1.3	Demolimi I murit ekzistues ,ngarkimi dhe transporti I tij deri në deponi deri ne 15 km.	m ³	11	0.50		5.50
1.2	PUNËT TOKËSORE		Gjithsej 1.1:			19.50
1.2.1	Pastrimi I terrenit si dhe prerja e drunjeve ne tërë gjatesin e trases ku do te ndertohej muri mbrojtës.	m'	20	1.00		20.00
1.2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së II- III- të si dhe transporti I materialit te germuar ne deponi deri ne 15 km.	m ³	43	1.00		43.00
1.2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit me ngjeshmeri 30MN/m2	m ²	25	0.20		5.00
1.2.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosëja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	20	0.50		10.00
			Gjithsej 1.2:			78.00



1.3 PUNËT E MBUSHJES						
	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazen e themelit me trashësi $t=35\text{cm}$ me ngjeshmeri 50MN/m^2	m ³	7	5.00		35.00
1.3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në tere lartësine e murit me $b=50\text{ cm}$.	m ³	18	5.00		90.00
1.3.3	Furnizimi dhe montimi i gypit të dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit	m'	25	2.00		50.00
1.3.4	Gypi PVC Ø 20 mm për kullim në murin e betarm në çdo 2.0 m	m'	3	1.00		3.00
1.3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me materil guror natyror, guret jo me të medhenje se 150mm, në tere lartësine e murit me ngjeshje në çdo 30cm.	m ³	3	2.00		6.00
			Gjithsej 1.3:			184.00
1.4 PUNËT E BETONIT						
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i thjeshtë Mb15 me trashësi 5 cm, në çmim të llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit të dhënë.	m ³	2	40.00		60.00
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i armuar C25/30, në çmim të llogaritet vendosja e pahive, fugat e dilatimit në çdo 6.0 m, dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit të dhënë.	m ³	7	56.00		364.00
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me lartësi $h=1.5\text{ m}$ dhe trashësi të ndryshuar nga betoni i armuar C30/37. Në çmim të llogaritet vendosja e pahive, fugat e dilatimit çdo 6.0 m. Sipas detalit të dhënë.	m ³	8	61.00		457.50

				Gjithsej 1.4:	881.50
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				
1.5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-63 mm me trashësi t=25 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 60 Mpa	m³	5	5.00	25.00
1.5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 80 Mpa	m³	2	5.00	10.00
1.5.3	Vendosja e asfaltit të ri me trashësi si ai ekzistues i cili është menjanuar gjatë punimeve .	m²	25	15.00	375.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				410.00
1.6.1	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi I armatures se brinjeuar S-400/500 per themele dhe murin mbrojtës. Sipas detalit te dhënë.	kg	1625	0.65	1,056.12
			Gjithsej 1.5:		1,056.12
REKAPITULLIMI					
1	MURI				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				19.50
1.2	PUNËT TOKËSORE				78.00
1.3	PUNËT E MBUSHJES				184.00
1.40	PUNËT E BETONIT				881.50
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				410.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				1,056.12
			Gjithsej:		2,629.12

Ndërtimi i urës betonarme

X. PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1. URA PREJ BETONI TË ARMUAR NË BARDHOSHI L=7X4.0 m H=2.0m					
	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€)	Shuma (€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1.1	Shenimi i urës në terren sipas projektit	copë	1	100.00	100.00
			Gjithsej 1.1:		100.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut për themelet e urës në thellësin e caktuar sipas projektit	m³	21	1.00	20.70
1.2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes së lëshesës me ngjeshmeri 30MN/m²	m²	18	0.20	3.60
			Gjithsej 1.2:		24.30
1.3	PUNËT E MBUSHJES				
1.3.1	Furnizimi dhe mbushja mbrapa mureve me materil guror natyror, guret jo me te medhenje se 150mm, ne tere lartesine e murit me ngjeshje ne çdo 30cm.	m³	2	2.00	4.00
1.3.2	Mbushja me tampon 0-63 me trashësi t=35 cm në bazen e themelit dhe ngjeshja e tamponit, Ms=700kg/cm²	m³	7	5.00	35.00
			Gjithsej 1.3:		39.00
1.4	PUNËT E BETONIT				
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i shtresës mbrojtëse të themeleve të urës nga betoni I thjeshtë Mb15 me trashësi 10 cm, në çmim të llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit të dhënë.	m³	2	40.00	80.00

1.4.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi I themeleve te urës nga betoni i armuar C25/30, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	12	56.00	672.00
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi I soletës kaluese te urës nga betoni i armuar C25/30, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	12	61.00	701.50
1.5	PUNËT E ARMATURËS		Gjithsej 1.4:		1,453.50
1.5.1	Blerja ,prerja punimi dhe montimi i armatures Ø8mm, S-500 H	kg	113	0.65	73.70
1.5.2	Blerja ,prerja punimi dhe montimi i armatures Ø10mm , S-500 H	kg	100	0.65	65.00
1.5.3	Blerja ,prerja punimi dhe montimi i armatures Ø12mm , S-500 H	kg	241	0.65	156.52
	Blerja ,prerja punimi dhe montimi i armatures Ø14mm, S-500 H	kg	702	0.65	456.42
1.5.4	Blerja ,prerja punimi dhe montimi i armatures Ø16mm, S-500 H	kg	319	0.65	207.10
			Gjithsej 1.5:		958.74

REKAPITULLIMI					
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				100.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				24.30
1.3	PUNËT E MBUSHJES				39.00
1.4	PUNËT E BETONIT				1,453.50
1.5	PUNËT E ARMATURËS				958.74
			Gjithsej:		2,575.54

XII.PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN ANDREA SKUFCA L=10 m dhe H=3.0 m.					
---	--	--	--	--	--

Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi		Çmimi total
				Çmimi njësi	€	
1.	MURI				€	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN					
1.1.1	Inçizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	10	1.00		10.00
			Gjithsej 1.1:			10.00
1.2	PUNËT TOKËSORE					
1.2.1	Pastrimi I terrenit si dhe prerja e drunjeve ne terren në tër gjatësin e trases ku do të ndërtohet muri mbrojtës.	m'	10	1.00		10.00
1.2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së II- III- të si dhe transporti I materialit te germuar ne deponi deri ne 15 km.	m³	64	1.00		64.00
1.2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit me ngjeshmeri 30MN/m2	m²	19	0.20		3.80
1.2.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosëja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	10	1.00		10.00
			Gjithsej 1.2:			87.80
1.3	PUNËT E MBUSHJES					
1.3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0- 63mm nen bazen e themelit me trashësi t=35cm me ngjeshmeri 50MN/m2	m³	7	5.00		35.00
1.3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere lartesine e murit me b=50 cm.	m³	13	5.00		65.00
1.3.3	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit	m'	12	2.00		24.00
1.3.4	Gypi PVC Ø 20.0 për kullim në murin e bet.arm në çdo 2.0 m	m'	2	2.00		4.00

1.3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me materil guror natyror, guret jo me te medhenje se 150mm, ne tere lartesine e murit me ngjeshje ne cdo 30cm.	m ³	14	2.00	28.00
1.4	Gjithsej 1.3:				156.00
1.4	PUNËT E BETONIT				
1.4.1	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjeshtë Mb15 me trashesi 5 cm, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m ³	1	40.00	40.00
1.4.2	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30,ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit ne cdo 6.0 m, dhe mirmbajja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m ³	10	56.00	560.00
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi I murit mbrojtës me lartesi h=1.5 m dhe trashesi te ndryshuar nga betoni I armuar C30/37.Ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit cdo 6.0 m. Sipas detalit te dhënë.	m ³	9	61.00	549.00
1.5	Gjithsej 1.4:				1,149.00
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				
1.5.1	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-63 mm me trashësi t=25 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 60 Mpa	m ³	3	5.00	15.00
1.5.2	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 80 Mpa	m ³	1	5.00	5.00

1.5.3	Zhvendosësja dhe riparimi I kubëzave ekzistuese prej betoni te cilat janë menjanuar gjate punimeve si dhe kthimi I tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës.Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m²	10	3.00	30.00
1.5.4	Zhvendosësja dhe riparimi I skajorëve ekzistuese prej betoni te cilat janë menjanuar gjate punimeve, si dhe kthimi I tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës.Gurët skajor të vendosen në shtres betoni me d=10 cm C-15/20.	m'	10	3.00	30.00
1.5.5	Furnizimi,transporti dhe punimi I kubëzave prej betoni me t=8cm.Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m²	1	10.00	10.00
1.5.6	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18/24 prej C-25/30 në bazën e betonit d=10 cm C-15/20	m'	1	10.00	10.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS		Gjithsej 1.5:		100.00
1.6.1	Furnizimi,transporti,lakimi dhe montimi I armatures se brinjëzuar S-400/500 per themele dhe murin mbrojtës. Sipas detalit te dhënë.	kg	1180	0.65	767.00
			Gjithsej 1.5:		767.00
REKAPITULLIMI					
1.	MURI				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				10.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				87.80
1.3	PUNËT E MBUSHJES				156.00
1.4	PUNËT E BETONIT				1,149.00
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				100.00

1.6 PUNËT E ARMATURËS			767.00
	Gjithsej:		2,269.80

XII.PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN ANDREA SKUFCA L=30 m dhe H=5.0 m.						
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi ç	Çmimi total ç	
1. MURI						
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN					
1.1.1	Inçizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	30	1.00		30.00
			Gjithsej 1.1:			30.00
1.2	PUNËT TOKËSORE					
1.2.1	Pastrimi I terrenit si dhe prerja e drunjeve ne terren në tër gjatësin e trases ku do të ndërtohet muri mbrojtës.	m'	30	1.00		30.00
1.2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së II- III- të si dhe transporti I materialit te germuar ne deponi deri ne 15 km.	m³	273	1.00		273.00
1.2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit me ngjeshmeri 30MN/m2	m²	75	0.20		15.00
1.2.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosëja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	30	1.00		30.00
			Gjithsej 1.2:			348.00
1.3	PUNËT E MBUSHJES					
1.3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0- 63mm nen bazen e themelit me trashësi t=35cm me ngjeshmeri 50MN/m2	m³	27	5.00		135.00

1.3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere lartesine e murit me b=50 cm.	m³	66	5.00	330.00
1.3.3	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit	m'	33	2.00	66.00
1.3.4	Gypi PVC Ø20 për kullim në murin e bet. arm në çdo 2.0 m	m'	10	2.00	20.00
1.3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me materil guror natyror, guret jo me te medhenje se 150mm, ne tere lartesine e murit me ngjeshje ne çdo 30cm.	m³	70	2.00	140.00
			Gjithsej 1.3:		691.00
1.4	PUNËT E BETONIT				
1.4.1	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjeshtë Mb15 me trashesi 5 cm, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	4	40.00	160.00
1.4.2	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30,ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatimit ne çdo 6.0 m, dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	42	56.00	2,352.00
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi I murit mbrojtës me lartesi h=1.5 m dhe trashesi te ndryshuar nga betoni I armuar C30/37.Ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatimit çdo 6.0 m. Sipas detalit te dhënë.	m³	66	61.00	4,026.00
			Gjithsej 1.4:		6,538.00
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				

1.5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-63 mm me trashësi t=25 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 60 Mpa	m ³	8	5.00	40.00
1.5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshje 80 Mpa	m ³	3	5.00	15.00
1.5.3	Zhvendosja dhe ripunimi I kubëzave ekzistuese prej betoni te cilat janë menjanuar gjate punimeve si dhe kthimi I tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës. Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m ²	30	3.00	90.00
1.5.4	Zhvendosja dhe ripunimi I skajorëve ekzistuese prej betoni te cilat janë menjanuar gjate punimeve, si dhe kthimi I tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës. Gurët skajor të vendosen në shtres betoni me d=10 cm C-15/20.	m'	30	3.00	90.00
1.5.5	Furnizimi, transporti dhe punimi I kubëzave prej betoni me t=8cm. Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m ²	3	10.00	30.00
1.5.6	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18/24 prej C-25/30 në bazën e betonit d=10 cm C-15/20	m'	3	10.00	30.00
			Gjithsej 1.5:		295.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				
1.6.1	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi I armatures se brinjezuar S-400/500 per themele dhe murin mbrojtës. Sipas detalit te dhënë.	kg	7800	0.65	5,070.00
			Gjithsej 1.5:		5,070.00

REKAPITULLIMI			
1. MURI			
1.1 INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN			30.00
1.2 PUNËT TOKËSORE			348.00
1.3 PUNËT E MBUSHJES			691.00
1.4 PUNËT E BETONIT			6,538.00
1.5 PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES			295.00
1.6 PUNËT E ARMATURËS			5,070.00
		Gjithsej:	12,972.00

MURET MBROJTËSE DHE LËSHESAT PLLAKORE NË FSHATIN SIQEVË			
KRAHU A			
	Muret Beton Arme		
4.1 themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m³	360	1.00
4.2 Vendosja e tamponit 0-63 mm nën themele të mureve si dhe ngjeshja e tij deri në vlerën $M_v=40\text{MN/m}^2$	m³	25	5.00
4.3 Punimi i mbushjes me material guror jokohorent të sjellur nga huaza me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 40 MN/m² me CBR>5%	m³	115	2.00
4.4 Betonimi me beton C15/20, t=10cm, nën themele	m³	6	40.00
4.5 Betonimi i murit mbrojtës me C-25/30 (themelet dhe muri)	m³	82	56.00
4.6 Furnizimi, perpunim dhe vendosja e armatues me profile të ndryshme, sipas pozicioneve	kg	5330	0.65
4.7 Mbushja me material guror 30-60mm, prapa mureve dhe mbi gypa të drenazhimit	m³	28	5.00

4.8	Furnizimi dhe vendosja e gypave ϕ 150mm, për largimin e ujërave prapa mureve	m	53	2.00	106.00
4.9	Furnizimi dhe vendosja e gypit drenazhues në trupin e murit Ø50mm, ne qdo 2.5 m'	m	20	2.00	40.00
4.10	Furnizimi dhe montimi i pahise elastike të njëfishte tip B e zinkuar e vendosur mbi muret mbajtëse me shtylla mbajtëse në çdo 2m	m	46	10.00	460.00
4.11	Furnizimi dhe montimi i gypit PVC Ø800mm për largimin e ujit deri sa të betonohen muret dhe lëshesat pllakore	m	60	50.00	3,000.00
			KRAHU A	Gjithsej:	12,767.00

Muret mbrojtëse krahu D					
4.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m³	230	1.00	230.00
4.2	Vendosja e tamponit 0-63 mm nën themele të mureve si dhe ngjeshja e tij deri në vlerën $M_v=50\text{MN/m}^2$	m³	30	5.00	150.00
4.3	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent të sjellur nga huaza me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 40 MN/m² me CBR>5%	m³	63	2.00	126.00
4.4	Betonimi me beton C15/20, t=10cm, nën themele	m³	9	40.00	360.00
4.5	Betonimi i murit mbrojtës me C-25/30 (themelet dhe muri)	m³	98	56.00	5,488.00
4.6	Furnizimi, perpunim dhe vendosja e armatures me profile të ndryshme, sipas pozicioneve	kg	6028	0.65	3,917.88

4.7	Mbushja me material guror 30-60mm, prapa mureve dhe mbi gypa të drenazhimit	m³	43	5.00	215.00
4.8	Furnizimi dhe vendosja e gypave φ 150mm, për largimin e ujërave prapa mureve	m	60	2.00	120.00
4.9	Furnizimi dhe vendosja e gypit drenazhues ne trupin e murit Ø50mm, ne qdo 2.5 m'	m	24	2.00	48.00
4.10	Furnizimi dhe montimi i pahise elastike te njefishte tip B e zinkuar e vendosur mbi muret mbajtese me shtylla mbajtese ne çdo 2m	m	65	10.00	650.00
				Gjithsej:	11,304.88

6 LËSHESAT PLLAKORE (2 copë) krahu D					
6.1	Shenimi dhe piketimi i lesheses pllakore	kuturu	1	100.00	100.00
6.2	Gërmimi i dheut te kategoris III dhe IV me ngarkim dhe barije ne deponi ne gj,m 10.0 km	m³	400	1.00	400.00
6.3	Furnizimi, bartja dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese te klases C-30/37	m³	55	61.00	3,355.00
6.4	Furnizimi, bartja dhe vendosja e betonit te varfer C-12/15 t=10cm nen tabanin e themeleve	m³	19	40.00	760.00
6.5	Shtuarja e tamponit nën themele t=40cm prej guri te thyer gelqeror 0-63mm me ngjeshje ne dy shtresa (Ngjeshmيريا qe duhet te arrihet në 60N/mm2)	m³	24	5.00	121.50
6.6	Punimi I bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV	m³	29	5.00	142.50
6.7	Mbushja prej guri te thyer gelqeror 0-150mm, ne shtresa 30cm te kryhet ngjeshja deri ne 40N/mm2	m³	125	2.00	250.00

6.8	Furnizimi dhe vendosja i Gypave PVC te perforcuar për drenazhim Ø200	m'	23	3.00	68.40
6.9	Shtresa e argjilës të ngjeshur nën gypin e drenazhit	m³	83	2.00	165.00
6.10	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje	m²	43	0.20	8.60
6.11	Furnizimi, bartja dhe punimi i parrakeve metalik (Horizontalat dhe shtyllat vertikale Ø50mm dhe mbushjet Ø30mm/180mm) nga celiku I ljer me dy shtresa me ngjyre kunder korrodimi si dhe ngjyre metalike.	m'	16	20.00	320.00
6.12	Furnizimi, bartja dhe punimi i kalldermes me gure te sjellur nga huaza te vendosur ne shtres rere t=10cm (Rëra të përfshihet ne cmim) me mbushje te fugave me llaq qimentoje	m²	53	10.00	530.00
6.13	Furnizimi, bartja dhe punimi armatures 500H per leshesën pllakore	kg	4967	0.65	3,228.55
6.14	Furnizimi, bartja dhe punimi i hidroizolimit dy shtresor te soletes te lesheses pllakore	m²	73	20.00	1,460.00
			Gjithsej 6:		10,909.55

Paramasa dhe parallogaria e Projektit Kryesor i mureve mbrojtëse (Pilotave) në rrugën: Beqir Asllani në					
Nr. P.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
	Muri Mbrojtës				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	33	1.00	33.00
Gjithsej 1:					33.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				

2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të, V-të dhe VI-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	395	1.00	395.00
2.2	Gërmimi i dheut me makinë për hapjen e vrimave për pilota me diametër D=80cm dhe thellësi H=5.0m. Makina për hapje duhet të ketë pahin-tubat metalik për mbrojtjen e dheut nga shembja, si dhe hinkën për betonim, duke përfshir edhe transportin e dheut deri në deponi L=10 km.	m ³	59	1.00	59.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes me material guror jokohorent, shtrirje dhe kompaktimi në shtresa jo më të mëdha se 30cm me CBR>15%, (në hapsirat mbrapa pilotave dhe murit mbrojtës)	m ³	345	2.00	690.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 060mm me trashësi t=30cm mbrapa murit mbrojtës.	m ³	45	5.00	225.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm për drenimin e ujrave nentokore mbrapa murit mbrojtës me sasi : 0.80m ² /m gjatësi të murit.	m ³	27	5.00	136.00
Gjithsej 2:					1,505.00

3	PILOTAT				
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të pilotave me diametër D=80cm me beton të klasës C25/30, me sasi të cimentos min=380 kg/m ³ dhe konsistencë S4.	m ³	59	60.00	3,534.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të traut dhe murit mbi pilota nga betoni I klasës C25/30, dhe konsistencë S3.	m ³	142	60.00	8,523.60

3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e Armimi të pilotave, traut dhe murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500H	kg	17358	0.65	11,282.95
3.4	Testimi i integritetit të pilotave me metodë jodestruktive.	copë	20	10.00	200.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të përforuar F70mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	45	2.00	90.00
3.6	Furnizimi, transportimi, ankerimi , lyerja me parangjyr dhe dy shtresa ngjyr e pahive elastike të këmbësoreve me h=120cm, nga konstruksioni I Çelikut S-275 (forma sipas detaleve në projekt) të vendosura mbi koken e murit mbrojtës.	m'	35	15.00	517.50
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbeshitjejen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës 5.5m2/m'.	m ²	190	2.00	380.00
3.8	Furnizimi , transporti dhe lidhja e gypit të drenazhes mbrapa murit mbrojtës me puseten me te afert gjatesia maksimale 20m.	copë	1	50.00	50.00
Gjithsej 3:					24,578.05

REKAPITULIMI		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	33.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	1,505.00
3	PILOTAT	24,578.05
	Totali:	26,116.05

Paramasa dhe Parallogaria Muret Mbrojtëse në Rrugën: "Naim Gashi"-Kolovicë
Muri: B me L=32.36m, H=2.5-3.5m

Nr	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Pregaditja e punishtes per fillimin e punimeve.	paushal	1	100.00	100.00
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	33	1.00	33.00
Gjithsej 1:					133.00

2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Demolimi I materialeve të forta si beton dhe materiale tjera.	m³	2	1.00	1.50
2.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-t dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	230	1.00	230.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes me material të gryer më parë, shtrirje dhe kompaktimi në shtresa jo më të mëdha se 30cm, (në hapsirat para mureve mbrojtëse).	m³	95	5.00	475.00
2.4	Furnizimi, transporti, nivelizimit i rruges me tampon 0-31.5mm, shtrirje dhe kompaktimi i shtresës t= 25cm mbrapa mureve mbrojtëse me Mv>70Mn/m2.	m³	16	5.00	77.50
Gjithsej 2:					784.00

3	PUNET E BETONIT DHE ARMATURES				
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi për betonimin e themeleve të mureve mbrojtëse me beton të klasës C25/30.	m³	40	56.00	2,251.76
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi për betonimin e Mureve Vertikale të mureve mbrojtëse me beton të klasës C25/30.	m³	56	56.00	3,110.24

3.3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armatures per armimin e themeleve dhe mureve vertikale me armaturë të brinjëzuar S500B.	kg	3363	0.65	2,185.95
Gjithsej 3:					7,547.95

4	PUNET E TJERA				
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave PVC me f60mm per krijimin e hapjeve në qdo 1.0m per largimin e ujrave nëntoksore ne mure mbrojtëse.	m'	52	2.00	104.00
Gjithsej 4:					104.00

REKAPITULIMI					
1	PUNËT PARAPRAKE				133.00
2	PUNIMET E DHEUT				784.00
3	PUNET E BETONIT DHE ARMATURES				7,547.95
4	PUNET E TJERA				104.00
5	Totali:				8,568.95

Paramasa dhe Parallogaria Muret Mbrojtëse në Rrugen: Naim Gashi-Kolovicë					
Muri: A me L=72.80m, H=3.5-5.0m					
N	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Pregaditja e punishtes per fillimin e punimeve.	paushal	1	100.00	100.00
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	73	1.00	73.00
Gjithsej 1:					173.00

2 PUNIMET E DHEUT					
2.1	Demolimi i materialeve të forta si beton dhe materiale tjera.	m ³	3	1.00	3.00
2.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-t dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	1116	1.00	1,116.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes me material guror jokoherent, shtrirje dhe kompaktimi në shtresa jo më të mëdha se 30cm me CBR>15%,(në hapsirat mbrapa mureve mbrojtëse).	m ³	526	2.00	1,051.20
2.4	Furnizimi, transporti, nivelizimi i rruges me tampon 0-31.5mm, shtrirje dhe kompaktimi i shtresës t= 25cm mbrapa mureve mbrojtëse me Mv>70Mn/m2.	m ³	77	5.00	383.25
Gjithsej 2:					2,553.45

3 PUNET E BETONIT DHE ARMATURES					
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi për betonimin e themeleve të mureve mbrojtëse me beton të klasës C25/30.	m ³	145	56.00	8,120.56
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi për betonimin e Mureve Vertikale të mureve mbrojtëse me beton të klasës C25/30.	m ³	178	56.00	9,985.36
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armatures per armimin e themeleve dhe mureve vertikale me armaturë të brinjëzuar S500B.	kg	12795	0.65	8,316.75
Gjithsej 3:					26,422.67

4 PUNET E TJERA					
-----------------	--	--	--	--	--

4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e zhavorit të lumit me fraksion: 31.5-63mm per drenimin e ujit mbrapa mureve mbrojtëse.	m ³	118	5.00	590.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr / m2 si mbështjellje të gureve drenazhues mbrapa mureve mbrojtëse.	m ²	595	2.00	1,190.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gypave PVC të perforuar me f160mm mbrapa mureve mbrojtëse.	m'	84	2.00	168.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gardhit nga konstruksioni metalik me vertikale në qdo 150cm me diameter F76mm , tri horizontale: F76mm dhe mbushje F14mm në qdo 9cm me lartësi h=110cm.	m'	73	20.00	1,450.00
Gjithsej 4:					3,398.00

REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE			173.00
2	PUNIMET E DHEUT			2,553.45
3	PUNET E BETONIT DHE ARMATURES			26,422.67
4	PUNET E TJERA			3,398.00
5	Totali:			32,547.12

PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS Krah I rrugës Gani Balaj (Mbi rrugën Nazmi Ismaili) L=30 m dhe				
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €
1. MURI				€
1.1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN			

1.1.1	Ingjizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	30	1.00	30.00
			Gjithsej 1.1:		30.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Pastrimi I terrenit si dhe prerja e drunjeve ne terren në tër gjatësin e trases ku do të ndërtohet muri mbrojtës.	m'	30	1.00	30.00
1.2.3	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së II- III- të si dhe transporti I materialit te germuar ne deponi deri ne 15 km.	m³	261	1.00	261.00
1.2.4	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit me ngjeshmeri 30MN/m2	m²	72	0.20	14.40
1.2.5	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosëja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	30	1.00	30.00
			Gjithsej 1.2:		335.40
1.3	PUNËT E MBUSHJES				
1.3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nen bazen e themelit me trashësi t=35cm me ngjeshmeri 50MN/m2	m³	26	5.00	130.00
1.3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere lartesine e murit me b=50 cm.	m³	51	5.00	255.00
1.3.3	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit	m'	32	2.00	64.00
1.3.4	Gypi PVC Ø100 për kullim në murin e bet. arm në cdo 2.0 m	m'	8	2.00	15.00
1.3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me materil guror natyror, guret jo me te medhenje se 150mm, ne tere lartesine e murit me ngjeshje ne cdo 30cm.	m³	102	2.00	204.00
			Gjithsej 1.3:		668.00

1.4 PUNËT E BETONIT					
	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjeshtë Mb15 me trashësi 5 cm, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	4	40.00	160.00
1.4.1					
	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30,ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit ne çdo 6.0 m, dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	44	56.00	2,464.00
1.4.2					
	Furnizimi,transporti dhe betonimi I murit mbrojtës me lartësi h=2.5 m dhe trashësi te ndryshuar nga betoni I armuar C30/37.Ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit çdo 6.0 m. Sipas detalit te dhënë.	m³	41	61.00	2,501.00
1.4.3					
			Gjithsej 1.4:		5,125.00
1.5 PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES					
	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-63 mm me trashësi t=25 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshëje 60 Mpa	m³	8	5.00	40.00
1.5.1					
	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshëje 80 Mpa	m³	3	5.00	15.00
1.5.2					
	Zhvendosja dhe ripunimi I kubëzave ekzistuese prej betoni te cilat janë menjanuar gjate punimeve si dhe kthimi I tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës.Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m²	30	3.00	90.00
1.5.3					

1.5.4	Zhvendosja dhe riparimi i skajorëve ekzistuesë prej betoni të cilat janë merianuar gjate punimeve, si dhe kthimi i tyre në pozitën e më hershme pas ndërtimit të murit mbrojtës. Gurët skajor të vendosen në shtres betoni me d=10 cm C-15/20.	m'	30	3.00	90.00
1.5.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubëzave prej betoni me t=8cm. Kubzat të shtrihen në 5cm rere(2-4mm)	m ²	5	9.00	45.00
1.5.6	Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18/24 prej C-25/30 në bazën e betonit d=10 cm C-15/20	m'	5	9.00	45.00
			Gjithsej 1.5:		325.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				
1.6.1	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armatures se brinjeuar S-400/500 per themele dhe murin mbrojtës. Sipas detalit te dhënë.	kg	5058	0.65	3,287.96
			Gjithsej 1.5:		3,287.96
REKAPITULLIMI					
1.	MURI				
1.1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				30.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				335.40
1.3	PUNËT E MBUSHJES				668.00
1.4	PUNËT E BETONIT				5,125.00
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE RRUGES				325.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				3,287.96
			MURI	Gjithsej:	9,771.36
PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË qerdhen Zogjt L=25 m dhe H=3.0 m.					

Nr.	Pozicioni	Njesia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
1	MURI				
1.1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1.1	Incizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	25	1.00	25.00
1.1.2	Prerëja dhe demolimi I asfaltit ekzistues me b=1.0 m per nevoja të ndërtimit të murit, si dhe ngarkimi dhe transporti I tij në deponi deri ne 15 km.	m²	25	1.00	25.00
1.1.3	Demolimi I rrethojës ekzistuese nga metali ,ngarkimi dhe transporti I tij deri në deponi si dhe rimontimi I të njëjtes mbi murin mbrojtës .	m'	25	1.00	25.00
			Gjithsej 1.1:		75.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Pastrimi I terrenit si dhe prerja e drunjeve ne tërë gjatesin e trases ku do te ndertohet muri mbrojtës.	m'	25	1.00	25.00
1.2.2	Germimi i dheut per nivelizimin e terrenit si dhe për themele të murit mbrojtës i kategorisë së III-IV-të si dhe transporti I materialit te germuar ne deponi deri ne 15 km.	m³	278	1.00	278.00
1.2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se themelit te murit me ngjeshmeri 30MN/m2	m²	50	0.20	10.00
1.2.4	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosëja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	25	1.00	25.00
			Gjithsej 1.2:		338.00

1.3 PUNËT E MBUSHJES					
1.3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nen bazen e themelit me trashësi t=35cm me ngjeshmeri 50MN/m2	m³	17	5.00	85.00
1.3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr te pastër te lumit 63 mm ne tere lartesine e murit me b=50 cm.	m³	30	5.00	150.00
1.3.3	Furnizimi dhe montimi I gypit te dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit	m'	30	2.00	60.00
1.3.4	Gypi PVC Ø 20 mm për kullim në murin e bet.arm në çdo 2.0 m	m'	3	2.00	6.00
			Gjithsej 1.3:		301.00
1.4 PUNËT E BETONIT					
1.4.1	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I thjeshtë Mb15 me trashësi 5 cm, ne çmim te llogaritet vendosja e pahive dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	3	40.00	100.00
1.4.2	Furnizimi,transporti dhe betonimi I themeleve te murit mbrojtës nga betoni I armuar C25/30,ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit ne çdo 6.0 m, dhe mirmbajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m³	24	56.00	1,344.00
1.4.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi I murit mbrojtës me lartësi h=1.5 m dhe trashësi te ndryshuar nga betoni I armuar C30/37.Ne çmim te llogaritet vendosja e pahive,fugat e dilatatimit çdo 6.0 m. Sipas detalit te dhënë.	m³	21	61.00	1,281.00

1.4.4	Furnizimi,transporti dhe betonimi I shkallëve nga betoni I armuar C25/30,ne çnim te llogaritet vendosja e pahive, dhe mirmabajtja e betonit. Sipas detalit te dhënë.	m ³	2	56.00	112.00
			Gjithsej 1.4:		2,837.00
1.5 PUNËT E STRUKTURES SE PARKINGUT					
1.5.1	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-63 mm me trashësi t=25 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshëje 60 Mpa	m ³	44	5.00	220.00
1.5.2	Furnizimi,transporti dhe punimi I tamponit prej gurit të thyer gëlqëror 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm në rrugë dhe trotuare me ngjeshëje 80 Mpa	m ³	15	5.00	75.00
			Gjithsej 1.5:		295.00
1.6 PUNËT E ARMATURËS					
1.6.1	Furnizimi,transporti,lakimi dhe montimi I armatures se brinjzuar S-400/500 per themele dhe murin mbrojtës. Sipas detalit te dhënë.	kg	2700	0.65	1,754.84
			Gjithsej 1.5:		1,754.84
REKAPITULLIMI					
1	MURI				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				75.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				338.00
1.3	PUNËT E MBUSHJES				301.00
1.40	PUNËT E BETONIT				2,837.00
1.5	PUNËT E STRUKTURES SE PARKINGUT				295.00
1.6	PUNËT E ARMATURËS				1,754.84
			MURI	Gjithsej:	5,600.84

LËSHESA GYPORE					
4.1	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km	m³	85	1.00	85.00
4.3	Punimi i lëshesëve gypore me : Furnizimi ,bartja dhe montim të gypave të armuar nga betoni të vendosure në shtrese tamponi me punim të bredhit ,kokave të lëshesave ose parapeteve me C-30/37 dhe kalldermes me gure të vendosur në shtres prej rere me mbushje të fugave me llaq cimentoje.				
	Ø1000	m'	36	50.00	1,800.00
				Gjithsej:	1,885.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E MUREVE MBROJTËSE					
Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
Muri Mbrojtës					
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	35	1.00	35.00
Gjithsej 1:					35.00

2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të, V-të dhe VI-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	410	1.00	410.00

2.2	Gërmimi i dheut me makinë për hapjen e vrimave për pilota me diametër D=80cm dhe thellësi H=5.0m. Makina për hapje duhet të ketë pahin-tubat metalik për mbrojtjen e dheut nga shembja, si dhe hinkën për betonim, duke përfshir edhe transportin e dheut deri në deri në deponi L=10 km.	m ³	65	1.00	65.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbushjes me material guror jokohorent, shtrirje dhe kompaktimi në shtresa jo më të mëdha se 30cm me CBR>15%, (në hapsirat mbrapa pilotave dhe murit mbrojtës)	m ³	350	2.00	700.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 060mm me trashësi t=30cm mbrapa murit mbrojtës.	m ³	50	5.00	250.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm për drenimin e ujrave nentokore mbrapa murit mbrojtës me sasi : 0.80m ² /m gjatësi të murit.	m ³	30	5.00	150.00
Gjithsej 2:					1,575.00

3	PILOTAT				
3.1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të pilotave me diametër D=80cm me beton të klasës C25/30, me sasi të cimentos min=380 kg/m ³ dhe konsistencë S4.	m ³	59	60.00	3,534.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të traut dhe murit mbi pilota nga betoni I klasës C25/30, dhe konsistencë S3.	m ³	142	60.00	8,523.60
3.3	Furnizimi, transporti dhe pëgaditja e Armimit të pilotave, traut dhe murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500H	kg	17358	0.65	11,282.95

3.4	Testimi i integritetit të pilotave me metodë jodestruktive.	copë	20	20.00	400.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të përforuar F70mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	45	2.00	90.00
3.6	Furnizimi, transportimi, ankerimi , lyerja me parangjyr dhe dy shtresa ngjyr e pahive elastike të këmbësoreve me h=120cm, nga konstruksioni I Çelikut S-275 (forma sipas detaleve në projekt) të vendosura mbi koken e murit mbrojtës.	m'	35	15.00	517.50
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbeshjtelljen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës 5.5m2/ m'.	m ²	190	2.00	380.00
3.8	Furnizimi , transporti dhe lidhja e gypit të drenazhes mbrapa murit mbrojtës me puseten me te afert gjaesia maksimale 20m.	copë	1	11.40	11.40
3.9	1. In-kastrimi (mbjellja) ankorimi i armaturës hapja e vrimave (p.sh. për Ø 16 vrima Ø 18) për shufra nga Ø 8 deri Ø 16 me thellësi 30cm dhe të mbushet me epoxid Hilti HIT-HY 150 para vendosjes së shufrës. Të parashihet edhe gjaesia ankoruese sipas projektit.copë	copë	100	4.00	400.00
Gjithsej 3:					25,139.45

REKAPITULIMI				
1	PUNËT PARAPRAKE		35.00	
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT		1,575.00	
3	PILOTAT		25,139.45	
	Totali:		26,749.45	

REKAPITULIM				
-------------	--	--	--	--

1	I.PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN "NEXHMI	2,629.12
2	Ndërtimi i urës betonarme	2,575.54
3	XII.PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN ANDREA	2,269.80
4	XII.PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË RRUGËN ANDREA	12,972.00
5	Muret Beton Arme	12,767.00
6	Muret mbrojtëse krahu D	11,304.88
7	LËSHESA T PLLAKORE (2 copë) krahu D	10,909.55
8	Paramasa dhe parallogaria e Projektit Kryësor i mureve mbrojtëse	26,116.05
9	Muri:B me L=32.36m, H=2.5-3.5m	8,568.95
10	Muri:A me L=72.80m, H=3.5-5.0m	32,547.12
11	PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS Krah I rrugës Gani Balaj (Mbi	9,771.36
12	PARAMASA PËR MURIN MBROJTËS NË qerdhen Zogjt L=25 m dhe	5,600.84
13	LËSHESA GYPORE	1,885.00
14	PARAMASA DHE PARALLOGARIA E MUREVE MBROJTËSE	26,749.45
Totali:		166,666.66





Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

KOMUNA E PRISHTINËS

Zyrtari Kryesor Administrativ

nr. 14-370/03-237881/19 datë 27. 09. 2019

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerrë:

V E N D I M

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit e realizimit të kontratës për kontratën **Ndërtimi i mureve mbrojtëse nga BA për Komunën e Prishtinës** me numër të prokurimit: **616-19-6002-5-2-1**, dhe numri i brendshëm i prokurimit: **616 19 139 521**.

1. **Ibrahim Gërvalla**, Zyrtar për Investime Kapitale- Drejtoria për Investime Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, caktohet menaxher i kontratës.
2. Mbikëqyrës për realizimin e kontratës sipas pikës 1 të këtij vendimi caktohet:
 - a) **Zyhrije Pllana** - anëtare
 - b) **Behxhet Gashi** - anëtar
3. Menaxheri i kontratës, obligohet që të hartoj një Plan të Menaxhimit të Kontratës, duke përdorur formularin Standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy palëve (Menaxherit të kontratës së AK dhe Menaxherit të Kontratës së OE) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
4. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
5. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ
Shpend Ahmeti

Kopje: Menaxherit të projektit;
Mbikëqyrësve të kontratës;
Departamentit të Prokurimit;
Drejtorit të Drejtorisë Përkatëse; dhe
Arkivit të Komunës-së