

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Pristina Obština-Municipality of Pristina

SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

K O N T R A T Ë

Numri i kontratës:¹ 616-24-10457-5-1-1/C1734

Data: 22 / 05 / 2025

KUVENDI I KOMUNËS SE PRISHTINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik; "Haxha Kom" SH.P.K.; N.N.SH. "WORLD MEDIUM"; "NDËRTIMI ING" SH.P.K., Gojbulë 42000 Vushtrri, Kosovë, me nr. të regjistrimit e biznesit: NUI 811499898, e përfaqësuar nga Haxhi Zenullahi. (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli: "Ndërtimi i rrugës Bajram Bahtiri Faza e II-te Ri- tender"

Nr i prokurimit	616-24-10457-5-1-1
Nr i brendshëm	616-24-208-5-1-1



Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugës Bajram Bahtiri Faza e II-te, Ritender, sipas Paramasës dhe Para llogarisë, Projektit Kryesor Teknik, dhe Planit dinamik të punëve e cila është pjese përbërëse e kësaj kontrate.**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,899,942.21 €**; *Dy milion e tetë qind e nëntëdhjetë e nëntë mije e nëntë qind e katër dhjetë e dy euro mije euro e njëzet e një cent*

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- a. Marrëveshja e kontratës;
- b. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- c. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- d. Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- e. Oferta financiare (Para masa dhe Para llogaria);
- f. Plani dinamik i ekzekutimit të punëve
- g. Garncioni i punëve të kryera
- h. Projekti kryesor teknik.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin: "Haxha Kom" SH.P.K.; N.N.SH. "WORLD MEDIUM"; "NDËRTIMI ING" SH.P.K.	
Drejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ			
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	HAXHA ZENELLA
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Kryeqytetit	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	20.05.2025	Data:	20.05.2025	Data:	20.05.2025
Vula:		Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-24-10457-5-1-1/C1734

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohe për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohet, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohe nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

- Pagesa e avansit në shumë prej 15% të vlerës së kontratës, do të paguhet para se të fillojnë punimet dhe pasi të jete ofruar sigurimi i avansit për shumën prej 15% në afat prej 178 ditëve .
- Pagesa e pare, do të behet pasi të janë kryer punimet në vlerë prej 30% të kontratës dhe pasi të jete pranuar fatura 25% (duke i a zbritur 5% të vlerës së avansit)
- Pagesa e dyte do të behet pasi të jene kryer punimet në vlerë prej 30% të punëve dhe pranimi të faturës prej 25% (Duke i zbritur 5% të vlerës së avansit)
- Pagesa e trete do të behet pasi të jene kryer punimet në vlerë prej 30 % të punëve dhe pranimi të faturës prej 25(duke i zbritur 5% të vlerës së avansit)
- Pagesa e fundit në vlerë prej 10% do të behet pasi të janë kryer punimet dhe pasi të jete pranuar sigurimit i performances 10% të shumës së kontratës.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën

sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimin të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata

përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që

është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezuluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-24-10457-5-1-1/C1734

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% te vlerës se nënshkruar te kontratës
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000



		euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimi të kërkesës së Ekipit Menaxhues të projektit I cili caktohet me Vendim të ZKA-se
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 180 dite.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% të Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Ekipi Menaxhues i kontratës- projektit do caktohet me Vendim të ZKA-se
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione për punët e kryera dhe te konstatuara nga Ekipi menaxhues i kontrates.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: 15% te vlerës se nënshkruar te kontratës ne pajtim me Ligjin mbi ndarjet buxhetore te Republikës se Kosovës.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë” ose kompania e sigurimi Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë

		tere periudhës se defekteve 6 vite.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 6 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.



Paramasa dhe parallogarja për Rikonstruimin e rrugës: "Bajram Bahtiri-Basri Canolli-Gollaku" në Prishtinë me gjatësi L=1250 m

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi €	Gjithsej €
1	Punët e Përgatitjes së Punishtes				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	20,000.00	20,000.00
1.2	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesit të ndërtimit.	m'	1,250.00	15.00	18,750.00
1.3	Sigurimi i punishtës nga një institut i sigurimeve, të licensuar për këtë veprimtari. Kjo polisë sigurimi duhet të përfshijë: a) Sigurimi i tërë stafit punues për kohëzgjatjen e punimeve. Në polisë duhet të jenë të shenuar emrat dhe mbiemrat e punëtorëve si dhe vlera siguruese për çdo lloj fatkeqësie eventuale që mund të këtë pasoja shëndetësore b) Sigurimi në rast fatkeqësie natyrore dhe nga ndërhyrjet njerëzore c) Sigurimi i dëmtimeve ndaj palës së tretë.	m'	1,250.00	20.00	25,000.00
1.4	Instalimi i gjendjes së terrenit me pajisje gjeodezike të avancuara-gjegjesisht me sistemin GPS, TOTAL dhe sistemin Lidar	m'	1,250.00	2.00	2,500.00
1.5	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	1,250.00	15.00	18,750.00
1.6	Egzaminimi i materialeve para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh tamponit, pllakave, skajoreve dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përdarjen e materialit para fillimit të punimeve.	paushall	1.00	7,000.00	7,000.00
Total Pozicioni 1					92,000.00

2	Punët e Demollimit				
2.2	Demolimi i asfaltit, kubzave, betoneve në pjesën e trotuareve ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton organi mbikqyrës.	m²	9,546.24	8.00	76,369.95
2.3	Demolimi i shkalleve, mureve prej betonarmese, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton organi mbikqyrës.	m³	46.74	50.00	2,337.00
2.4	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ruajtja e tyre dhe rivendosja në vendet paraprake.	copë	11.00	50.00	550.00
Total Pozicioni 2					79,256.95




3	Punët toksore dhe tamponit				
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	32,969.67	10.00	329,696.74
3.2	Planifikimi, nivellizimi dhe ngjeshja me cilindër deri në modul deformimi $M_v > 40 \text{ MN/m}^2$ e nënbazës në pjesën e trotuareve, shirit të biçiklistave, vendparkingje dhe hapsirat ku kemi zgjerim të rruges.	m ²	22,420.44	3.00	67,261.32
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m ² .	m ²	24,911.60	3.50	87,190.60
3.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës - fraksion 0-150mm CBR>20% me trashësi të shtresës d=40cm (ne gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 50 \text{ Mn/m}^2$).	m ³	12,234.15	18.00	220,214.77
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-63,5mm me trashësi të shtresës d=40cm (ne gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 90 \text{ Mn/m}^2$).	m ³	8,001.34	13.00	104,017.40
3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të Tamponit - fraksion 0-31,5mm me trashësi të shtresës d=15cm (ne gjendje të ngjeshur), duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 110 \text{ Mn/m}^2$).	m ³	3,004.76	20.00	60,095.18
3.7	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së rëres me trashësi t=50mm nën pllaka të betonit.	m ³	222.37	16.00	3,557.88
3.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës e Tamponit - fraksion 0-31,5mm per bankina ($M_v > 50 \text{ Mn/m}^2$).	m ³	119.97	13.00	1,559.66
3.9	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i shtresës së humusit me materie organike me trashësi t=25cm duke përfshirë mbjelljen e barit si dhe mirmbajtjen një vjeqare të tijë në hapsirat gjelbruse.	m ²	1,158.39	5.00	5,791.95
Total Pozicioni 3					879,385.51



4	Punët e Betonit dhe Asfaltit				
4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20/50 me pamje ngjyr të hirit me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m'	4,944.95	18.00	89,009.15
4.2	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e skajorëve 24/18/80 me pamje ngjyrë të bardhë (i përbër nga cementi i bardhë dhe agregati i bardhë) me kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m'	2,466.25	25.00	61,656.21
4.3	Furnizimi, bartja prerja dhe vendosja e rëgolave nga betoni 40/15/60 me pamje ngjyrë të hirt, kualitet acc. EN1340:2003, C37/45, M100 i vendosur në shtresë betoni C16/20) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m'	255.34	30.00	7,660.19
4.4	Furnizimi dhe montimi i pllakave dyshtresore të betonit MB 40 me trashësi t=100mm me dimensione (250 x 500) mm ose të ngjashme, ku shtresa e parë është nga betoni i presuar 85mm ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si Graniti, Kuarci, Diabazi, etj me trashësi 15mm. Në vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2 Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Për të qenë i kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet të plotësojë Standardet në vazhdim: EC (Deklaration of Conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat për CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 për Kocka apo Pllaka për përdorim në hapësira të hapura apo ambiente të jashtme. Montimi i pllakave bëhet në shtresën e rres fraksion 4-8 mm me trashësi 5 cm, parashihet edhe mbushja e fugave me rërë të imët, si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyesi dhe sipas udhëzimeve të projektantit.	m²	4,845.31	23.00	111,442.04
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 31 me trashësi t=9,0cm prerja e asfaltit në kande të drejta e të pa deformuara, pastrimi dhe lyerja me emulzion 0,80kg/m², në shiritin e qarkullimit të automjeteve.	m²	14,735.21	14.00	206,292.96
4.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=7,0cm prerja e asfaltit në kande të drejta e të pa deformuara, pastrimi dhe lyerja me emulzion 0,80kg/m², në shiritin e qarkullimit të automjeteve.	m²	14,735.21	12.19	179,622.23
4.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm i përzier me përforsues të asfaltit me përbërë të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjtë sikurse Forta-Fi ose ekuvalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), në shiritin e qarkullimit të automjeteve duke përfshirë lyerjen me emulsion 0,50kg/m².	m²	14,735.21	8.90	131,143.38
4.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm duke përfshirë edhe stërkllqjen me emulsion 0,50kg/m², në shirit të biçiklistave.	m²	2,603.26	8.40	21,867.40
4.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 22 me trashësi t=6,0cm prerja e asfaltit në kande të drejta e të pa deformuara, pastrimi dhe lyerja me emulzion 0,80kg/m², në shirit të biçiklistave.	m²	2,603.26	10.50	27,334.25
4.10	Verifikimi dhe evidentimi i sasive, kubaturave të sasive të realizuara me siteme të avancuara gjegjësisht me GPS TOTAL dhe sistemin LIDAR	m'	1,250.00	1.00	1,250.00
Total Pozicioni 4					837,277.82

5	Punët e ndryshme				
5.5	Demolimi, ruajtja për përdorim të mëvonshëm , ankerimi, lyerja me parangjyr dhe dy shtresa ngjyr e (gardhit egzistues nga Çeliku) të këmbësoreve me h=120cm, gardhi vendoset mbi murin beton arme. Pozicioni përfshin edhe furnizimin, transportin dhe vendosjen në veper e betonit të klasit C25/30 me lartësi 60cm nën dhe 25 cm mbi terrenin egzistues me trashësi të murtit t=20cm si dhe armimi i dy rrjetave φ8mm/15cm në dy drejtime.	m	20.00	100.00	2,000.00
Total Pozicioni 5					2,000.00



6	Sinjalizimi Vertikal				
6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	2.00	120.00	240.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore perfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	52.00	120.00	6,240.00
6.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	13.00	100.00	1,300.00
6.4	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 300x1000mm	copë	2.00	80.00	160.00
6.5	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore të informimit me dimensione 500x1000mm	copë	1.00	100.00	100.00
Vërejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade DG.					
Total Pozicioni 6					8,040.00

7	Sinjalizimi horizontal				
7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plota (gjeresia 150 mm)	m'	6,584.60	2.20	14,486.12
7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	42.64	7.00	298.48
7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3+3 m, me gjersi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	361.22	1.80	650.19
7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (1.5+1.5+1.5 m, me gjeresi 150 mm), pjesa e ngjyrosur e rruges	m'	274.03	2.00	548.06
7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rruges)	m ²	112.10	30.00	3,363.07
7.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.25 m)	m'	39.36	5.00	196.80
7.7	Furnizimi dhe punimi ne rrugë me shigjeta për lëvizje (me gjatesi 5.00 m)	copë	3.00	35.00	105.00
7.8	Furnizimi dhe punimi në rrugë i shtresës së hollë me ngjyrë (ngjyrë e kuqërremt për shenjëzimin e shtigjeve për biçikleta (Sygnocryl cycle path 200-350 µm),	m ²	2,441.34	7.00	17,089.36
7.9	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te plota me ngjyrë të bardhë për kufizimin e shiritave të shtegut biçikletave (gjeresia 100 mm)	m'	2,441.34	2.00	4,882.67
7.10	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te nderprera (1.5+1.5+1.5 m, me gjeresi 100 mm) me ngjyrë të bardhë për ndarjen e shiritave të shtegut të biçikletave apo per kufizimin e shtegut ne hapësirat e kryqezimeve	m'	1,220.67	1.80	2,197.20
7.11	Furnizimi dhe punimi në rrugë i kufizimit te vendkalimit të shtegut të biçikletave neper hapësirat e kryqezimeve si dhe vijave te nderprera terthore neper shtegun e biçikletave, me ngjyrë të bardhë (0.25+0.25 m, me gjeresi 0.25 m)	m'	234.98	2.50	587.45
7.12	Furnizimi dhe punimi ne rrugë i shigjetës për lëvizje drejt dhe me simbolin e biçikletave në shiritin e biçikletave, me ngjyrë të bardhë	copë	162.00	35.00	5,670.00
Vërejtje: Ngjyra duhet të jetë mase plastike e ftohtë dy komponenteshe (termoplastike) me rruaza qelqi dhe agragate kunder rreshqitjes, me trashesi te ngjyres ne siperfaqe mbl 3 mm, me koeficient te ndriçimit te retrorefleksionit gjatë natës (thate) I klasit min R3≥150 mcd, ne lagështi R83 35 mcd, koeficient te ndriçimit gjatë dites min. B3, B ≥0.4, koeficient te ndriçimit në ndriçimin difuz Q2≥100 sipas IS EN 1436, rezistenca ndaj rreshqitjes klasit S2≥50. Ngjyra duhet ta kete certifikaten e qendrueshmerise sipas standardit UNE – EN 1436:2009 + A1:2009. Ky specifikacion vlen për të gjitha pozicionet e mësipërme të sinjalizimit horizontal të rrugës.					
Total Pozicioni 7					50,074.40



Nr	Rekapitulimi perfundimtare	
1	Punët e Pergatitjes se Punishtes	92,000.00
2	Punët e Demolimit	79,256.95
3	Punët toksores dhe tamponit	879,385.51
4	Punët e Betonit dhe Asfaltit	837,277.82
5	Punët e ndryshme	2,000.00
6	Sinjalizimi Vertikal	8,040.00
7	Sinjalizimi horizontal	50,074.40
8	Gjithsejt €	1,948,034.67



Paramasa dhe parallogaria
Projektit Kryësor I murit mbrojtës "2" ana e majtë e rrugës
Km: 0+366.44-0+781.94 me h=2.60-4.0, b=1.5-2.2m, L=417.50m

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
	Muri Mbrojtës				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	417.50	3.00	1,252.50
Gjithsej 1:					1,252.50

2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 0-60mm me trashësi t=25cm MV>60Mn/m2 si bazë për vendosjen e murit mbrojtës.	m³	219.00	15.00	3,285.00
2,2	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm per drenimin e ujrave nentoksore mbrapa murit mbrojtës.	m³	226.00	16.00	3,616.00
Gjithsej 2:					6,901.00

3	PILOTAT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfer me trashësi t=10cm me klasë C12/15.	m³	101.00	100.00	10,100.00
3,2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i themeleve dhe murit vertikal nga betoni i klasës C30/37, dhe konsistencë S3.	m³	1,302.00	160.00	208,320.00
3,3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armimi i murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	72,006.90	2.00	144,013.80
3,4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave me diameter Φ50mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	873.0	3.0	2,619.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të perforuar me diameter Φ160mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	467.0	4.0	1,868.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbështjelljen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës.	m²	2,254.0	2.2	4,958.80
Gjithsej 3:					371,879.60

REKAPITULIMI MURI "2"		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	1,252.50
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	6,901.00
3	MURI MBROJTËS	371,879.60
Totali:		380,033.10



Paramasa dhe parallogaria
Projektit Kryesor I murit mbrojtës "3" ana e djathtë e rrugës
Km: 1+112-1+133, h=2.4, b=1.4m, L=21.0m

Nr. R.	Lloji I punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
	Muri Mbrojtes				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	21.00	3.00	63.00
Gjithsej 1:					63.00

2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 0-60mm me trashësi t=25cm MV>60Mn/m2 si bazë për vendosjen e murit mbrojtës.	m³	8.60	15.00	129.00
2,2	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm per drenimin e ujrave nentoksore mbrapa murit mbrojtës.	m³	9.90	16.00	158.40
Gjithsej 2:					287.40

3	PILOTAT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfer me trashësi t=10cm me klasë C12/15.	m³	3.20	100.00	320.00
3,2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi I I themeleve dhe murit vertikal nga betoni I klasës C30/37, dhe konsistencë S3.	m³	30.70	160.00	4,912.00
3,3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armimi I murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	1,842.00	2.00	3,684.00
3,4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave me diameter Φ50mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	42.0	3.0	126.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të perforuar me diameter Φ160mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	31.0	4.0	124.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbeshtjelljen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës.	m²	95.0	2.2	209.00
Gjithsej 3:					9,375.00

REKAPITULIMI MURI "3"		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	63.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	287.40
3	MURI MBROJTËS	9,375.00
Totali:		9,725.40



Paramasa dhe parallogaria
Projektit Kryesor I murit mbrojtës "4" ana e djathtë e rrugës
Km: 1+417-1+434, h=1.70, b=1.1, L=17.0m

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
	Muri Mbrojtes				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	17.00	3.00	51.00
Gjithsej 1:					51.00

2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 0-60mm me trashësi t=25cm MV>60Mn/m2 si bazë për vendosjen e murit mbrojtës.	m³	6.00	15.00	90.00
2,2	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm per drenimin e ujrave nentoksore mbrapa murit mbrojtës.	m³	8.50	16.00	136.00
Gjithsej 2:					226.00

3	PILOTAT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfer me trashësi t=10cm me klasë C12/15.	m³	2.40	100.00	240.00
3,2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i themeleve dhe murit vertikal nga betoni i klasës C30/37, dhe konsistencë S3.	m³	16.50	160.00	2,640.00
3,3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armimi i murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	990.00	2.00	1,980.00
3,4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave me diameter Φ50mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	34.0	3.0	102.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të perforuar me diameter Φ160mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	27.0	4.0	108.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbeshtjelljen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës.	m²	88.0	2.2	193.60
Gjithsej 3:					5,263.60

REKAPITULIMI MURI "4"		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	51.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	226.00
3	MURI MBROJTËS	5,263.60
	Totali:	5,540.60



Paramasa dhe parallogaria
Projektit Kryesor I murit mbrojtës "5" ana e djathtë e rrugës
Km: 1+518-1+550, h=3.4, b=1.8, L=32.0m

Nr. R.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
	Muri Mbrojtes				
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	32.00	3.00	96.00
Gjithsej 1:					96.00

2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT				
2,1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit 0-60mm me trashësi t=25cm MV>60Mn/m2 si bazë për vendosjen e murit mbrojtës.	m³	16.50	15.00	247.50
2,2	Furnizimi, transporti dhe punimi i zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm per drenimin e ujrave nentoksore mbrapa murit mbrojtës.	m³	18.50	16.00	296.00
Gjithsej 2:					543.50

3	PILOTAT				
3,1	Furnizimi, transporti dhe kallupimi i betonit të varfer me trashësi t=10cm me klasë C12/15.	m³	6.80	100.00	680.00
3,2	Furnizimi, transporti dhe kallupimi I I themeleve dhe murit vertikal nga betoni I klasës C30/37, dhe konsistencë S3.	m³	82.90	160.00	13,264.00
3,3	Furnizimi, transporti dhe përgaditja e Armimi I murit mbrojtës me armaturë të brinjëzuar S500	kg	4,974.00	2.00	9,948.00
3,4	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave me diameter Φ50mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	64.0	3.0	192.00
3.5	Furnizimi , transporti dhe vendosja e gypave të perforuar me diameter Φ160mm, brinjëzuar nga PVC-ja.	m'	42.0	4.0	168.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstillit filtrues 350gr/m2 per mbeshtjelljen e drenazhes mbrapa murit mbrojtës.	m²	165.0	2.2	363.00
Gjithsej 3:					24,615.00

REKAPITULIMI MURI "5"		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE	96.00
2	PUNIMET E DHEUT & TAMPONIT	543.50
3	MURI MBROJTËS	24,615.00
Totali:		25,254.50




REKAPITULIMI MURI "1+2+3+4+5"		
Nr.	Pozicioni	VLERA (Euro)
2	Muri 2	380,033.10
3	Muri 3	9,725.40
4	Muri 4	5,540.60
5	Muri 5	25,254.50
Totali:		420,553.60



Paramasa dhe Parallogaria					
Instalimi i Gypit të Ujësjesit në rrugën Basri Canolli					
Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
Vërejtje: Para porosisë së materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)					
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar					
1	Punët përgatitore				
1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të ujesjesit duke përfshirë: aksin e gypit, nyjet, pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në form të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	848.00	0.20	169.60
		1 Gjithsejt me TVSH:			169.60
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut të kateg III-IV me makinë dhe dorë, Në qmim duhet të kalkulohet edhe ngarkimi dhe transporti i dheut të tepert deri në deponi min 15km, me gjerësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametrat e gypave: Për gypat: OD 160, b=0.60m dhe h=1.3m; OD 90, b=0.50m dhe h=1.0m;				
2.1.1	-Me makinë 90 %	m³	578.92	1.00	578.92
2.1.2	-Me dorë 10 %	m³	64.32	1.00	64.32
	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	502.30	0.10	50.23
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-4mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetëm në vende ku është e nevojshme.	m³	125.58	3.00	376.73
2.3	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetëm në vende ku është e nevojshme.	m³	502.30	3.00	1,506.90
2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues dhe sinjalizues mbi gypin e instaluar:	m'	848.00	0.10	84.80
2.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhenat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	848.00	0.20	169.60
2.6	Identifikimi dhe punimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë :Dëmtimet e kablove të telefonisë, tensionit të lartë dhe tjera, gypave të ujësjesit, furnizimin e përkohshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhen kyqjet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pompimin e ujit etj.	paushall	1.00	500.00	500.00
		2 Gjithsejt me TVSH:			3,331.50
3	Punët montuese				
3.1	Furnizimi, lidhja dhe vendosja e gypave PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
3.1.1	OD-160 mm, PN - 10.0 bar	m'	783.00	4.00	3,132.00



3,1,2	OD-90 mm, PN - 10.0 bar	m'	65.00	2.00	130.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve lidhëse dhe Valvolave nga Polietileni te prodhuara sipas standardit EN-12201-4, me diametra perkates nga materiali Polietilen, nepër nyjet e rrjetit te ujesjellesit				
3.2,1	Nyja -7 (N-7) (12 lokacione)				
3.2.1.1	T-PE, Ø160/90 mm PN 10 Bar	copë	12.00	30.00	360.00
3.2.1.2	Electro MUF Ø160mm, PN 10	copë	40.00	30.00	1,200.00
3.2.1.3	Valvolë Shiber PE, Ø160, PN 16bar	copë	5.00	50.00	250.00
3.2.1.4	Electro MUF Ø90mm, PN 10	copë	24.00	10.00	240.00
3.2.1.5	Valvolë Shiber PE, Ø90, PN 16bar	copë	12.00	50.00	600.00
3.2.1.6	Teleskopi komplet	copë	24.00	20.00	480.00
3.2.1.7	Kapaku i teleskopit	copë	17.00	20.00	340.00
			3 Gjithsejt me TVSH:		6,732.00
4	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë				
4.1	Punët tokësore				
4,1,1	Gërmimi i kanalit me makineri dhe me dorë (me dim. 0.3m x 0.8m),	m3	36.00	5.00	180.00
4,1,2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-4mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm	m3	11.25	10.00	112.50
4,1,3	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit,betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa	m3	24.75	10.00	247.50
4.2	Punët Instaluese-montuese				
4,2,1	Furnizimi, vendosja dhe lidhja e gypave PE-100-RC tip2, PN10bar me diametra varesisht nga kyçjet ekzistuese prej Ø20 deri në Ø40 mm, per realizimin e kyçjeve shtëpiake (mesatarisht 5 metra gjatësi për kyçje).	m'	150.00	3.00	450.00
4.2.2.1	Kyçjet në gypin Ø 160 mm, ne cmim te perfshihen Qaforet kthesat, gjysmelidheset, redukuesit, si dhe te gjitha pjeset e nevojshme per lidhje.	copë	30.00	30.00	900.00
4.2.2.2	Pusete ujematesi, duke perfshire te gjitha elementet e para fabrikua, per instalim nentokesor, me mates koncentrik. Ne kete pozicion perfshihen: Njesia e kompletuar me tubin mbrojtës, kolektori lidhes, dhe kapaku i mbylljes (kapaku siperfaqesor). Pusete e pa pershkueshme uji Klasa 1 (WIS4-37-01), Puseta me lartesi variabile, Kapaku me mundesi fleksibile montimi ne varesi te pozicionit dhe kendit te terenit ku montohet. Me valvole mbyltese mbyllje ne 90°, Kapaku i mbylljes siper klasa B 125 me aftesi mbajttese sipas EN 124 (Shkalla B sipas British Standard), Me mbrojtje nga ngricat deri ne -15°C ne perputhje me WIS 4-37-01, Me mbushje shkume polirueta apo e ngjashme per pjesen e izolimit termik, Ne pozicion po ashtu duhet te perfshihet valvola jo kthyesë, Ne cmim gjithashtu duhet te perfshihen edhe lidheset kompresive per PE Ø 32 mm ne hyrje dhe Ø 32 mm dhe Ø 25 mm ne dalje. Ne kete pozicion perfshihet ujematesi koncentrik me 1 1/2" me filetim. Q3 = 2.5 m³/h, i aprovuar sipas MID R 160, PN 16. Kapaku perfundimtar i mbylljes duhet te vendoset me beton te thjesht korniza e betonit 15 x 10 cm, betoni i klases C 12/15	copë	30.00	50.00	1,500.00
			5 Gjithsejt me TVSH:		3,390.00



5	Testimi dhe dezinfektimi i gypave				
	Testimi				
5.1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar.	m'	848.00	0.50	424.00
	Dezinfektimi				
5.2	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	848.00	0.50	424.00
		6 Gjithsejt me TVSH:			848.00
6	Punët Përfundimtare				
6.1	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	848.00	0.50	424.00
		Gjithsejt me TVSH:			424.00

Rekapitulim		
Nr	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me
1	Punët përgatitore	169.60 €
2	Punimet tokësore	3,331.50 €
3	Punët montuese	6,732.00 €
4	Kyçjet e lidhjeve individuale	3,390.00 €
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	848.00 €
6	Punët Përfundimtare	424.00 €
	Totali i përgjithshëm me TVSH:	14,895.10 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL

Kanalizimi fekal (sanitar), "Bajram Bahtiri - Basri Canolli dhe Gollaku" - Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme alternative për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar pas përfundimit të punimeve. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit.

Verejtje: Punekryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore në mënyrë që ti shmanget dëmtimeve të instalimeve nëntokësore ne pozicionet ku zhvillohen punimet. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i vegnat.

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNË E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te kanalizimit fekal duke perfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piketave te vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	1250.00	3	3,750.00
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes se ekzekutuar te kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1250.00	5	6,250.00
1.3		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall	1.00	500	500.00
1.4		Demolimi i shtresave egzistuese si asfaltat ose pllaka betoni duke perfshir prerjen këndore në dy anë si dhe transporti deri në deponi në gjatwsi L=15km	m²	49.20	10	492.00
1.5		Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja ne veper e dy shtresa: (Asfalt AB 11+BZH 31 me t=(4.0+10)cm dhe dy shtresa lyrje me emulzion) ose pllakave nga betoni sipas gjendjes egzistuese.	m²	49.20	15	738.00
1.6		Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja nw veper e dy shtresa: (Tampon 031 dhe 063 me t=(15+40)cm me modul deformimi në shtresen finale Mv>100Mn/m²	m³	26.24	20	524.80
1.7		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet në rrjetin e ri të kanalizimit, duke perfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	10.00	100	1,000.00



1

1.8	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2,5m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i puvit.				
1.8.1	gërmimi me makinë 90%	m³	3002.77	2.0	6,005.55
1.8.2	gërmimi me dorë 10%	m³	333.64	3.0	1,000.92
1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit. Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 100 cm, në dy metër gjatësi kol. 105 puseta	m'	1250.00	0.5	625.00
1.10	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	996.46	1	996.46
1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt:	m³	597.88	10	5,978.78
1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit fekal	m'	1250.00	0.1	125.00
1.14	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhenat e matjeve duhet të pergaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	1250.00	0.5	625.00
1.15	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	2391.51	5	11,957.57
1.16	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	29.00	20	580.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					41,222.89

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabriku				
2.1.1		për puseta rrugore	m³	16.63	110	1,829.26
3.1.2		Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	16.00	50	800.00

2



		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2.2					
	2.2.1	Unaza në formë të konit	copë	49.00	50	2,450.00
	2.2.2	Me profil konstant	m'	135.00	60	8,100.00
					TOTALI	13,179.26

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm. kapaku i pusete duhet të integrohet në kuroren e pusetes gjatë betonimit sipas detalit në projekt.				
	3.1.1	për puseta rrugore	copë	49.00	150	7,350.00
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	3.2.1	për puseta rrugore	copë	451.00	3	1,353.00
					TOTALI	8,703.00
4		4,0 PUNËT E MONTUESE				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit HD PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1.1	për kolektorë DN- 315 mm	m'	1250.00	15.0	18,750.00
					TOTALI	18,750.00

		5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL				
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit FEK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1250.00	1.0	1,250.00



5	5.2	Pas perfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusëve, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje të fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	1250.00	2.0	2,500.00
					TOTALI	3,750.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR		
Kanalizimi fekal (sanitar), "Bajram Bahtiri - Basri Canolli dhe Gollaku" - Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	41,222.89
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	13,179.26
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	8,703.00
4.0	PUNËT MONTUESE	18,750.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	3,750.00
	Totali:	85,605.15 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

Kanalizimi Atmosferik, "Bajram Bahtiri - Basri Canolli dhe Gollaku" - Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme alternative për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar pas përfundimit të punimeve. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit.

Verejtje: Punekryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore në mënyrë që ti shmangët dëmtimeve të instalimeve nëntokësore ne pozicionet ku zhvillohen punimet. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veqnat.

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te kanalizimit ATM, duke perfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piketave te vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	1250.00	1.00	1,250.00
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes se ekzekutuar te kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1250.00	1.00	1,250.00
1.3		Demolimi i shtresave egzistuese si asfaltat ose pllaka betoni duke perfshir prerjen këndore në dy anë si dhe transporti deri në deponi në gjatwsi L=15km	m²	41.00	5.00	205.00
1.4		Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja ne veper e dy shtresa: (Asfalt AB 11+B2H 31 me t=(4.0+10)cm dhe dy shtresa lyrje me emulzion) ose pllakave nga betoni sipas gjendjes egzistuese.	m²	41.00	15.00	615.00
1.5		Furnizimi, transporti, punimi ose vendosja nw veper e dy shtresa: (Tampon 031 dhe 063 me t=(15+40)cm me modul deformimi në shtresen finale Mv>100Mn/m2	m³	20.50	15.00	307.50
1.6		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall	1.00	1,000.00	1,000.00
1.7		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet në rrjetin e ri të kanalizimit, duke perfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	16.00	50.00	800.00



1

1.8	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2,0m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
1.8.1	gërmimi me makinë 90%	m³	2066.40	3.00	6,199.20
1.8.2	gërmimi me dorë 10%	m³	229.60	4.00	918.40
1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	246.00	1.00	246.00
1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 100 cm, në dy metër gjatësi kol. puseta	m³	20.34	5.00	101.68
1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	996.46	1.00	996.46
1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	597.88	10.00	5,978.78
1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	1250.00	0.50	625.00
1.14	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	1250.00	1.00	1,250.00
1.15	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	2192.22	10.00	21,922.21
1.16	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	29.00	20.00	580.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					44,245.24

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat mone parafabriku				
2.1.1		për puseta rrugore	m³	21.76	110.00	2,393.55
2.2		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	51.00	30.00	1,530.00



2		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2.3					
	2.3.1	Unaza në formë të konit	copë	51.00	50.00	2,550.00
	2.3.2	Me profil konstant	m'	84.00	60.00	5,040.00
					TOTALI	11,513.55

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi transporti dhe montimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizës 120x120x20cm. kapaku i pusete duhet të integrohet në kuroren e pusetes gjatë betonimit sipas detalit në projekt.				
	3.1.1	për puseta rrugore Shkallët në puseta	copë	51.00	150.00	7,650.00
	3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	3.2.1	për puseta rrugore	copë	279.00	3.00	837.00
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	51.00	120.00	6,120.00
					TOTALI	14,607.00
4		4,0 PUNËT E MONTUESE				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit HD PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1.1	për kolektorë DN- 200 mm (për Um)	m'	62.00	10.00	620.00
	4.1.2	për kolektorë DN- 400 mm	m'	1250.00	17.00	21,250.00
					TOTALI	21,870.00

	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATM				
--	--	--	--	--	--



5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit Atmosferik sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	1250.00	1.00	1,250.00
	5.2	Pas perfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusëve, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje të fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	1250.00	1.50	1,875.00
					TOTALI	3,125.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR		
Kanalizimi Atmosferik, "Bajram Bahtiri - Basri Canolli dhe Gollaku" - Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	44,245.24
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	11,513.55
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	14,607.00
4.0	PUNËT MONTUESE	21,870.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	3,125.00
	Totali:	95,360.78 €



PROJEKTI KRYESOR- Ndriçimi publik
Rruga Bajram Bahtiri - faza 2-te, L=1250m

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1,1,1	Gërmimi i kanalit të gjatë 2400m (i emëruar sipas detalit si kanali A) në anën e djathtë të rruges me dimensione (145x90)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjezuar Ø200mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	1625.48	7.00 €	11,378.37 €
1,1,2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø200 brinjezuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik dhe rrjetit të tensioneve uleta. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhë kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	7867.08	12.00 €	94,404.96 €
1,1,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø70 brinjezuar për pershkim të kabllit për ndriçim	m	1395.64	5.00 €	6,978.20 €
1,1,4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x95mm2 (Al) së bashku me gypin e fortë nga trafostacioni deri tek ormani OKN për shpërndarjen e rrjetit të ndriçimit publik	m	1.00	13.00 €	13.00 €
1,1,5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x95mm2 (Al) së bashku me gypin e fortë nga trafostacioni deri tek ormani OKN deri tek ormani O1 për shpërndarjen e rrjetit të ndriçimit publik	m	738.00	7.00 €	5,166.00 €
1,1,6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x35mm2 (Al) në kanalizimin kablovik për ndriçim publik në gypin Ø70	m	1445.66	4.00 €	5,782.64 €
1,1,7	Porosia dhe transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezhimin e shtyllave të ndriçimit	m	1345.62	3.00 €	4,036.86 €
1,1,8	Hapja dhe gropimi i pusëtës elektroenergjetike 0.4kV, 10(20)kV dhe e telekomunikacionit me dimensione (440x230x440)cm.	m3	1131.90	7.00 €	7,923.31 €
1,1,9	Furnizimi transporti si dhe vendosja e betonarme e pusëtave me dimensione të brendshme (2/2/2) m' sipas detalit të vizatuar, trashësia e mureve 20 cm i lyer me material hidroizolues për mosdepërtim të ujit. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30, (5.4m3 beton për pusëtë dhe armatura S-500=280kg për pusëtë). Murret me armaturë rrjetë Q524Ø10/15x15, pjesa e eperme e pusëtës 2x Q524Ø10/15x15 kurse pjesa fundore e pusëtës me rrjetë Q131Ø5/15x15cm (27.6kg). Në çmim të kalkulohet komplet puseta e perfunduar me një kapak metalik me mbishkrim elektrikë me dimensione (0.65x0.65)m (400kN).	copë	25.00	2,000.00 €	50,000.00 €
1,1,10	Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusëtave me shenja të mesingut për tension	cope	25.00	50.00 €	1,250.00 €
1,1,11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	904.46	15.00 €	13,566.90 €
1,1,12	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë cdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	846.73	13.00 €	11,007.52 €
1,1,13	Porositja, transporti furnizimi dhe montimi betonimit të kalimit të rruges 100x50cm (gjatë depertimeve pusët-pusët me 4 gypa Ø200	m	98.40	35.00 €	3,444.00 €
1,1,14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues.	m	1245.58	2.00 €	2,491.16 €
1,1,15	Porositja, transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve të imeta lidhese dhe shtrengeuse	Paushall	1.00	300.00 €	300.00 €
TOTAL POSICIONI 1,1					217,742.92 €

2.2. NDRIQIMI PUBLIK					
2,2,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave të tipit RAS-U-120 (i kompletuar dy kraheshe nga rruga dhe trotuari) prodhim Itall apo ngjajshem . Diametri i gypit të shtyllës të jete Ø159(gjatesia L1), Ø139(gjatesia L2), Ø108(gjatesia L3) . Ketu perfshihet hapja dhe mbyllja e gropës, punimi i ankerave të shtyllave, betonimi i bazamentit të shtyllave 80x80x140cm me beton, gypin e brinjezuar për ankerim me gjatësi 1.2m-Ø160, 4 bulonat M24 me pllake ,	copë	50.00	1,000.00 €	50,000.00 €
2,2,2	Furnizimi, transporti i mbajtësve të drites (krahu) në shtyllë 0.5m të vendosur nga ana e trotuarit në lartësi 6m nga kuota zero dhe rrugës në lartësi 10m nga kuota zero	copë	100.00	80.00 €	8,000.00 €



2,2,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndriçues për ndriçim të jashtëm në lartësi 10m nga kuota zero në anën e rrugës, TIP: Philips apo të ngjashëm me këto karakteristika : 146 lm/W Fuqi:138 W Fluks total: 20160 lm , ose i ngjashëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik	copë	50.00	300.00 €	15,000.00 €
2,2,4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndriçues për ndriçim të trotuarit në lartësi 6 m nga kuota zero, TIP: Philips apo të ngjashëm me këto karakteristika : 148 lm/W Fuqi:47 W Fluks total: 6960 lm , ose i ngjashëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik.	copë	50.00	250.00 €	12,500.00 €
2,2,5	Furnizimi transporti dhe montimi bazës së aradhitit për lidhje dhe vazhdim të kabllos furnizuese të ndriçimit NYM 3x1.5 mm ² , për shtyllë.	copë	100.00	30.00 €	3,000.00 €
2,2,6	Furnizimi, transporti dhe montimi ormanit OKN të tokës me kulm mbi bazën e betonit dhe kompletimi i pikës matese të ndriçimit, kontaktor ,grup mates ,fotorele-sipas skemës njëpolshe.Ketu hyne edhe formimi i bazës së betonit dhe betonimi, tokezhimi i ormanit elektrik me ane të shiritit Fe/Zn 25x4mm.Po ashtu në këtë pozicion hyjnë hapja e kanalit dhe mbyllja e tij së bashku dhe furnizimi me transport dhe montim të kablilit NYY-J 4x95mm ² (A) për furnizim të ormanit OKN nga trafostacioni me gjatësi 30m si dhe materialin e imët përcjellës për kompletim të ormanit.	copë	1.00	3,000.00 €	3,000.00 €
2,2,7	Furnizimi, transporti dhe montimi ormanit O1 të tokës me kulm mbi bazën e betonit dhe kompletimi me kontaktor ,fotorele-sipas skemës njëpolshe.Ketu hyne edhe formimi i bazës së betonit dhe betonimi, tokezhimi i ormanit elektrik me ane të shiritit Fe/Zn 25x4mm.	copë	1	800.00 €	800.00 €
2,2,8	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit të shtyllave të ndriçimit	cope	1	150.00 €	150.00 €
2,2,9	Material i imët përcjellës	copë	1	500.00 €	500.00 €
TOTAL POSICIONI 2,2					92,950.00 €
2.3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE					
2,3,1	Zhvendosja e shtyllave elektrike të betonit 0.4kV,10kV ,së bashku me konzollat ekzistuese , izolatorët dhe rrjetën ekzistuese nga trotuari në skaj të rrugës	copë	33.00	300.00 €	9,900.00 €
2,3,2	Demolimi i rrjetës ekzistuese nga trasa e vjetër dhe deponimi në vend të përshtatshëm.Pas vendosjes së shtyllave të bëhet montimi i rrjetës ekzistuese në trasën e re me të gjitha elementet përcjellëse në shtyllë.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve që kanë qene të kyqur në trasë të vjetër	copë	33.00	300.00 €	9,900.00 €
2,3,3	Punët e paparapara	paushall	1	5,000.00 €	5,000.00 €
TOTAL POSICIONI 2,3					24,800.00 €

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1.1 KANALIZIMI KABLOVIK	217,742.92 €
2.2 NDRIQIMI PUBLIK	92,950.00 €
2.3 ZHVENDOSJA E RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE	24,800.00 €
TOTALI	335,492.92 €

Vrejtje1:Kryersi i punimeve është i obliguar që të bëjë kycjen e konsumatoreve në rrjetë të ri
Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte përgjegjësi gjatë demolimit ,deponimit,hapjes së kanalit kablovik dhe dëmtimit të infrastrukturës nëntokësore



Nr	Rekapitulimi	
1	Rruga	1,948,034.67
2	Muret Mbrojtëse	420,553.60
3	Ujësjetli	14,895.10
4	Kanalizimi Fekal	85,605.15
5	Kanalizimi Atmosferik	95,360.78
6	Ndriqimi Publik dhe Gypacionet per kabllorik	335,492.92
7	Gjithsejt	€2,899,942.21





SCARDIAN

SIGURIME

NUMRI I POLICËS

0061371

061371

SIGURUESI

K.S. SCARDIAN J.S.C
Adresa:
Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

AGJENTI

Zana Voca Nuka
Adresa:
rr

I SIGURUARI

HAXHA KOM SH.P.K.
Adresa:
Magjistrala Mitrovice-Prishtine p.n. Gojbule

NUMRI I BIZNESIT

811499898

NUMRI FISKAL

811499898

QËLLIMI I SIGURIMIT

Garanci e Kontratës

PËRFITUESI

KUVENDI KOMUNËS SË PRISHTINES

TITULLI I KONTRATËS

NDËRTIMI I RRUGËS BAJRAM BAHTIRI
FAZA E II-TE RI TENDER

NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT

616-24-10457-5-1-1

TERRITORI I MBULIMIT

Republika e Kosovës

PERIUDHA E SIGURIMIT

213 ditë

SHUMA E SIGURUAR

289,994.22 EURO

Nga:

21-05-2025

Deri:

20-12-2025

PRIMI I SIGURIMIT

4349.91

TVSH 18 %

782.98

PRIMI +TVSH 18%

5132.89

DATA E LËSHIMIT

2025-05-21 11:15:30

VËREJTJE:

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendore e Republikës së Kosovës. Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësori i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me me policën e sigurimit.

Kjo policë sigurimi vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklarimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruarit/përfaqësuesi i të siguruarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruarit/ përfaqësuesi i të siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police sigurimi, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI

(emri, mbiemri, nënshkrimi)



SCARDIAN

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Pjesë përbërëse e policës: 061371

Për: KUVENDI KOMUNËS SË PRISHTINES

(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: HAXHA KOM SH.P.K., Magjistrala Mitrovicë-Prishtinë p.n. Gojbule

(në vazhdim "tenderuesi")

VËREJTJE:

Titulli i aktivitetit të prokurimit: NDËRTIMI I RRUGËS BAJRAM BAHTIRI FAZA E II-TE RI TENDER

Numri i prokurimit: 616-24-10457-5-1-1

SIGURIA E KONTRATËS

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **289,994.22 EURO (DYQINDË TETËDHJETË NENDË E NENDËQINDË E NËNTËDHJETË KATËR EURO E 22 CENT)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përbushja e njërit nga kushtet në vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

(b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **289,994.22 EURO** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen 213 ditë

Data e fillimit: 21-05-2025

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit:

SCARDIAN Sigurime
Rr. Perandori Justinian Nr.3
10000 Prishtinë
Kosovë
2025-05-21 11:15:30





SCARDIAN

POLICE

SIGURIME

K.S. SCARDIAN J.S.C.

Agjenti / Agent

Zëna Voca Nuka

E SIGURIMIT TË KONTRAKTUESËVE NGA TË GJITHA REZIQET /
CONTRACTORS ALL RISK INSURANCE

Numri i Biznesit / Business number

71055124

Adresa / Address

Rr. Perandori Justinian Nr.69, Prishtinë, Kosovë

Kodi i Agjentit / Agent code

03804

Zyrja/Dega / Branch office

rr, Mitrovicë, Kosova

I Siguruarit

Emri i Kompanisë / Company name

HAXHA KOM SH.P.K.

Nr. Biznesit / Business number

811499898

Adresa / Address

Magjistrala Mitrovice-Prishtine p.n. Gojbule

Përfaqësuesi / Representative

HAXHI ZEJNULLAHI

Nr personal / Personal number

1005416007

Adresa / Address

PRISHTINE

Të dhënat e përfituesit / Details of the beneficiary

Emri / Name

HAXHA KOM SH.P.K.

Adresa / Address

MAGJISTRALA MITROVICE-PRISHTINE P.N. GOJBULE

Detajet e kontratës / Contract details

Subjekti/Subject

NDERTIMI I RRUGES BAJRAM BAHTRI
FAZA II-RITENDER

Numri identifikues / Identification number

N/A

Adresa e riskut / Risk address

KOMUNA E PRISHTINES

Përshkrimi kontratës / Contract description

NDERTIMI I RRUGES BAJRAM BAHTRI
FAZA II-RITENDER

Vendi i punës / Place of execution and completion of works

KOMUNA E PRISHTINES

Përludha e garancionit / Period of guarantee

7 MUJ

Seksioni 1 - Demet materiale / Section 1 - Material damage

Shuma e punëve të kontraktuara / The amount from contracted works

289,995.00

Përllogaritja e pajisjeve dhe makinerisë ndërtimi / Construction plant and equipment

0.00

Makineri / Construction machinery

0.00

Hedhja e mbeturinave / Clearance of debris

0.00

Shuma totale e siguruar - Seksioni 1 / Total sum insured - Section 1

289995.00

Seksioni 2 - Përgjegësia për palet e treta / Section 2 - Third party liability

Dëmet trupore / Bodily injury

15,000.00

Dëmet në pasuri / Property damage

15,000.00

Lirimi i agreguar i përgjegjësisë / Aggregate limit of liability

50,000.00

Pjesa e zbritshme / Deductible

Pjesa e zbritshme (%) / Deductible (%)

10.00 %

Pjesa e zbritshme (EUR) / Deductible (EUR)

2,000.00 €

Primi i Sigurimit

1,113.58 €

TVSH

254.44 €

Primi në Total

1,668.02 €

Kërkëzgjatja e policës

Data e fillimit të mbulimit

22-05-2025 00:00:01

Data e përfundimit të mbulimit

21-12-2025 23:59:59

Vendi, data dhe ora e lëshimit të policës

21-05-2025 12:15:03

SIGURUESI

emri, mbiemri, nënshkrimi



I SIGURUARI

emri, mbiemri, nënshkrimi