

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-21-3341-5-1-2/C744

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. CO- ING ; Seticommerc SH.P.K.; HARST Group SH.P.K., Kroi i Bardhë nr.52, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugëve Ibrahim Lutfiu dhe Taip Krasniqi me Kubëza të vjetra (Kallderm) me numër identifikues: 616-21-3341-5-1-2

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i rrugëve Ibrahim Lufti dhe Taip Krasniqi me kubëza të vjetra**

No.	Lot
1	Ndërtimi i rrugëve Ibrahim Lutfiu dhe Taip Krasniqi me Kubëza të vjetra (Kallderm)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **414.205,68 €**; Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

[Në rast të kontratave me vlerë të madhe]

AUTORITETI KONTRAKTUES		OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	ZEKË BARDHAJ	Emri:	Mirlinda Ibrahim
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Menaxhere
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2021	Data:	03.12.2021
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-21-3341-5-1-2/C744

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-21-3341-5-1-2/C744

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 41.420,60 EUR në validitet prej: 120 ditësh
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi dhe menaxheri i projektit do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit: 10 dite pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% për ditë por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të ZKA

testimi		
Parapagimi	26.1	Pagesat do të kryhen në 6 situacione
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10%
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 10 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 5 vite. <i>Kjo periudhë e defekteve është e dëshmuar me deklaratë të nënshkruar dhe vulosur nga OE të cilën e ka dorëzuar me ofertë.</i>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktues për kompletimin e Punëve, është 10%
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në <i>GJYKATËN THEMELORE</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
RIKONSTRUIMI I RRUGËS : "IBRAHIM LUTFIU" NË PRISHTINË

Gjatësia L=200.00m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.	m'	300	0.5	150
1.2		Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	300	5	1500
1.3		Krijimi i hapsirave për qarkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m'	300	5	1500
1.4		Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	30	3	90
1.5		Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të urave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshëm të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjësin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që të furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbaj kontraktori i këtij pozicioni.	m'	300	5	1500
1.6		Shënjejimi i instalimeve nëntoksore të cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues.	m'	300	1	300
1.7		Demolimi dhe transporti deri në deponi i pllakave dhe ruajtja e tyre në deponi të siguruar nga investitori për përdorim të më vonshëm sipas kërkesës së investitorit.	m ²	1200	2	2400
1.8		Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	2700	1	2700
1.9		Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin.	m'	550	1.5	825
1.10		Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 10x20 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin.	m'	550	1	550
1.11		Demolimi dhe transporti deri në deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	30	5	150
1.12		Germimi i dheut të kategorisë IV-V me makinë dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi deri -60cm.	m ³	1800	2	3600
1.13		Kompaktimi i rrafshimi dhe planifikimi i bazës pas grryerjes me Mv>40Mn/m2	m ²	3600	0.5	1800
1.14		Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. tamponit, gurit të kalldermi, granitit dhe elementeve tjera të cilat planifikohen për shqyrtim në këtë projekt. <i>Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake lidhur me origjinën e materialit para fillimit të punimeve sipas të gjithave specifikave të shënuara nga pozicionet e veqanta në bazë të emerimit të produkteve. Te gjitha produktet janë me origjinë nga shtetet anetare të EU dhe USA dhe në asnjë mënyrë nga shtetet tjera. Për të gjitha këto do të ketë përkujdesje të veqanta nga projektanti dhe ekipi mbikqyrës.</i>	p.s	1	500	500
1.15		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	3	20	60
TOTAL PUNËT E DHEUT, DEMOLIMIT :						17,625.00

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E TAMPONIT					



2	2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në tere sipërfaqen e rrugës ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet të jetë 350 g/m ² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m ²	3600	1.5	5400
	2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rerës 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilit tërthor.	m ³	240	10	2400
	2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m ³	140	8	1120
	2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	720	8	5760
	2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m ³	360	8	2880
	2.6	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit për bankina me fraksion 0-31.5mm.	m ³	25	8	200
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						17,760.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3	3	3,0 PUNËT E BETONIT DHE PLLAKAVE NGA GURI NATYRORË				
	3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakës horizontale me trashësi t=15cm nga Beton Armeja me klasë C25/30 i prodhuar në fabrikë e armuar me dy shtresa armatur rrjetë (Q335, F8mm/15cm) me kualitet S500B, në dy drejtime (Pas betonimit dhe ngurtësimit bëhet prerja tërthore në qdo 6.0m distancë). Furnizimi me çimento portland - sipas standardit EN 197-1:2011 • Furnizimi me rrërë - sipas standardit BS EN 998-1 • Furnizimi me aditiv varësisht nga mbikqyrësi, • Përzlarja - sipas standardit DIN EN 13813	m ²	3600	20	72000
	3.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga guri natyror (me karakteristika të kërkuara në kallderm) me dimensione 10x30 cm në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m ¹	550	35	19250
	3.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga guri natyror (me karakteristika të kërkuara në kallderm) me dimensione 15x8cm në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m ¹	550	25	13750
	3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës Stabilizim me Çimento me trashësi t=5-7cm në gjendje të ngjeshur me këto karakteristika : SC, b=28 ditë, 3-6mP, agregati guri i thyer gëlqerorë, rrërë 0-8mm.	m ³	109	65	7085
	3.5	Furnizimi, transporti dhe vuarja në vepër e gurëve natyral (kallderm) nga "Bazalti" apo "Porphyry" me këto karakteristika: • Dimesione - 100x100x80-100 mm /sipas standardit prEN12059:2003 • Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341 , • Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrirjes - sipas standardit EN12371:2006 • Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006 , • Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006 , • Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006 , • Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe • Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006. • Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU Në çmim përfshihet: • Punët përgatitore, • Furnizimi , • Transporti , • Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit, • Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrjetës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m ²	m ²	3,600	55	198000




3.6	Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave të gurve natyral (kalldermi) me thellësi: 8-10cm, trashësi 10mm, ky gjysma mbushet me rërë ndërsa gjysma e epërme me llaç çimentoje (Çimento e hirt, granit i hirt i thyer me fraksion 2/4mm dhe rrëzina e poliuretani 1.5kg/m ²), përziarja - sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtruar me gur natyral) - m ²	m ²	3,500	1	3500
					313,585.0

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		4.0 PUNËT TË NDRYSHME				
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja në veper e pengesave nga betoni i armuar në formë rrethore me diametër 30cm duke përfshirë shtyllen nga Çeliku Ø100mm me gjatësi 30cm e ankeruar mbrenda pengesës si dhe shtylla nga Çeliku Ø110 mm e ankeruar në tokë e cila do të shërbejë si bazë fikse për vendosjen e pengesës (sipas detaleve).	copë	82	50	4100.00
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga metali: CORTEN me trashësi të fletës t=12mm në formë: L me dimensione horizontale 12cm ndërsa vertikale: 20-25 cm' për kufizim të drunjëve egzistues duke përfshirë edhe testimet laboratorike.	m'	73	40	2920.00
		TOTALI PUNËT E NDRYSHME				7,020.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	5	5.0 SINJALIZIMI VERTIKAL				
	5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	120.00	10.00	1,200.00
5	5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	7.00	100.00	700.00
	5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	11.00	100.00	1,100.00
	5.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen se paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade - DG.				
		TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL				3,000.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	6	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
	6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plotë (gjerësia 150 mm)	m'	600.00	2.00	1,200.00
	6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (1+1 m, me gjerësi 150 mm)	m'	40.00	2.00	80.00
6	6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha tërthore të nderprera para vendkalimit të kembësoreve (0.5+0.5 m, me gjerësi 250 mm)	m ²	50.00	2.00	100.00
	6.40	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	55.00	10.00	550.00
		Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të grimcave fluorecente.				
		TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL				1,930.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA			RIKONSTRUIIMI I
Gjatësia L=200.00m			
1.0	PUNËT E DHEUT		17,625.00
2.0	PUNËT E TAMPONII		17,760.00
3.0	PUNËT E KALLDERMIT DHE BETONIT		313,585.00
4.0	PUNËT TË NDRYSHME		7,020.00
5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL		3,000.00
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL		1,930.00
Totali:			360,920.00 €




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

• Rr. "Ibrahim Lutfiu" - Prishtinë,

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	177	0.2	35.4
1.2		Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	177	0.5	88.5
1.3		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, postave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyrës)	paushall /m'	177	0.5	88.5
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	8	30	240
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dhe është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2.0m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a		gërmimi me makinë 90%	m³	318.7	3.0	956.1
b		gërmimi me dorë 10%	m³	35.4	3.0	106.2
1.7		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	177	0.5	88.5
1.8		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e puseta. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 7 puseta	m³	14	3.0	42
1.9		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	194.7	0.5	97.35
1.10		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit në projekt.	m³	85.23	10	852.3

1



1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	177	0.2	35.4
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	255.36	7	1787.52
1.13	Largimi i dheut te tepert te germuar nga punishtja deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres i projektit.	m³	364.72815	2	729.4563
1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10	100
TOTAL PUNËT E DHEUT :					5,247.24

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m³	3.15	50	157.5
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	9	50	450
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	7	45	315
	b	Me profil konstant	m'	12	40	480
					TOTALI	1,402.50


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				



3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej materialit Cor-ten (sipas detalit në projekt), DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.				
	a	për puseta rrugore	copë	7	100	700
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	35	2	70
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat prej materialit Cor-ten për pesha të rënda (sipas detalit në projekt). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.	copë	9.0	65.0	585.0
					TOTALI	1,355.00
4	4.0 PUNËT E MONTUESE					
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN- 160 mm	m'	20	4	80.00
	b	DN- 200 mm	m'	15	6.0	90.00
	c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	75	9	675.00
	d	për kolektorë DN- 400 mm	m'	87	15	1,305.00
					TOTALI	2,150.00
5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	177	1.0	177.00
					TOTALI	177.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
• Rr. "Ibrahim Lutfiu" - Prishtinë,		
1.0	PUNËT E DHEUT	5,247.24
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	1,402.50
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	1,355.00
4.0	PUNËT MONTUESE	2,150.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	177.00
	Totali:	10,331.74 €



Rruga: Ibrahim Lutfiu- PRISHTINË

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasi të e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet tja prezantoj përmes Librit Ndërtimorë

Nr	2. Paramasa - Rruga "Ibrahim Lutfiu"	Njesia	Sasia	Qmimi me montim	Gjithsej me TVSH
2.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 265 m në të dyja anët e rrugës përgjatë rrugës "Xhemajl Prishtina" (122 m ana e djathtë e rrugës dhe 143 m ana e majtë e rrugës nga rruga Ilaz Agushi) ashtu siç është paraqitur në situacion, me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	106	3.00 €	318.00 €
2.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kablilit për ndriçim, ashtu siç është paraqitur në situacion.	m	315	2.00 €	630.00 €
2.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllos furnizuese NAYY- 4x16 mm ² (Al) në kanal për ndriçim publik në gypin Ø70.	m	330	6.00 €	1,980.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanal, për tokezinim e shtyllave të ndriçimit elektrik.	m	330	1.00 €	330.00 €
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm, kanali i gjatë 265 m dhe me dimensione (80x50 cm).	m3	40	8.00 €	320.00 €
2.1.6	Mbulimi i kanalit (265 m) me dimensione 80x50cm, me zhavor (0-60 mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	66.5	1.50 €	99.75 €
2.1.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL në kanalin në të dyja anët e rrugës "Xhemajl Prishtina".	m	265	1.00 €	265.00 €
2.1.8	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni" në kanalin në të dyja anët e rrugës "Xhemajl Prishtina" dhe prej trafos deri te KSHN1 dhe KSHN2.	m	265	1.00 €	265.00 €
2.1.9	Betonimi i bazamentit të 15 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m ³	3	65.00	195.00 €
2.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit për 2 fenerë klasik së bashku me pjesën metalike (liren) me dy krahë për mbajtjen e fenerëve, me trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtylla duhet të jetë me gjatësi 3.6 metra në total (mbi tokë), si në detajet e ndriçimit të kompletuara me kabllo PP00(Cu) 3X2.5mm ² nga pllaka e aralditit deri te ndriçuesi me araldit dhe me të gjitha elementet tjera për fiksimin e shtyllës. Shtylla duhet të jetë nga çeliku S235JR me hot dip galvanizim dhe me trashësi të mureve 3mm.	copë	15	200.00	3,000.00 €
2.2.2	Furnizimi dhe instalimi i trupit ndriçues në formë të fenerit klasik pra në formë siç është paraqitur në detaje (lantern classic) e paisur me poq LED 30W për fyt E27. Llama nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike: IP44 • dritës: fyt E27, max 60 W • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: poqi 30 W 2700 lm, poqi 50 W 4500 lm; • Në 50000 (h/punë) të LED-it: • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 85...265 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.97 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Garanci: ≥ 5 vite. Dimensionet: 220x195 mm, h=360 mm karakteristika ekuivalente. Ose me	copë	30.00	100.00	3,000.00 €
2.2.3	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1	200.00 €	200.00 €
2.2.4	Punë të pa papapara në paramasë	copë	1	100.00 €	100.00 €
Gjithsejt Rruga "Ibrahim Lutfiu"					10,702.75 €




**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
RIKONSTRUIMI I RRUGËS : "IBRAHIM LUTFIU" NË PRISHTINË**

Gjatësia L=200.00m

1.0	PROJEKTI I RRUGES	360,920.00
2.0	KANALIZIMI ATMOSFERIK	10,331.74
3.0	ELEKTRIKA	10,702.75
Totali:		381,954.49 €

Nën-kriteret Pesha në %

1	Çmimi	0,70
2	Garancia dhe Mirëmbajtja	0,30




PARAMASA DHE PARALLOGARIA

RIKONSTRUIMI I

RRUGËS : "TAIP KRASNIQI" NË PRISHTINË

Gjatësia L=56.13m


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike për rrugë , trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.	m'	56	1	56
1.2		Sigurimi i punishtës nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	m'	56	5	280
1.3		Krijimi i hapsirave për qarkullim të pa ndërprer të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m'	56	5	280
1.4		Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	8	3	24
1.5		Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshëm të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjësin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që të furnizoi vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m'	56	5	280
1.6		Shënjestimi i instalimeve nëntoksore të cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues.	m'	56	1	56
1.7		Demolimi dhe transporti deri në deponi i kalldermi dhe ruajtja e tij në deponi të siguruar nga investitori për përdorim të më vonshëm sipas kërkesës së investitorit.	m ²	230.6	2	461.2
1.8		Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	15	1	15
1.9		Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin.	m'	35	1.5	52.5
1.10		Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 10x20 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin.	m'	40	1	40
1.11		Demolime dhe transporti deri në deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	1.3	5	6.5
1.12		Germimi i dheut të kategorisë IV-V me makinë dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi deri -60cm.	m ³	135.45	2	270.9
1.13		Kompaktimi , rrafshimi dhe planifikimi i bazës pas gryerjes me Mv>40Mn/m2	m ²	236	0.5	118



1.14	Egzaminimi i materialeve dhe bazes se rruges para dhe pas vuajtjes në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te kaldermit, granitit dhe elementeve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. <i>Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produkteve. Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe USA dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera. Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.</i>	p.s	1	500	500
1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	2	20	40
TOTAL PUNËT E DHEUT , DEMOLIMIT :					2,480.10

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E TAMPONIT					
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e rrugës ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 350 g/m² dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m²	245	1.5	367.5
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rerës 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilit tërthor.	m³	14.76	10	147.6
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m³	25	8	200
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m³	43	8	344
2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m³	21	8	168
2.6	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit per bankina me fraksion 0-31.5mm.	m³	2.5	8	20
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					1,247.10

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	3	3,0 PUNËT E BETONIT DHE PLLAKAVE NGA GURI NATYRORË				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakës horizontale me trashësi t=15cm nga Beton Armeja me klasë C25/30 i prodhuar në fabrikë e armuar me dy shtresa armatur rrjetë (Q335, F8mm/15cm) me kualitet S500B, në dy drejtime (Pas betonimit dhe ngurtësimit bëhet prerja tërthore në qdo 6.0m distancë). Furnizimi me çimento portland - sipas standardit EN 197-1:2011 • Furnizimi me rrërë - sipas standardit BS EN 998-1 • Furnizimi me aditiv varësisht nga mbikqyrësi, • Përziarja - sipas standardit DIN EN 13813	m ²	231	18	4158	



3	3.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga guri natyror (me karakteristika të kërkuara në kallderm) me dimensione 10x30 cm në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	107	35	3745
	3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës Stabilizim me Çimento me trashësi t=5-7cm në gjendje të ngjeshur me këto karakteristika : SC, b=28 ditë, 3-6mP, agregati guri i thyer gëlqerorë, rërë 0-8mm.	m³	14	60	840
	3.5	Furnizimi, transporti dhe vuarja në vepër e gurëve natyral (kalldermi) nga "Bazalti" apo "Porphyry" me këto karakteristika: • Dimensione - 100x100x80-100 mm' /sipas standardit prEN12059:2003 • Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341 , • Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrirjes - sipas standardit EN12371:2006 • Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006 , • Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006 , • Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006 , • Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe • Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006. • Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU Në çmim përfshihet: • Punët përgatitore, • Furnizimi , • Transporti , • Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit, • Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrjetës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m²	m²	208	55	11440
	3.6	Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave të gurëve natyral (kalldermi) me thellsi: 8-10cm, trashësi 10mm, ky gjysma mbushet me rërë ndërsa gjysma e epërme me llaç çimentoje (Çimento e hirt , granit i hirt i thyer me fraksion 2/4mm dhe rrëzina e poliuretanit 1.5kg/m²), përzjarja - sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtruar me gur natyral) - m²	m²	231	1	230.6
						20,413.6

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4		4,0 PUNËT TË NDRYSHME				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e pengesave nga betoni i armuar në formë rrethore me diametër 30cm duke përfshirë shtyllën nga Çeliku Φ100mm me gjatësi 30cm e ankeruar mbrenda pengesës si dhe shtylla nga Çeliku Φ110 mm e ankeruar në tokë e cila do të shërbejë si bazë fikse për vendosjen e pengesës (sipas detaleve).	copë	18	50	900
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga metali: CORTEN me trashësi të fletës t=12mm në formë: L me dimensione horizontale 12cm ndërsa vertikale: 20-25 cm' për kufizim të drunjëve egzistues duke përfshirë edhe testimet laboratorike.	m'	4.5	50	225




TOTALI PUNËT E NDRYSHME	1,125.00
-------------------------	----------

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5	5	5,0 SINJALIZIMI VERTIKAL				
	5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm.	copë	0.00	100	0.00
	5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	2.00	10.00	20.00
	5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	3.00	100.00	300.00
	5.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						320.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6	6	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
	6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 150 mm)	m'	100.00	2	200.00
	6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (1+1 m, me gjerësi 150 mm)	m'	10.00	2.00	20.00
	6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha tërthore të nderprera para vendkalimit të kembësoreve (0.5+0.5 m, me gjerësi 250 mm)	m ²	10.00	2.00	20.00
	6.40	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	20.00	2.00	40.00
		Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të grimcave fluorescente.				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						280.00


PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
Gjatësia L=56.13m			
1.0	PUNËT E DHEUT	2,480.10	
2.0	PUNËT E TAMPONII	1,247.10	
3.0	PUNËT E KALLDERMIT DHE BETONIT	20,413.60	
4.0	PUNËT TË NDRYSHME	1,125.00	
5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	320.00	
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	280.00	
Totali:		25,865.80 €	



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

• Rr. "Taip Krasniqi" - Prishtinë

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	66	1	66
1.2		Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	66	0.5	33
1.3		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall /m'	66	1	66
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	3	50	150
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 2.4m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a		gërmimi me makinë 90%	m ³	114.0	3.0	342.1
b		gërmimi me dorë 10%	m ³	12.7	3.0	38.0
1.7		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	66	1	66
1.8		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e puseta. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 3 puseta	m ³	6	3.0	18
1.9		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	59.4	0.5	29.7
1.10		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=4-8mm, sipas detajit në projekt.	m ³	27.24	10	272.4



1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	66	0.2	13.2
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	87.24	8	697.92
1.13	Largimi i dheut te tepert te germuar nga punishtja deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres i projektit.	m³	129.2544	2	258.5088
1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10	100
TOTAL PUNËT E DHEUT :					2,150.89

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m³	1.35	60	81
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	3	50	150
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	3	50	150
	b	Me profil konstant	m'	5	50	250
					TOTALI	631.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				



3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej materialit Cor-ten (sipas detalit në projekt), DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.				
	a	për puseta rrugore	copë	3	100	300
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	15	2	30
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat prej materialit Cor-ten për pesha të rënda (sipas detalit në projekt). Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30. Përzgjedhja dhe aprovimi i materialit të bëhet me aprovimin e projektuesit dhe mbikqyrësit të projektit.	copë	3.0	65.0	195.0
					TOTALI	525.00
4	4.0 PUNËT E MONTUESE					
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësit me llaq qimento, në mënyr që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN- 160 mm	m'	10	4	40.00
	b	DN- 200 mm	m'	6	6.0	36.00
	c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	60	9	540.00
					TOTALI	616.00
5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	66	1	66.00
					TOTALI	66.00




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR		
• Rr. "Taip Krasniqi" - Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	2,150.89
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	631.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	525.00
4.0	PUNËT MONTUESE	616.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	66.00
	Totali:	3,988.89 €



Rruga: Taip Krasniqi- PRISHTINË

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit

Nr	6. Paramasa - Rruga "TAIP KRASNIQI"	Njesia	Sasia	Qmimi me montim	Gjithsej me TVSH
6.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 60 m anën e majtë e rrugës përgjat rrugës Taip Krasniqi (nga rruga Zeki Shulemaja) ashtu siç është paraqitur në situacion, me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjezuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	24	3.00 €	72.00 €
6.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjezuar për pershkim të kabllit për ndriçim, ashtu siç është paraqitur në situacion.	m	60	2.00 €	120.00 €
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllor furnizuese NAYY- 4x16 mm² (Al) në kanal për ndriçim publik në gypin Ø70.	m	75	6.00 €	450.00 €
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanal, për tokezin e shtyllave të ndriçimit elektrik.	m	75	1.00 €	75.00 €
6.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjezuar Ø70mm, kanali i gjatë 60m dhe me dimensione (80x50 cm).	m3	9	8.00 €	72.00 €
6.1.6	Mbulimi i kanalit (60 m) me dimensione 80x50cm, me zhavor (0-60 mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	15	1.50 €	22.50 €
6.1.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL në kanalin në të dyja anët e rrugës "Agim Deva".	m	60	1.00 €	60.00 €
6.1.8	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni" në kanalin në të dyja anët e rrugës "Agim Deva" dhe prej trafos deri te KSHN1 dhe KSHN2.	m	60	1.00 €	60.00 €
6.1.9	Betonimi i bazamentit të 5 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m³	1	65.00	65.00 €
6.2.1	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtylla duhet të jetë me gjatësi 3.6 metra në total (mbi tokë), si në detajet e ndriçimit të kompletuara me kabell PP00(Cu) 3X2.5mm² nga pllaka e aralditit deri te ndriçuesi me araldit dhe me të gjitha elementet tjera për fiksimin e shtyllës. Shtylla duhet të jetë nga çeliku S235JR me hot dip galvanizim dhe me trashësi të mureve 3mm.	copë	4	200.00	800.00 €
6.2.2	Furnizimi dhe instalimi i trupit ndriçues në formë të fenerit klasik pra në formë siq është paraqitur në detaje (lantern classic) e paisur me izimi dhe instalimi i trupit ndriçues në formë të fenerit klasik pra në formë siq është paraqitur në detaje (lantern classic) e paisur me poq LED 50W për fyt E27. Llama nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike: IP44 • drites: fyt E27, max 60 W • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50 000 (h) • Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: poqi 30 W 2700 lm, poqi 50 W 4500 lm; • Në 50000 (h/punë) të LED-it: • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 85...265 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.97 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Garanci: ≥ 5 vite. Dimensionet: 220x195 mm, h=360 mm karakteristika ekuivalente. • Burimi • Ose me	copë	4	100.00	400.00 €
6.2.3	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokzimit	copë	1	100.00 €	100.00 €
6.2.4	Punë të pa papapara në paramasë	copë	1	100.00 €	100.00 €
				Gjithsejt pozicioni KSHN 2	
				2,396.50 €	



PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
Gjatësia L=56.13m		
1.0	PROJEKTI I RRUGES	25,865.80
2.0	KANALIZIMI ATMOSFERIK	3,988.89
3.0	ELEKTRIKA	2,396.50
Totali:		32,251.19 €

Nën-kriteret Pesha në %		
1	Çmimi	0,70
2	Garancioni dhe Mirëmbajtja	0,30



PARAMASA DHE PARALLOGARIA		
Gjatësia L=200.00m		
1.0	Ibrahim Lutfiu	381,954.49
2.0	Taip Krasniqi	32,251.19
Totali:		414,205.68 €

Nën-kriteret Pesha në %		
1	Çmimi	0,70
2	Garancioni dhe Mirëmbajtja	0,30

15 VITE

