



ANEKS KONTRATA

Datë: 22.10.2019

Në mes të

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

OE"LEDI ING" SH.P.K., fshati Carralevë-Shtime, me numër të regjistrimit të biznesit 70927314 dhe numër fiskal 600925088 e përfaqësuar nga Ismet Fazlija- drejtor, në tekstin e më tejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë Aneks kontratë:

Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku-PUNE SHITESE Nr.616 19 171 525

- i. Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: "Rekonstruimi i rruges Hasan Remniku" me nr. **të prokurimit 616 19 057 521**, të datës: [26.06.2019], e cila kontratë është në realizim e sipër.
- ii. Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga menaxheri i projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për [Rekonstruimi i rruges Hasan Remniku], Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës [14.10.2019] me kushte të njëjta si në kontratën bazë.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

1. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
2. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: [14123.40€] (**Katërmëdhjetë mijë e njëqind e njëzet e tre euro e dyzet eurocent**) sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit nr. [616 19 171 525].
3. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negociuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
4. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
5. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.

6. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	ISHET FAZLIJA
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.10.2019	Data:	22.10.2019
Vula:		Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGARLY PUNET SHITESH					
Rekonstruimi i rrugës "Hasan Remniku"					
L=2240m					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi €	Çmimi total €
1	Furnizimi dhe montimi i gurëve skajorë me dim. 18x34x100cm C-30/35 në bazë të betonit C-35/50	m ²	50.00	8.00	400.00
20	Gruvera e përbërës së asfaltit në thellësi prej 14cm plastimi dhe lapa e spërthesës së rrugës furnizimi dhe spërkatja me emulsion 0.5kg/m ²	m ²	1,490.00	0.80	1,192.00
21	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e asfaltit (AB11) 14cm i përzier me përforces të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve; njëjtë sikurse Forta F1 ose ekuivalent me Forta F1 ose materiale të tjera me përbërje dhe karakteristika të njëjta (500 gr/l ton asfalt).	m ²	1,490.00	4.70	7,003.00
TOTALI RRUGA					8,595.00
- NDERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL Rr "Hasan Remniku"					
Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi më TVSH për njësi-€	Shuma-€
3	Punët tokësore				
3.2	Prejja e asfaltit me trashësi 10cm, demolimi ngarkimi dhe transporti deri në depozitë në largësi 15km	m ²	76.00	1.00	76.00
3.3	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. II-IV të dheut, me thellësi në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor.	m ²	98.80	1.50	148.20
3.4	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe sekondarë në kat. II-IV të dheut, me dorë në zgjerimet për puseta si dhe vendet ku nuk mund të punohet me makinë. Gjërësia e kanalit sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor.	m ²	10.00	2.00	20.00
3.6	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Ky planifikim duhet verifikuar nga organi mbikqyrës para vendosjes së rrës.	m ²	76.00	0.20	15.20
3.7	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në depozitë të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi maksimale deri në 5km.	m ³	108.80	1.00	108.80
3.8	Furnizimi, transporti, shtrija dhe planifikimi i rrës nën, treth dhe mbi gypat e kanalizimit me trashësi d=20cm fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ²	10.00	6.00	60.00
3.9	Furnizimi, transporti, shtrija dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-63 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e spërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ²	76.00	6.00	456.00
3.10	Furnizimi, transporti, shtrija dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-31.5mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e spërme e gypit deri në nivelin e konstruksionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%.	m ²	7.60	7.00	53.20
Subtotali 3:					937.40
4	Punët montuese				
4.3	PE3H8 Ø 315 mm	m	200.00	10.00	2,000.00
Subtotali 4:					2,000.00
5	Punët e betonit dhe amaturës				
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ²	2.00	50.00	100.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kufin më përpunim sipas detajit.	m ²	1.50	50.00	75.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	32.00	384.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	12.00	25.00	300.00
5.7	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve nga materiali "metall" të njëjtë të përdorur sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO 14001 me afërsi mbajtëse 40t. Në çmim të ligartit edhe betonimi i korës prej betonarmesë C-20/25.	copë	12.00	100.00	1,200.00
5.9	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22 mm me trashësi t=7 cm	m ²	76.00	7.00	532.00
Subtotali 5:					2,591.00
TOTALI I KANALIZIMIT FEKAL					5,528.40
REKAPITULIM PËRFUNDIMTAR					
RRUGA					8,595.00
KANALIZIMI FEKAL					5,528.40
TOTALI					14,123.40

NJOFTIM PËR KOMISIONIN RREGULLTIVE TË PROKURIMIT PUBLIK

Sipas Nenit 35.1 të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092



Për	Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik
Përmes	SHPEND AHMETI
Nga	ZEKE BARDHAJ
Lënda	Njoftim për përdorimin e procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Titulli i aktivitetit të prokurimit	Rikonstruimi i rrugës Hasan Remniku-Punë shtesë
	616-19-7531-5-2-5
	616 19 171 525
Data	03.10.2019

Sipas nenit 35.2 të LPP, autoriteti kontraktues, pa ndonjë qëllim për të diskriminuar kundër apo në favor të ndonjë operatori ekonomik, ka përdorur Procedurën e Negociuar pa publikim të Njoftimit për Kontratë. Arsyeja për marrjen e këtij vendimi:

Neni 35.2.4(ii): punë apo shërbime të reja të përbëra nga përsëritja e punëve ose shërbimeve të ngjashme të besuara te operatori ekonomik të cili i ishte dhënë kontrata origjinale nga autoriteti kontraktues

SHPJEGIM

Kontrata në fjalë është punuar me paramasë, nga DIKM. Në paramasë nuk janë parapaparë fare kycjet shtëpiake. Pa punimin e tyre (kycjeve shtëpiake) ky projekt nuk do të ketë efekt d.m.th nuk do të jetë funksional. Andaj kemi bërë kërkesën për punët shtesë. Të gjitha pozicionet në e paraqitura në punët shtesë kanë çmime njësi nga kontrata bazë.

INFORMATAT SHITESË:

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik ka të drejtë të kërkojë çdo informatë shtesë të nevojshme nga Autoriteti Kontraktues

Zyrtari i Prokurimit: Zeke Bardhaj

Nënsbkrimi: 

Informatat kontaktuese:

Tel: 038 230 900

lokali 1188

E-mail: zeke.bardhaj@rks-gov.net

Faksi: n/a



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina



3925

Datë/a:	05/09/2019
Referenc-ë:	06-660/04-0201947/19
Për/ Za/ To:	Drejtorisë së Prokurimit Drejtorisë së Financave
CC:	Qendra për komunikim me qytetarë Në Lëndë
Përmes/Preko /Through:	Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave Drejtor – Gëzim Mehmeti
Nga/ Od/ From:	Irfete Zejneli-Zyrtare e lartë për infrastrukturë
Tema/ Subjekt/Subject:	Kërkesë për punë shtesë

Kërkesë për punë shtesë për kontratën “Rekonstruimi i rrugës Hasan Remniku”

- Operatori Ekonomik i realizimit të kontratës “LEDI ING” SH.P.K
- Numri i referencës së Prokurimit Nr.616 19 057 521

Arsyeshmëria për punët shtesë

Çmimi total i punëve është 143 837.⁷⁹€

Punët shtesë arrijnë vlerën 14 123.⁴⁰€

Rekonstruimi i rrugës

Pozicioni 7 në kontratë të rekonstruimi i rrugës është paraparë 470.00m¹
(Furnizimi dhe montimi i skajorëve me dim. 18/24mm), kurse në terren ka më shumë skajor të dëmtuar.

(Grryerja e shtresës së asfaltit), kurse në terren ka më shumë sipërfaqe të dëmtuar.

Pozicioni 21 në kontratë të rekonstruimi i rrugës është paraparë 8930.00m² (Furnizimi , transporti , planifikimi dhe shtrirja e Asfaltit AB11), kurse në terren ka më shumë sipërfaqe të dëmtuar.

Kanalizimi fekal

Te kanalizimi fekal nuk janë paraparë kyçjet shtëpiake me të gjitha pozicionet përcjellëse.

-Punët tokësore

Pozicioni 3.2 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 495.00m² vetëm për rrjetën kryesore (Prerja e asfaltit me trashësi t=11cm), kurse nuk janë paraparë edhe për kyçjet anësore dhe kyçjet e ujëmbledhësave.

Pozicioni 3.3 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 980.00m³ vetëm për rrjetën kryesore (Gërmimi i kanalit me makinë), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 3.4 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 110.00m³, vetëm për rrjetën kryesore (Gërmimi i kanalit me dorë), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 3.6 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 600.00m², vetëm për rrjetën kryesore (planifikimi i kanalit me dorë), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 3.7 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 1090.00m³, vetëm për rrjetën kryesore (Transporti i dheut të gërmuar), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

për rrjetën kryesore (Shtrirja e rërës nën, anash dhe mbi gypa), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 3.9 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë 850.00m³, vetëm për rrjetën kryesore (Shtrirja e zhavorrit 0-63mm), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 3.10 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë 125.00m³, vetëm për rrjetën kryesore (Shtrirja e zhavorrit 0-31.5mm), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

- Punët montuese

Pozicioni 4.3 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë PESN8 Ø315mm L=225.00m¹ dhe PESN8 Ø250 mm L=270m¹ , për rrjetën kryesore (Montimi i gypit PESN8 Ø315mm), rritja e këtij pozicioni ka ndodhur sepse në pjesën ku është paraparë montimi i gypit PESN8 Ø250mm, është zëvendësuar me gypat PESN8 Ø315mm për shkak të numrit të madh të shtëpive që duhet të kuçen, kurse gypi PESN8 Ø250 mm do të shfrytëzohet për kuçjet shtëpiake të cilat nuk janë paraparë fare.

-Punët e betonit dhe armaturës

Pozicioni 5.1 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë 8.00m³, vetëm për rrjetën kryesore (Betonimi i pllakave të poshtme të pusetave), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 5.2 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë 3.50m³, vetëm për rrjetën kryesore (Betonimi i kinetave të pusetave), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 5.3 në kontratë të kanalizimi fekal është paraparë 34.00copë, vetëm për rrjetën kryesore (Montimi i gypave Ø1000/1000mm), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

për rrjetën kryesore (Montimi i konusave Ø1000/700/600 mm), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 5.7 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 17.00copë, vetëm për rrjetën kryesore (Montimi i kapakëve nga metali), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore.

Pozicioni 5.9 në kontratë te kanalizimi fekal është paraparë 900.00m², vetëm për rrjetën kryesore (Punimi i shtresës së BZh 0-22mmme trashësi t=7cm), kurse nuk është paraparë edhe për kyçjet anësore dhe për kyçjet e grilave te kanalizimi atmosferik.

Duke u bazuar në ligjin e Prokurimit Publik të Kosovës , më sakt në nenin 35.2.4 vlera e punëve shtesë të mos jetë më e madhe se dhjetë përqind (10%) e vlerës së kontratës fillestare.
Atëhere punët shtesë nuk e tejkalojnë 10% e vlerës së kontratës fillestar.

Për të gjitha këto pozicione janë dhënë sqarimet në bazë të identifikimit dhe kontrollimit në terren.

Vlen të ceket se çmimet për njësi për të gjitha pozicionet janë të aprovuara nga O.E. pasi që edhe në kontratën bazë janë të përfshira të gjitha çmimet.

Të bashkangjitur gjeni dhe formën tabelare të vëllimit fizik, të shprehur në formën financiare.