



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-22-11757-5-1-1/C1023

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" INTEGRAL " Sh.p.k., Ahmet Krasniqi, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në numër të biznesit 810488371 perfaqësuar nga Agim Aliu në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë

Ndërtimi i rrugëve LLOT I-Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Viti Bullaj, LLOT II-Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën 1 Tetori me rrugën Isa Kastrati, LLOT III-Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnice të epërme, Lebanë , Vranidoll , Besi , Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor, LLOT IV-Ndërtimi i rrugës nga Pallati i panaireve deri te rruga Vëllezërit Fazliu,

Me numër identifikues: 616-22-11757-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

No.	616 22 177 511
1	LLOT I-Sanimi dhe asfaltimi i rruges Viti Buallaj,

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 397,834.43 €; [Treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e tridhjetë e katër euro e dyzet e tre eurocent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nexhmi Mekolli
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22-12-2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Jeton Aliu
Pozita:	Renegjier Prarov
Nënshkrimi:	
Data:	22.12.2022
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-22-11757-5-1-1/C1023

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimi;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 PAGESA PAS SHKËPUTJES SË KONTRATËS

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipien të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10% e vlerës së kontratës në afat prej 120 diteve-LLOT I
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës .
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : LLOT I-90 DITE
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë . Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës .

Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet nga ZKA
Parimet përgjithshme të pagesave	24	AK do të bëjë pagesat në situacione prej 30000€ e më tepër në bazë të raporteve të ekipit menagjues. Situacioni përfundimtar do të paguhet pas pranimit të punimeve nga ekipi menagjues.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së Ilogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar ose kompania e sigurimeve “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (3 VITE)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendrike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite për të gjitha LLOTET
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

ÇMIMI I TENDERIT

LLOT 1

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Sanimi i dhe asfaltimi i rrug. Viti Bullaj Faza e dyte Prishtinë. L=1996m² Krahu I pare Majtas lagjeja Makolli L=165m², krahu I dyte diatise Lagjeja Halliovite L=210m²

Nr. Përshkrimi i pozitcionit	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma
1 PUNËT PARAPRAKTE				
Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë krycës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	2,371.00	1.00	2371.00
1.1 Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave ne hyrjet - qasjet ne vendëkalime dhe rrugë anësore si dhe perçelja e punimeve gjat egzekutimit sipas profilit gjatësore te aprovuar nga ombikqyrse, pas pefundimit te punimeve te punohet situacioni i terrenit sipas realizimit ne kopje fizike dhe cd.	m'	2,371.00	0.50	1185.50
1.2 Mobilizimi dhe rregullimi i punishes për punë si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m'	2,371.00	0.50	1185.50
1.3			Gjithsejt € 1:	4,742.00
2 PUNËT TOKËSORE				
2.1 Gërmimi i dhout i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në dëponi në largësi max. 15km .	m ³	977.00	5.00	4,885.00
2.2 Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri	m ²	1,880.00	0.20	376.00
			Gjithsejt € 2:	5,261.00
3 MBISTRUKTURA				
Preja e asfaltit ekzistues (ku behet sanimi ne format e ndryshme) ne trshësin ekzistuese deri 10 cm si rrenimi I asfaltit gjithmonë me mjeete akvakate ngarkimi ,transporti deri ne 15 km .	m ²	300.00	5.00	1500.00
3.1 Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatëse deri ne tryesni Mt	m ³	750.00	12.00	9000.00
3.2 600kp/cm ² , shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m ³	525.00	12.00	6300.00
3.3 700kp/cm ² , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m ²	300.00	11.00	3300.00
Furnizimi,transporti bituzhavorit per sanimin e gropave ekzistuese,si dhe nivelizimi I rruges ne BZH 022 mm me finisher ne trashësi deri prej d=7 cm. Ne qimim te llogaritit Furnizimi dhe shtresimi I BZH 022 mm , pastrimi ,larja e trupit te rrugus dhe lyrja me emoluzion	m ²	10400.00	10.00	104000.00
3.4 Furnizimi, transporti dhe shtresimi I asfalt betonit BIT 60 AB 0.16mm me d= 6cm ne gjendje te ngjeshur duke e perfshii gervishjen, pastrimin, dhe lyrjen me emoluzion.	m'	80.00	15.00	1200.00
3.6 Furnizimi transporti, dhe vendosja e skajorit standarte 18x24 nga betoni të markes C30/37ne bazen e betonit (=10cm me perfocim mbrapa , si dhe shtresimi I asfalt betonit BIT 60 AB 0.16mm me d= 6cm.Ne qimim te llogaritien te gjitha furnizimet dhe puna rrethe këtyj pozicione për m'.	m ³	380.00	10.00	3800.00
3.8 Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer (fraksion 0-31mm,) per bankina			Gjithsejt € 3:	129100.00
4 PUNËT E LËSHESAVE				
4.1 Gërmimi I dheut të kaier: III dhe IV në thellsi 0-3m per vendosjen e lëshesave duke perfshi transportin deri ne 2 km.	m ³	576.00	5.0	2,880.00
4.2 Furnizimi, Shtruerja dhe kompaktimi i zhavorit si baz e vendosjes së themelave të Lëshesave	m ³	247.50	8.0	1,980.00
Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave prej gypa te betonit me kokë(forma e Fishes) duke punuar kokat hyrëse-dalëse me beton arme , murrëmbajja e betonit, Kallupimi, largimi I kallupimevei, (komplet sipas detaleve te dhene nga Mbikqyrja).	m'	35.00	30.0	1,050.00
a) Ø 400mm	m'	50.00	60.0	3,000.00
b) Ø1000mm	m'	80.00	30.0	2,400.00
c) Ø 500mm				



4.4			Gjithsej € 4:	11,310.00
5	PUNET E BETONIT (krihet e ures me murin mbrojtës)			
5.1	Furnizimi i beton armes, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit, Kallupimi, largimi i kallupimeve për punimin e themeleve, kokes dalese te ures , me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt. (për 1m ² e llogaritiet edhe furnizimi me perpunim 75 kg armature)	m ³	40.00	7200.00
5.2	Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 2 km.	m ³	1,200.00	3600.00
5.3	Vendosja e tamponit nën tabanin e themelit te murit rezistues dhe coklles betonarme, t=20cm	m ³	20.00	200.00
5.4	Vendosja e materialit drenazhues mbrapa murit rezistues Fraksioni IV	m ³	25.00	250.00
5.5	Pergatitja dhe vendosja e betonit te thjeshte t=10 cm nen tabanin e mureve rezistuese dhe coklles betonarme	m ³	11.25	843.75
5.6	Vendosja e gypit te perforuar PVC Ø150 per drenazhim te muret rezistuese dhe coklles betonarme	m'	150.00	750.00
5.7	Vendosja e gypit pvc Ø50 per drenazhim terthor te muret rezistuese dhe coklles betonarme	m'	25.00	125.00
5.8	Punimi i mureve rezistuese nga betonarme C 25/30 sipas projektit, ne kete pozicion te parashihen.Furnizimi,transporti i betonit C 25/30 , kallëpet e nevojshme per betonim me mirëmbajtje, sipas specifikimit me projekt si dhe për 1m ² e llogaritiet edhe furnizimi me perpunim 95 kg armature .	m ³	70.00	12600.00
			Gjithsej €5:	25,568.75
REKAPITULIM				
I	PUNET PARAPRAKE			4,742.00 €
II	PUNET TOKËSORE			5,261.00 €
III	MBISTRUKTURA			129,100.00 €
IV	PUNET E LËSHESAVE			11,310.00 €
V	PUNET E BETONIT(krihet e ures me murin mbrojtës)		Gjithsej Vlera me TVSH	25,568.75 €
			Gjithsej €5:	175,981.75 €

Rikonstruimi i rruges: "Malo Gami" Gjatësi L=537.26m, gjerësi B=5.50m					
Lloji i punës					
		Njësia	Sasia	Cmimi me TVSH	Shuma
PUNET PARAPRAKE					
1					
1.1	Sherimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	537.26	1.00	537.26
1.2	Hartimi i projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	537.26	0.50	268.63
1.3	Krijimi i hapësirave per parkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohes së zhvillimit të punimeve.	m'	537.26	1.00	537.26
1.4	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntokësore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	537.26	2.00	1,074.52
1.4	Demolimi dhe transporti deri në deponi i gurëve skajorë egzistues.	m'	1,048.00	1.00	1,048.00
1.5	Demolimi dhe transporti deri në deponi i pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta.	m ²	3,025.00	2.00	6,050.00
1.6	Demolime i materialeve të ngurta si beton , bloka dhe materiale tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	2.60	8.00	20.80
1.7	Demontimi i rrethojave të ndryshme nga shufrat prej Çeliku dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	98.00	2.00	196.00
1.8	Largimi i ujit nga kanali nësc paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	10.00	15.00	150.00
				Gjithsej:	9,882.5
PUNET PARAPRAKE					
PUNIMET E DHEUT					
2					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	1,921.50	3.00	5,764.50
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	3,169.83	0.10	316.98
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	3,486.82	1.00	3,486.82
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i përforcimit të nënbazës së rruges me tampon 0-100mm në pikat ku kemi bazë të dobët duke përfshirë shtrirja dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 60MN/m ²	m ³	65.00	8.00	520.00



PUNIMET E DHEUT		10,088.30
-----------------	--	-----------

MBISTRUKTURA					
3					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m ²) prej guri të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=30cm	m ³	1,028.00	12.00	12,336.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m ²) prej guri të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	317.24	12.00	3,806.88
3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 31 me trashësi t=10.0cm duke inkuorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 1kg/m ² .	m ³	3,053.05	13.00	39,689.65
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njetrajshëm AB11 me trashësi t=5.0cm	m ²	3,053.05	8.00	24,424.40
3.5	Furnizimi, barja dhe vendosja e skajorëve 18/24/80 me kualitet acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37, M100 në shtresë betonit me trashësi t=12cm dhe klasë C16/20.	m ¹	1,050.00	15.00	15,750.00
GJITHESHEJ PUNET E MBISTRUKTURES					96,006.9

SINJALIZIMI VERTIKAL					
4					
4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	13.00	90.00	1,170.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	12.00	90.00	1,080.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x900mm	copë	10.00	90.00	900.00
Verejtje: Foliët e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.					
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	3,150.0

SINJALIZIMI HORIZONTAL					
5					
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijës ndarese të kaheve të levizjes së automjeteve dhe vijës anësore anash vendparkimeve në afersi të trotuarit, e cila duhet të jetë vije e plote me ngjyrë të bardhë (gjerësia 120 mm)	m ¹	1,343.00	1.00	1,343.00
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha terthore (te plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m ¹	20.00	1.00	20.00
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha orientuese të nderprera (1+1 m. me gjerësi 120 mm)	m ¹	250.00	1.50	375.00
5.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për orientim në lëvizje (me gjatësi 5 m)	copë	9.00	25.00	225.00
5.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	87.50	25.00	2,187.50
Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të grimcave fluorescente					
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:	4,150.5

REKAPITULIM		
1	PUNËT PARAPRAKE	9,882.47 €
2	PUNIMET E DHEUT	10,088.30 €
3	MBISTRUKTURA	96,006.93 €
4	SINJALIZIMI VERTIKAL	3,150.00 €
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL	4,150.50 €
TOTALI ME (TVSH)		118,278.20 €



Kanalizimi Atmosferik • Rr. "Malo Gami"

Lloji i Punës		Njësia	Sasia	Cmimi me TVSH	Shuma
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.					
1.1	Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	525	1	525
1.2	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pushtave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në dëponi (aty ku percakton organu mbikëqyres)	m'	525	0.5	262.5
1.3	Demolimi i pushtave të ulmbiedhsave ekzistues dhe largimi deri në dëponi.	paushall	1	100	100
1.4	Ngrija, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gjeze, për pesha të rënda (pusetat egzistuese të kanalizimit fekal). Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	19	25	475
1.5	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik me gyp F160mm nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e plotë.	copë	23	35	805
1.6	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	32	20	640
1.7	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në dëponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e caktton organi mbikëqyres, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m.	copë	2	150	300
1.8	Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.65m', kurse gërrësia varet nga profili (Ø) i gypit.	m³	1261.8	3.0	3845.475
a	gërmimi me makinë 90%	m³	142.4	3.0	427.275
b	gërmimi me dorë 10%	m'	525	5	2625
1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m³	44	25.0	1100
##	Zgërmimi dhe thellimi në vendet e pushtave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 22 puseta Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	472.5	0.5	236.25
##	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m³	296.55	10	2965.5
##	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shpresen e zhavorit standart për rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	525	1	525
##	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>60Mn/m2.	m³	728.325	5	3641.625
##	Largimi i ujit nga kanali nësc. paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10	100
TOTAL PUNËT E DHEUT :					18,573.63

Lloji i Punës		Njësia	Sasia	Cmimi me TVSH	Shuma
2.0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME					
Përpunimi i fundit të pushtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt).					
Trashësia (arhtësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga					
2.1	betoni Ø10000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m³	10.35	55	569.25
a	për puseta rrugore	copë	22	50	1100
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për pushten e umbiedhsave me dim: 60*40cm.				



Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me laq çimentoje. Për secilin pusët është e nevojshme të furnizohen unazat e presjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:						
2.3	a	Unaza në formë të konit	copë	23	60	1380
	b	Me profil konstant	m'	46	50	2300
					TOTALI	5,349.25

		Njësia	Sasia	Cmimi me TVSH	Shuma	
Lloji i Punës						
3.0 PUNËT METAL PUNUESE						
Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.						
3.1	a	për puseta rrugore	copë	23	160	3680
Shkallët në puseta						
Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.						
3.2	a	për puseta rrugore	copë	140	3	420
Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.						
3.3			copë	22.0	160.0	3520
					TOTALI	7,620.00

4.0 PUNËT E MONTUESE						
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me laq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.						
4.1	a	DN- 200 mm	m'	45	15	675.00
	b	për kolektorë DN- 315 mm	m'	525	15	7.875.00
					TOTALI	8,550.00

5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK						
Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.						
5.1			m'	570	1.0	570.00
					TOTALI	570.00


		REKAPITULIM			
1.0		PUNËT E DHEJIT			18,573.63 €
2.0		PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME			5,349.25 €
3.0		PUNËT METAL-PUNUESE			7,620.00 €
4.0		PUNËT MONTUESE			8,550.00 €
5.0		TESTIMI I RRJETIT			570.00 €
GJITHSEJTI ME TVSHI:					40,662.88 €



Instalimet Elektrike dhe Kanalet Kablovik

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasi të prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantojë përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjellë edhe certifikatat e garancionit për pasigjetë në sjellje të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkuara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikatat e origjinës së materialeve.

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 570m në në anën e majtë të rrugës prej profilit P1, me dimensione (120x75)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	513	5.00 €	2,565.00 €
1.1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø200 të brinjëzuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik .Shitresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	1140	10.00 €	11,400.00 €
1.1.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 të brinjëzuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit të tensioneve uletë.Shitresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	570	10.00 €	5,700.00 €
1.1.1.4	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø70 të brinjëzuar për pershkim të kabllit për ndriçim .	m	570	4.00 €	2,280.00 €
1.1.1.5	Hapja dhe gropimi i 15 pusetave elektroenergjete me dimensione të jashtme(150x150x210 cm) dhe dimensionet e brendshme 120x120x180cm. Dheu i tepert të largohet nga punishja ne largësi min 15km.	m ³	71	5.00 €	355.00 €
1.1.1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e 15 pusetave energjetike me dimensione të jashtme 1.5/1.5/2.1 m', trashësia e mureve 15 cm dhe i ljer me material hidroizolues. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xØ503 . Ne çmim të kalkulohet komplet puseta e perfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, për ngarkesa T =40 ton.	copë	15	900.00 €	13,500.00 €
1.1.1.7	Furnizimi transporti dhe shenjëzimi i pusetave me shenja të mesingut për tension	cope	15	30.00 €	450.00 €
1.1.1.8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatare 15m (për drenazhim të pusetave)	copë	15	30.00 €	450.00 €
1.1.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (Ø-4)mm në fundin e kanalit (570m) 10cm, anash 10cm, mes gypave 5 cm dhe mbi gypa 120 cm, me ngjeshje ne kanal in me dimensione 120x75cm. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m ³	271	20.00 €	5,420.00 €
1.2.1	Mbulimi i kanalit me dimensione 120x75cm (Mbulimi i terë me zhavor (Ø-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	214	20.00 €	4,280.00 €
1.2.3	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	570	1.00 €	570.00 €
1.2.4	Demolimi i shiyllave ekzistuese të drurit dhe barja e tyre ne largësi min 15km vendin e kerkuar nga organi kompentent	copë	1	500.00 €	500.00 €
1.2.5	Porosia, transporti i shiyllave te betonit h=9m (9/1000) duke perfshire edhe rehabilitimin e rrjetes ekzistuese ne shtylla te reja, punimin e themeleve te shiyllave, vendosja gypave te betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të copë betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i kompletuar).	copë	1	980.00 €	980.00 €
1.2.6	Punet e paparapara në paramasë		1	1,500.00 €	1,500.00 €



TOTAL POZICIONI 1					49,950.00 €
2. NDRIQIMI PUBLIK					
2.1.	Cërmimi i kanalit të gjatë 50 m prej trafos ekzistuese deri te kuadri shpërndarës I ndriçimit (KSHN), me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70m. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicioni hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	20	15.00 €	300.00 €
2.1.	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar per pershkim te kabllit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	50	15.00 €	750.00 €
2.1.	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kablovik per tokezinim e shtyllave te ndriçimit.	m	680	5.00 €	3,400.00 €
2.1.	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit prej trafos deri te KSHN (50 m) me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m ³	9.5	20.00 €	190.00 €
2.1.	Mbulimi i kanalit (50m) me dimensione (80x50cm). Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në 6 kuotën e terrenit.	m ³	11	20.00 €	220.00 €
2.1.	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	50	2.00 €	100.00 €
2.2.	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KESH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm	m ³	0.22	280.00 €	61.60 €
2.2.	Betonimi i bazamentit të 15 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m ³	7.2	200.00 €	1,440.00 €
2.2.	Punë të pa papaparura në paramasë	copë	1	1,500.00 €	1,500.00 €
TOTAL POZICIONI 2					7,961.60 €
REKAPITULIMI					
1 KANALIZIMI KABLOVIK					49,950.00 €
2 NDRIQIMI PUBLIK					7,961.60 €
TOTALI:					57,911.60 €

REKAPITULIM PËRFUNDIMTAR	
1 Sanimi i dhe asfaltimi i rrug. Viti Bullaj Faza e dyte Prishtinë. L=1996m' Krahu I pare Maltas lagjeja Makolli L=165m' krahu I dyte djathtase Lagjeja Hatillovite L=210m'	175,981.75 €
2 Rikonstruimi i rruges: "Malo Gami" Gjatësi L=537.26m, gjerësi B=5.50m	123,278.20 €
3 Kanalizimi Atmosferik • Rr. "Malo Gami"	40,662.88 €
4 Instalimet Elektrike dhe Kannalizimi Kablovik	57,911.60 €
GJITHSEJTI:	
397,834.43 €	

