




Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-22-11757-5-1-1/C1025

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

NB COMPANY SH.P.K., LLAZAREVË, Obiliq, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), me numër te biznesit 810727563 perfaqesuar nga Erion Binaku, ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugëve LLOT I-Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Viti Bullaj, LLOT II-Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën 1 Tetori me rrugën Isa Kastrati, LLOT III-Ndërtimi i rrugicave në Bardhosh, Bërnice të epërme, Lebanë , Vranidoll , Besi , Rimanishtë, Barilevë dhe Mramor, LLOT IV-Ndërtimi i rrugës nga Pallati i panaireve deri te rruga Vëllezërit Fazliu,

Me numër identifikues: 616-22-11757-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

No.	616 22 177 511
3	LLOT III-Ndertimi i rrugicave ne Bardhosh, Bernice te eperme, Lebane , Vranidoll , Besi , Rimanishtë, Barileve dhe Mramor,

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **320,314.61 €**; [Treqind e njëzet mijë e treqind e katërmëdhjetë euro e gjashtëdhjetë e një eurocent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e saturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesin.

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbënë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparsësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet



4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përvèc nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinalë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinalë për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nexhami Mekolli
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22-12-2022
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Xhevher Binarci
Pozita:	Menagjer
Nënshkrimi:	
Data:	23/12/2022
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-22-11757-5-1-1/C1025

Neni 1 Përkuqizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuqtojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përshtatje apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te oferti. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkasat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkasë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre originale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përmes fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmët e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informata e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standarde, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa tē lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet tē siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund tē periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK pér ngjarjet e mëposhtme të cilat janë pér shkak tē rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impanteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impanteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Konratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën pér sigurim që ka pér qëllim kompensimin e nevojshëm pér tē siguaruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim tē tillë atëherë kontrata do tē konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do tē përjashtohet nga pjesëmarria në aktivitetet e prokurimit pér jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse pér zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund tē zgjasë afatin e caktuar pér dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe tē zgresë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program pér miratim. Programi do te përmbate se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet pér dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet tē specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit pér me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër tē punëve tē kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do tē azhurnojoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Pér çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do tē sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit tē tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do tē zvogëloj ose tē rris detyritmet e kontraktuesit sipas punëve tē kontraktuara, si dhe çdo modifikim tē përfshirë në programin e punimeve nuk do tē rezultojë në ndonjë pagesë shtesë pér kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit tē programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do tē ketë tē drejtën tē ndaloj qasjen në vend-punishte pér çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim tē personave tē autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do tē sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do tē jetë përgjegjës pér tē marrë hapat e nevojshëm, në interes tē punonjësve tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve tē treta, pér tē parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund tē rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do tē marrë tē gjitha hapat e domosdoshme, pér përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, pér tē siguaruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahan. Ai do tē jetë përgjegjës pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë tē nevojshme pér zbatimin e duhur tē detyrate ose që me arsyet mund tē kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do tē sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit tē tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do tē marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përpunje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëri nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJSHTËRITË

Neni 20 Registri i punës

20.1 Një regjistr i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në asfat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistr. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimive të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkësës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkësat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkësat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe përaportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë përvonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit tē çfarëdo artikulli qē përgatitet, fabrikohet ose prodhohet pēr ofrimin e sipas kontratës, nē mënyrë qē tē përcaktojë nēse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do tē bëhet nē vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose nē vend-punishte ose nē ndonjë vend tjetër, siç mund tē specifikohet nē kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pēr rezultatet e testit, secili do tē japë një deklaratë pēr pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritisë se mosmarrëveshjes sē tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund tē kërkojnë qē këto teste tē përsëriten nē tē njëjtat kushte dhe rrithana, ose nēse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do tē jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do tē bartet nga pala pikëpamja e tē cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do tē informojë Menaxherin e Projektit, nē qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim nē skica (vizatime) apo edhe nē specifikim gjatë kryerjes sē punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund tē ndikojnë me vone nē kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme pēr shkak te gabimeve te tillë ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit nē bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do tē bëhen nē Euro.

24.2 Pagesat do tē rregullohen pēr zbritje pēr pagesat paradhënie dhe tē mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet tē paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikat. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes pēr pagesë me vonesë nē pagesën e ardhshme. Interesi do tē llogaritet nga data nē tē cilën pagesa duhet tē ishte bërë, deri nē datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase pēr kredi nē sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve pēr tē cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do tē paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do tē konsiderohen tē mbuluara nga normat dhe çmimet tjera nē Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas saturës se lëshuar nga Kontraktuesi do tē bëhen nē llogarinë bankare tē dhënë nē Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkесës pēr pagesë, duhet tē përdoret pēr t'i raportuar ndryshimet nē llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet tē përbajnjë pajisje pēr ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet tē kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret pēr tē llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do tē paguhet pēr sasinë e punës sē kryer nē normën e Paramasës dhe Paralogarisë pēr çdo artikull.

25.2 Në rast tē kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet tē përbaj aktivitetet me çmim pēr punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret pēr monitorim dhe kontroll tē kryerjes sē aktiviteteve nē bazë tē tē cilave Kontraktuesi do tē paguhet. Nëse pagesa pēr Materiale nē vend punim do tē bëhet veç e veç, Kontraktuesi do tē tregoj shpërndarjen e Materialeve nē vend punim veçmas nē Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do tē bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit tē shumave tē përcaktuara nē KVK nga data e caktuar nē KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar nē një formë tē

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njobje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyen të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit përmbrashje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Konratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tillë mund të fillojnë.

32.2 Punët nuk plotësojnë kushtet e konratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkufizimi me realizimin e konratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinvimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinvimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinvimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë konratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tillë do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë konratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëmet; dhe/ose
- ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërbllime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do tē zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund tē shkëpus Kontratën nē qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore tē Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do tē përfshijnë, por nuk do tē kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën pér 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje nē programin e punës si dhe pa autorizim tē menaxherit tē projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsyen tē justifikuar tē ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve tē kontraktuara pér më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak tē kontraktuesit pér kosto tē vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn nē likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit tē Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve tē përcaktuara nga ana e Menaxherit tē Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet nē përbushjen e kontratës pér numrin e ditëve pér tē cilat shuma minimale e dëmeve tē likuiduara mund tē paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje tē kontratës pér raste tē tjera nga ato tē parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do tē vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë pér shkëputje tē kontratës.

37.4 Nëse pér shkak tē fajit tē palës së tretë krijojen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve tē kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlcimin e Kontraktuesi do tē përfundoj vazhdimesinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do tē bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do tē kërkojë nga kontraktuesi tē largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë nē një gjendje tē mirë. Menaxheri i Projektit duhet tē paguajë kontraktuesin pér punët e kryera deri nē momentin e marrjes së njoftimit me shkrim pér ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do tē ndërpres punën menjëherë, do tē siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet nē çrrregullimet industriale, çrrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërvshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit tē palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën tē pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive tē parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me tē dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do tē pezullohen deri sa tē arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, tē gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit tē personelit dhe shpenzimet tjera tē ngashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit nē bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë tē gjitha punët e përfunduara nē mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati pér përbushje tē obligimeve nga Kontraktuesi tē detyrimeve tē kontratës mund tē zgjatet edhe pér një periudhë pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi pér një kohë tē gjatë është bërë i pa aftë, pér shkak tē Forcës Madhore, pér t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin pér ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë martë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdheshimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të janë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirim i ngjarjeve Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbytja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjeter jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesit do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur martëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkësës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkësës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkësave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpilen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES **KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amendamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit		Neni. Nr.
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10% e vleres se kontrates ne afat prej 120 diteve-LLOT III
Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsy, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontraten shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit .
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës .
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : LLOT III-90 DITE

Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.	
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,	
Inspektimi testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet nga ZKA	
Parimet përgjithshme pagesave	e të 24	AK do te beje pagesat ne situacione prej 30000€ e me tepër ne baze te raporteve te ekpit menagjues. Situacioni përfundimtar do te paguhet pas pranimit te punimeve nga ekipi menagjues.	
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake	
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së Ilogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar ose kompania e sigurimeve "me kërkësë". Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (3 VITE)	
Shkaqet kompensim	për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia Defektit	mbi	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite per te gjitha LLOTET
Pagesa shkëputjes kontratës	pas së	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë	
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	e 43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose	

		<p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
--	--	---

LOT 3

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

A	Ndërtimi i krahut të rrugës „Fahri Fazliu“					
	Nr.	Përshkrimi i positionit	Njësi	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurinë i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tabelës informuese konform ligji ne fuqi.	m'	230	1.00	230.00	
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kotave me hyrjet - qasjet ne rrugën egzistuese si dhe percjellja e punimeve gjatë egzekutimit.	m'	230	0.30	69.00	
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi, largimi i të gjitha llojeve instalimeve ne punishtë në rast se ka në ato hapësira.	m'	230.00	1.00	230.00	
				Gjithsejt 1:	529.00	
2	PUNËT TOKËSORE					
2.1	Gërmimi i dhet i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km. thellësi h=50cm.	m³	575.00	3.00	1,725.00	
	Formësimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit të rruges me ngjeshmëri 30Mpa	m²	1,150.00	0.30	345.00	
	Ngritura dhe nivelimi i kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	3.00	25.00	75.00	
2.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	120.00	120.00	
				Gjithsejt 2:	2,265.00	
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni Mf 60Mpa , shtresa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m³	1,437.50	11.00	15,812.50	
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni Mf 70Mpa , shtresa e dytë d=10 cm (0-31) mm,	m³	460.00	11.00	5,060.00	
3.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazen e reres trashësie d=4cm . Tipi, formen dhe dizajnun e caktion organi mbikyqres. Në çnimim te llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorë) ne shypje, ngrirje dhe abrazion janë të domosdoshme . Ateslet e materialeve të shoqërohen me certifikata e laboratorit kontrollues para fillimit të punimeve .	m²	920.00	10.00	9,200.00	
	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x24x100cm.	m'	460.00	11.00	5,060.00	
3.4	Pastrimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit	m'	230.00	1.00	230.00	
				Gjithsejt 3:	35,362.50	



REKAPITULLINI					
1	INÇİZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				529.00
2	PASTRIMI I TERENIT				2,265.00
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				35,362.50
	Gjithsejt: ndërtimi i krahut të rrugës „Fahri Fazliu”				38,156.50
B	Ndërtimi i krahut të rrugës „Skenderbeu”				
Nr.	Përshkrimi i positionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkolshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e labeles informuese konform ligjil ne fuqi.	m ²	165.00	0.20	33.00
1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i katave me hyrjet - qasjet ne rrugen egzistuese si dhe percjellja e punimeve gjat egzekutimit.	m ²	165.00	0.20	33.00
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes përpunësi dhe identifikimi, largimi i të gjitha llojeve instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira .	m ²	165.00	1.00	165.00
			Gjithsejt 1:		231.00
2	PUNËT TOKËSORE				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max. 15km. thellësi h=50cm.	m ³	412.50	3.00	1,237.50
	Formësimi dhe ngjeshja e nembazes se trupit te rruges me njëshnieri 30Mpa	m ²	825.00	1.00	825.00
	Ngritura dhe nivelimi i kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	3.00	25.00	75.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e kapakëve metalik 165 kg	copë	1.00	120.00	120.00
			Gjithsejt 2:		2,257.50
3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni M1 60Mpa , shtresa e pare d=25 cm (0-63) mm,	m ³	1,031.25	11.00	11,343.75
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me gurë të thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni M1 70Mpa , shtresa e dyte d=10 cm (0-31) mm,	m ³	330.00	11.00	3,630.00

	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, të vendosura ne bazën e reres trashësie d=1cm . Tipin, formen dhe dizajnin e caktuar organi mbikëqyrës. Në çmim le llogaritet edhe rëra e imët e cilës i mbulon fuguat ndërmjet kubëzave. Shqyrtimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorë) ne shtypje, ngrirje dhe abrasion janë të domosdoshme . Atestet e materialeve të shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m ²	660.00	9.00	5,940.00
	Furnizimi dhe montimi e gurëve skajor nga betoni i klasit C-35/37, në shtresën e betonit me dim. 18x2x100cm.	m ³	330.00	11.00	3,630.00
3.4	Pastrimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit	m ³	165.00	1.00	165.00
			Gjithsej 3:		24,708.75
REKAPITULLIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				231.00
2	PASTRIMI I TERENIT				2,257.50
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				24,708.75
	Gjithsej: ndërtimi i krahut të rrugës „Skenderbeu”				27,197.25

REKAPITULIM PERFUNDIMTAR			
A	Ndërtimi i krahut të rrugës „Fahri Fazliu”		38,156.50 €
	Ndërtimi i krahut të rrugës „Skenderbeu”		27,197.25 €
	Gjithsej:		65,353.75 €

NDERTIMI I RRUGËS LIDIJËSE ME LAGJËN: CHELSEA POINT					
Gjatësia L=313.17m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
PUNËT PARAPRAKE					
1.1	Shenimi i trasës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekulimit (Sipas Projektit).	m ³	313.70	0.30	94.11
1.2	Demolimi i pllakave nga betoni, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir transportin deri në deponi.	m ²	15.00	3.00	45.00
1.3	Demolime I materialeve të ngurta si betonit dhe materiale tjera duke përfshir transportin deri në deponi.	m ³	1.20	5.00	6.00
1.4	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej glze DIN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, pesa e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i ngritjes së kurorës prej beton-armesë C-25/30 deri në nivel të asfaltit të projektuar. (puseta të kanalizimit fekal dhe puseta elektrike).	copë	13.00	120.00	1,560.00
1.5	Demolime I gureve skajorë duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	20.00	3.00	60.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	1,765.11
2	PUNIMET E DHEUT				



2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe barije deri në deponi në largësi 15km.	m ³	2,925.30	3.00	8,775.90
2.2	Gryerja, planifikimi, tafshimi i nënbasës dhe njësje deri në modulin e njështmerisë 25N/mm ²	m ²	2,817.00	0.30	845.10
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	2,845.00	1.00	11,380.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushes guror jokohereni me CBR>20%, shtrirje dhe ngjeshta në shtresa jo më të madha se 30cm deri në modulin e njështmerisë 50MN/m ²	m ³	1,073.26	7.00	7,512.82
2.5	Humusim duke perfshire: Furnizimi, transporti, planifikimi dhe gjelbrimi i hapsirave gjelbruese ne skarpata.	m ²	125.00	2.00	250.00
PUNIMET E DHEUT					28,763.82

MBISTRUKTURA					
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshta e lamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gjëqeror, 0-60mm me trashësi t=25cm	m ³	666.61	11.00	7,332.74
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshta e tamponit per rrugë dhe troluare (100MN/m ²) prej gurit të thyer gjëqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	376.44	11.00	4,140.84
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshta e rëres së imt si shtresë tafshuese nën kubzë betoni me t=5cm	m ³	21.00	6.00	126.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH22 me trashësi t=8,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 0.3kg/m ² .	m ³	2,039.05	11.00	22,429.55
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm ABI1 me trashësi t=4,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e dyti të emulsionit 0.3kg/m ² .	m ³	2,039.05	6.00	12,234.30
3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve I8/24 C40/50, M100 në shtresë betoni C15/20	m ³	600.00	12.00	7,200.00
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve I0/20 C40/50, M100 në shtresë betoni C15/20	m ³	300.00	8.00	2,400.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50, M100 per troruare sipas projektit .	m ³	390.00	11.00	4,290.00
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					60,153.43

PUNËT I LËSHESAVE				
4.1	Gërmimi i dheut të kat III - IV per vendosjen e gypave të betonit.	m ³	17.50	3.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja e betonit të armuar në hyrje dalje të lëshesës tretore duke e perfshir kallupimin me mirembajtje, klasa e betonit C 25/30 si dhe furnizimi i amalures me pregatitje dhe lidhje per 1 m ³ betone illogarilen 110 kg armature. (murel me trashësi t=40cm)	m ³	1.90	110.00
				209.00



4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese sipas detalit te dhanun ne projekt. Ne qumim eshte kalkuluar hapja e kanalit dhe shresa e betonit nen dhe mbi gypë.				
	Ø 60cm	m'	12.00	50.00	600.00
	Lëshesa				
					861.50

5	SINJALIZIMI VERTIKAL				
5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjithë të brinjës së trekëndëshit barabrinjësh proj 900mm.	copë	4.00	90.00	360.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtse) e shenjave të trafikut në formë rrëthore përfshire dhe shenjen STOP me diametër 600 mm, sipas detalit në specifikime.	copë	8.00	90.00	720.00
5.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtse) e tabelave drejtikendore te informimit me dimensione 600x600mm, sipas detalit në specifikime.	copë	4.00	90.00	360.00
5.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese te shenjave të trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit Diamond Grade - DG.				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	1,440.00

6	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha te plotë (gjeresia 120 mm)	m'	310.00	3.00	930.00
6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera (3+3 m, me gjersi 120 mm)	m'	12.00	3.00	36.00
6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha terthore e plotë, me gjersi 500 mm)	m'	12.00	33.00	396.00
6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve	m'	20.00	35.00	700.00
6.5	Punimi i shigjetave per kthim majtas dhe djathtas	copë	2.00	100.00	200.00
	Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe me perberje te grimicave fluorescente				
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:	2,262.00


Paramasa me Paralogari PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS LIDIHSE ME LAGJEN: CHELSEA POINT		
1	PUNËT PARAPRAKE	1,765.11
2	PUNIMET E DHEUT	28,763.82
3	MBISTRUKTURA	60,153.43
4	LËSHESAT	861.50
5	SINJALIZIMI VERTIKAL	1,440.00
6	SINJALIZIMI HORIZONTAL	2,262.00
	TOTALI ME (TVSI)	95,245.86

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

• Rrugës Lidhëse me lagjen "chelsea point", Bënicë e Epërme

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjodezike	m'	375	0.2	75
1.2	Realizimi i lëdhijes së gypit të projektuar në lëshes Ø1000mm, duke perfshirë blokun e betonit për ankerim si dhe stabilitzimin e gypit dhe të gjitha pozicionet e nevojslunde per një funksionim të plotë.	copë	1	100	100
1.3	Gërmimi me dorë, makinë, Çekan dhe transporti deri në deponi i uljeut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e caktos organi mbikëqyrës, dhei është i katëg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dhei i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 17m', kurse gjithësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	494.10	3.0	1482.3
b	gërmimi me dorë 10%	m³	54.90	3.0	164.7
1.4	Mbrojja e gropes ndërtimore në lërë gjatësin e kanalit.	m'	375	1	375
1.5	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 17 pusele	m³	34	3.0	102
1.6	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogarita bëhet për 1 m² të sipërfaçës reale të planifikuar.	m²	375	0.3	112.5
1.7	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m³	135.75	8.00	1086
1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shfresen e zhavorit standart per rrjetat e kanalizimit atmosferik.	m³	375	1	375
1.9	Mbushtja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me $Mv > 90 \text{ kN/m}^2$.	m³	192	10.00	1920
1.10	Largini i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	5	50
TOTAL PUNËT E DHEUT:					5,842.50

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
--------------------------------	---------------	--------	-------	-------------	---------------------

	2.0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME				
2.1	Përpunimi i fundit të puselës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pilakes nga betoni dhe kinelave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë përvendosjen e unazave të gashme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diametri i kanë 1.300 mm.				
a	për pusela rrugore	m³	7.65	80	612
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puselen e ujmblehdhesave me dim: 60x40cm.	copë	18	15	270
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese le betonit armuar me shpuarjen e hapsirave përvendosjen e gypave (të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq cimentoje). Për secilën puseli është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilët montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshumëri të ndryshimit të lartësisë së puselës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a	Unaza në formë të konit	copë	17	40	680
b	Me profil konstant	m³	18	50	900
				TOTALI	2,462.00

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT METAL PUNUESE					
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, pesha e kapakut T=40t, Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
a	për pusela rrugore	copë	17	140	2380
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtimi montimi i shkallëve të hekurtë Ø 20 mm, në murin e puselës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritjet me copë.				
a	për pusela rrugore	copë	65	3	195
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të puselave për ujmblehdhesat (prej gize), përpeshë të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30,	copë	18	65.0	1170.0
				TOTALI	3,745.00



4.0 PUNËT E MONTUESE					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë, të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969. Pagesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet.				
a	DN- 200 mm (per ujëmbledhësa)	m ³	75	8	600.00
b	DN- 315 mm	m ³	300	15	1,500.00
				TOTALI	5,100.00

5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit sekal sipas normave teknike	m ³	375	1	375
				TOTALI	375.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK

Rrugë Lidhëse me lagjen "chelsea point", Bërmicë e Epërme

1.0	PUNËT E DHEUT	5,842.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	2,462.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	3,745.00
4.0	PUNËT MONTUESE	5,100.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK	375.00
	Totali:	17,524.50 €

RRUGA LIDHËSE ME LAGJEN ÇELËSSI POINT, BËRRNICE-PRISHTINË Instalimet Elektrike

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasi të prezantuar janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të janë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatal e qualitetit dhe le standarde si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar qe t'i sjell edhe certifikatal e garancionit për pasjet në gjalt të cilat paisje duhet të janë plotësisht të njëjtë me të dhënat teknike të përshtuara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve.

1. NDRIQIMI PUBLIK

1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjallë 302 m prej trafos deri te kuadri shpërndarës të ndriçimit publik (KSHN), prej KSHN deri te shtylla e ndriçimit publik N2 dhe kanalit përgjatë antës së djathtë të rrugej në skajin e jashtëm të trotuarit prej shtyllës së ndriçimit N1 Deri te N11, ashtu siç është paraqitur në situacion me dimensione (80x50)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15cm.Në këtë pozicion hyjnë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saklesi ±1cm.	m3	121	3.00 €	363.00 €
1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar per përshtikim te kabllit për ndriçim dhe kabllit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	330	3.00 €	990.00 €

1.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllos furnizues NAYY- 4x16mm ² (Al) në kanalizimin kabllovik per ndriçim publik ne gypin Ø70.	m	330	5.00 €	1,650.00 €
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kabllovik per tokezimin e shtyllave te ndriçimit.	m	310	3.00 €	930.00 €
1.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 302 m) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m3	44	8.00 €	352.00 €
1.1.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	330	3.00 €	990.00 €
1.1.7	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	330	1.00 €	330.00 €
1.1.8	Nbulimi i kanalit (302m) me dimisone 80x50cm (Nbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë qëdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	75.5	8.00 €	604.00 €
1.1.9	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodhi.TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dini : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshet kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kundri duhet të përbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik tresazor digital të tipit MTI74-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifor 3x230/400V; 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërpresë automatik, 3P, magneto-termitik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " "40A ; - " " 32A ; - " " 16A ; - " " 6A 5. Kontaktori të kyçje automatiqe të ndriçimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në fazë 8. Paket ndërpresin për kapercim të tregimit të voltmetrit në fazë 9. Prizët njëpolare për shërbime e servisime brenda kuadrit 10. Llambët ndiquese në brendi të kuadrit 11.Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përsorçimin e përqesve në fazë, zbarren e përqesve të zeros dhë zbarren e përtokzimit, 12. Shkarkuesit kalodik dhë zbarren për	copë	1	1,000.00 €	1,000.00 €
1.2.1	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriçimit me dimisione 80x90x30cm	m ³	0.22	200.00 €	44.00 €
1.2.2	Betonimi i bazamentit të 11 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipt MB30	m ³	2.2	80.00 €	176.00 €





1.2.3	Furnizimi dhe vendosja e shyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të janë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe im si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtsisht të punuara (pa saldim të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit të kompletnaraf me kabell PPOO Cu 3X2.5mm² nga plaka e aralditit deri te ndriçuesi) me araldit dhe me të gjitha elementet tjera per fiksimin e shyllës, lartesia e shyllave te jetë 7 m e specifikuar si ne situacion.	copë	11	350.00 €	3,850.00 €
1.2.4	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 100W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standarde Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dñe të ketë: <ul style="list-style-type: none"> • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ultriqueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje; IK10 • Garanci: ≥ 5 vite Ose me karakteristika ekuivalente.	copë	11	78.00 €	858.00 €
1.2.5	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënja e testit të tokzimit	copë	1	100.00 €	100.00 €
1.2.6	Montimi i kabllave në trafostacionin ekzistuese	copë	1	200.00 €	200.00 €
1.2.7	Shqyrtimet e nevojshme te kabllave dhe lokezimit nga një kompani e licencuar për kete.	copë	1	200.00 €	200.00 €
1.2.8	Punë të pa paparapara në paramash	copë	1	200.00 €	200.00 €
TOTAL POSICIONI 1					12,837.00 €

REKAPITULIM I PERGJITHSHEM

1	Ndertimi i rruges	95,245.86
2	Ndertimi i kanalizimit atmosferik	17,524.50
3	Ndriçimi publik	12,837.00
Totali:		125,607.36

A	Ndertimi i kraheve të rrugës në lagjen Abdullahu -Vranidoll				
Nr.	Përshtrimi i positionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë. Vendosja e tableles informuese konform ligjit ne fuqi.	m'	395.00	0.30	118.50



1.2	Inçizimi i gjendjes egzistuese, harmonizimi i kolave me hyrjet - qasjet ne rrugen egzistuese si dhe percjellja e punimeve gjat egzekutimit.	m'	395.00	0.30	118.50
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes per punet si dhe identifikimi, largimi i te gjitha llojeve instalimeve ne punishte ne rast se ka ne ato hapesira .	m'	395.00	0.30	118.50
2	PUNET TOKESORE		Gjithsejt 1:	355.50	
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- IV-të me ngarkim dhe barije deri ne deponi ne largësi max, 15km thellisi h=50cm.	m³	533.25	3.00	1,599.75
2.2	Formësimi dhe ngjeshtja e nembazes se trupit te rruges me ngjeshtmieri 30Mpa(250x5.0)	m²	1,777.50	0.30	533.25
2.3	Ngrilja dhe nivelimi i kapakeve ekzistues ne nivelin e rruges. Ne çmim te llogaritet edhe betonimi i kurores prej belonarmesë C-20/25.	copë	1.00	25.00	25.00
2.4	Furuzimi dhe vendosja e kapakave metalik 165 kg	copë	1.00	150.00	150.00
			Gjithsejt 2:	2,308.00	
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SE RRUGES				
3.1	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit me gurë te thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni Mt 60Mpa , shtresa e pare d=20 cm (0-63) mm,	m³	316.00	11.00	3,476.00
3.2	Furnizimi , transporti, shtrirja dhe ngjeshtja e tamponit me gurë te thyer te fraksionuar me makina përkatese deri ne tryesni Mt 70Mpa , shtresa e dyte d=10 cm (0-31) mm,	m³	158.00	11.00	1,738.00
3.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave (kubëzave) nga betoni i klasit 35/37 trashësie d=8cm, te vendosura ne bazen e reres trashësie d=1cm . Tipi, formen dhe dizajnin e caklon organi mbikqyres. Ne çmim te llogaritet edhe rëra e imët e cila i mbulon fugat ndërmjet kubëzave. Shqyrimet laboratorike per pllakat (kubëzat dhe skajorë) ne shlypie, ngrirje dhe abrazion janë te domosdoshme . Ateslet e materialev te shoqërohen me certifikatat e laboratorit kontrollues para fillimit te punimeve .	m²	1,580.00	10.00	15,800.00
3.4	Furnizimi dhe montimi e gureve skajor nga betoni i klasit C-35/37, ne shtresen e betonit me dim. 18x24x100cm.	m'	600.00	12.00	7,200.00
3.5	Pastrimi i rrejetit ekzistues te kanalizimit	m'	30.00	1.00	30.00
			Gjithsejt 3:	38,244.00	
4	Nderimi i kanalizimit atmosferik l = 35 m				
4.1	Gërmimi i dheut te kategorisë së III dhe IV per ndërtimin e kanalit per vendosjen e gypave me makine dhe dorë .Llogaria ne m³ e dheut te kompaktuar-gërmuar.Këtu përfshihet edhe largimi i dheut te gërmuar nga vend-punishtja	m³	60.00	3.00	180.00



4.2	Sigurimi ,transporti dhe vendošja e rëndës në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 10 cm, ndërsa pas montimit të gypit të huillet rëra për treth dhe mbi gyp 10 cm.Llogaria në m³.	m³	18.00	1.00	18.00
4.3	Mbulimi i kanalit pas testimit përfundimtar të kolektorëve me material guror dhe ate në shtresa prej 30 cm duke bërë njësijen e secilës shtresë.Llogaria bëhet për m³.	m³	40.00	8.00	320.00
4.4	Furnizimi dhe montimi i puselave të kanalizimit atmosferik,këtu përfshihen të gjitha elementet e nevojshme(unaza beton arme 1000mm , konusi beton-arme,kapaku metalik 40 t,unaza beton armi 600mm , gypi per lindjen e griles me puselë 200mm, grila 40x40 cm, përpunimi i kinetës).Thellsia e puselës max 1.5 m.	copë	2.00	350.00	700.00
4.5	Furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar 315mm ,SN 8	m³	35.00	15.00	525.00
Cjithsejt 3:			1,743.00		

REKAPITULIM I PERGJITHSHEM			
1	Ndërtimi i krahëve të rrugëve		30,907.50
2	Kanalizimi atmosferik		1,743.00
GJITHSEJTI:			32,650.50

Ndërtimi i rrugës në fshatin "Rimanishtë - Lagja SYLAJ"					
Km 0+000.00 - 0+620.00m					
Nr.	Pozicioni	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
				€	€
1	INCIZINET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në rrugë.	m'	620.00	0.30	186.00
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve geodezike gjatë ekzekutimit, si dhe perpilimi i projektit te ekzekutuar.	m'	620.00	0.30	186.00
1.3	Shqyrtimi i të gjitha prova per te gjitha shtresat e rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit(Nenbazes,shtreses stabilizuese, Tamponit 0-60, Tamponit 0-30, Dy shtresave te asfaltit etj.)	m'	620.00	1.00	620.00
				Cjithsejt 1:	992.00
2	PASTRIMI I TERENIT				
2.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i të gjitha llojeve instalimeve ne piuashte në rast se ka në ato hapësira.	m'	620.00	0.30	186.00



	Dislokimi i shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kundore tip 40°, me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e inel , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricnes (nese eksiton) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjeter i nevojshem komplet me atesle per nje shtylle te dislokuar.	copë	1.00	350.00	350.00
	Gjithsej 2:			536.00	
3 PUNËT TOKËSORE					
4 OBJEKETET					
Kanal betoni					
4.1 Furnizimi dhe vendosja ne veper e zhavorri 0.63 me ngjeshtje 60MN/m ² me trashesi t=20cm per formimin e bases se kanaleve	m ³	151.00	11.00	1,661.00	
4.5 Furnizimi dhe vendosja e grilave prej celiku me dimensione 72x100cm me shufra c60mm,t=3mm te lyera me ngjyre antikorroduese ne dy shtresa dhe nje shtrese ngjyre metali.	m ³	392.00	25.00	9,800.00	
	Gjithsej 4:			11,461.00	
5 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS					
5.3 Punimi i tamponit (100MN/m ²) prej gurit te thyer gelqeror 0-31.5mm me trashesi t=10cm	m ³	310.00	11.00	3,410.00	
5.4 Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 18x24 C-35/45 M100	m ³	600.00	12.00	7,200.00	
5.5 Furnizimi,transporti dhe shtrirja e plakave te betonit t=8cm M100 ,C-35/45 ne shtresë rëre te fraksionit 2-4mm, t=5cm	m ²	2,790.00	12.00	33,480.00	
5.6 Punimi i bankinave me trashesi t=20cm dhe gjerësi 0.75m me zhavor 0-31.5 mm te ngjeshur	m ³	127.00	7.00	889.00	
	Gjithsej 5:			44,979.00	

REKAPITULLIMI					
1 INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				992.00	
2 PASTRIMI I TERENIT				536.00	
4 OBJEKETET				11,461.00	
5 KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				44,979.00	
	Gjithsej:			57,968.00	

Ndertimi i rr.Mramor lagje Cekaj &L.Risha					
Nr.	Përshtirimi i positionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	1 PUNË PERGATITORE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes pëm fillimin e punimeve sipas projektit dhe vendosja e objekteve te përkohshme në punishte që përfshin zyra e përkohslunge	m'	610.00	0.30	183.00



1.2	Inqizimi i terenit ,hartimi i situacionit me profil teritoriale gjatesore te aprovuar nga org. mbikqyrs ,shënim i tratsës dhe matjet gjeodezike gjatë zhvillimit të punimeve.	m'	610.00	0.30	183.00
	Total Pozicioni 1.1 :				366.00
2	PUNIMET TOKESORE				
2.1	Gërmimi i gjerë i dheut të kat.III deri V	m³	300.00	3.00	900.00
2.2	Transporti i dheut të gërmuar në deponi (obligim i kontraktuesit)	m³	300.00	3.00	900.00
2.3	Planifikimi dhe kompaktimi i nënbasës mënbazës (Msh= 30 MN/m²)	m²	2,100.00	0.30	630.00
2.4	Purumi mbushjes - me materiali guror nga huaza . Perfshinë furnizimin ,transportin, mbushjen, shperndarjen dhe planifikimin e per gjithshëm si dhe mëgjeshja materialit mbushes rëgjeshja ne shtresa t=30 cm. me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms=100 kg/cm².	m³	100.00	7.00	700.00
2.5	Hapja e kanaleve anesore per largimin e ujave atmosferike kat. III dhe IV.sipas delalit te dhanun ne projekt dhe dhenja e formes se rregullit geometrike ne forme trapezi.	m'	610.00	2.00	1220.00
	Total Pozicioni 2.1 :				4,350.00
3	PUNET I LËSHESËS				
3.1	Gërmimi i dheut të kat III - IV per vendosjen e gypave te betonit	m³	23.00	3.00	69.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese sipas delalit te dhanun nga mbikqyrja . Ne qënim eshte kalkuluar furnizimi i gypave ,montimi dhe mbulimi me zhavor.				
	Ø 500	m'	18.00	50.00	900.00
	Total Pozicioni 3.1 :				969.00
4	MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material te granular 0-60 mm. ne trashesi t=20 cm	m³	50.00	11.00	550.00
4.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se lamponit me material te granular 0-31 mm. ne trashesi t=10 cm, si dhe punimi i bankinave 75°.08	m³	200.00	11.00	2200.00
4.3	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se asfalt betonit AB-16, 0-16mm me trashesi t=8cm ,	m²	2,525.00	12.00	30300.00
	Total Pozicioni 4.1 :				33,050.00
	REKAPITULIMI				
1	PUNET PERGATITORE				366.00
2	PUNET E TOKESORE				4,350.00

5	PUNET E LËSHESËS				969.00
7	MBISTRUKTURA E RRUGËS				33,050.00
	TOTALI				38,735.00

REKAPITULIM	
Ndërtimi i krahut të rrugës „Fahri Fazliu”	65,353.75
NDERTIMI I RRUGËS LIDHËSE ME LAGJËN: CHELSEA POINT	125,607.36
Ndërtimi i krahëve të rrugës në lagjen Abdullahu -Vranidoll	32,650.50
Ndërtimi i rrugës në fshatin "Rimanishi - Lagja SYLA"	57,968.00
Ndërtimi i rr.Mramor lagje Cekaj & L.Risha	38,735.00
Total:	320,314.61

