

	Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina	PRISHTINA 
---	--	---

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-22-10285-5-1-1/C1006

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

BENI - COM SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), me numër të biznesit 810460676 perfaqesuar nga Ismet Konushevcu në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica LLOT III

Me numër identifikues: 616-22-10285-5-1-1 dhe numer të brendshëm 616 22 135 511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

No.	Lot III
3	Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica,

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **298,527.09 €**; [Dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzet e shtatë euro e zeronëntë eurocent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nexhmi Mekolli
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13-11-2022
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	ISHMET DUKINSHEVU
Pozita:	DIREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	15.11.2022
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-22-10285-5-1-1/C1006

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Neni 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishite, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishite dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelët, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punën e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përpalluara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shumta totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është LLOT III- 10% e vleres se kontrates ne afat prej 120 diteve
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimiit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : LLOT III-90 DITE
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.

		Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet nga ZKA
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	AK do të beje pagesat në situacione prej 50000€ në bazë të raporteve të ekipit menagjues. Situacioni përfundimtar do të paguhet pas pranimit të punimeve nga ekipi menagjues.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar ose kompania e sigurimeve "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (3 VITE)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendrike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite për të gjitha LLOTET
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Paramasa me Paralogari PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: UKSHIN KOVAÇICA NË LAGJEN MATI: 1					
Gjatësia L=356.97m, B=7.50m					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	356.97	0.50	178.49
1.2	Hartimi i projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	356.97	0.50	178.49
1.3	Dëmolimi i pushtave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	21.00	15.00	315.00
1.4	Krijimi i hapsirave per qarkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohes së zhvillimit të punimeve.	m'	356.97	1.00	356.97
1.5	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	356.97	1.00	356.97
1.6	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni, kurve skajor dhe materialeve tjera të ngurta	m ²	1,957.00	0.50	978.50
1.7	Demolime i materialeve të ngurta si beton, blloka dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	57.50	3.00	172.50
1.8	Demontimi i rrethojave të ndryshme nga shufrat prej çeliku dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	48.00	1.00	48.00
1.9	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	5.00	10.00	50.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	2,634.9



2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	4,052.00	1.50	6,078.00
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	2,855.76	0.30	856.73
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	3,141.34	1.00	3,141.34
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmërisë 50MN/m ²	m ³	1,355.00	8.00	10,840.00
2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m ³	41.20	10.00	412.00
2.6	Humusim duke përfshirë: Furnizimi, transporti , planifikimi dhe gjelbrimi i hapsirave gjelbruese duke përfshirë mirmbajtjen një vjeqare.	m ²	85.00	2.00	170.00
2.7	Furnizimi, transporti i drurit dekorativ me rrafsh h=3.0m, trashësi të trungut dmin=10cm, hapja e gropes me dimensione 80cm x 80 cm - thellesi 100 cm, transporti i dheut në deponi si dhe furnizimi për qdo grope me 50 litra substrat duke përfshirë mirmbajtjen, ujitjen dhe ndrrimin e tij eventual në periudhë 1 vjeqare.	copë	27.00	40.00	1,080.00
PUNIMET E DHEUT					22,578.06

3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=30cm	m ³	924.50	10.00	9,245.00
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	448.05	11.00	4,928.55
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rërës së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m ³	1.80	20.00	36.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 31, Pmb 50/70 - 65 me trashësi t=10,0cm duke inkorporuar edhe shtresen e par të emulsionit prej 1kg/m ² .	m ²	2,757.00	10.00	27,570.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses përfundimtare nga asfalt betoni AB16, Pmb 50/70 - 65 me t=5.0cm i përzier me përforcues të asfaltit me përbërje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve, njëjt sikurse Forta-Fi ose ekuivalent me Forta-Fi, ose materiale tjera me përbërje fibrash dhe karakteristika të njëjta (500gr/ 1 ton Asfalt), duke përfshirë edhe shtresen e emulsionit 0.5kg/m ² .	m ²	2,757.00	8.00	22,056.00



3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24/80 me kualitet acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37, M100 në shtresë betoni me trashësi t=12cm dhe klasë C16/20.	m'	795.00	12.00	9,540.00
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 7/20/50 me kualitet sipas acc. EN1340:2003 nga klasa C30/37 vendosur në shtresë betoni me trashësi t=10cm dhe klasë C16/20.	m'	48.00	10.00	480.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50 , M100 per troruare sipas projektit .	m²	162.74	15.00	2,441.10
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					76,296.7



4	SINJALIZIMI VERTIKAL				
4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	14.00	55.00	770.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x600mm	copë	8.00	55.00	440.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkendore te informimit me dimensione 600x900mm	copë	2.00	55.00	110.00
4.4	Verejtje: Foliet e siperfaqeve retroreflektuese te shenjave te trafikut duhet te punohen se paku te shkalles se dyte retro-reflektuese te tipit High Intensity Grade - HIG				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	1,320.0

5	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijes ndarese te kaheve te levizjes se automjeteve dhe vijes anesore anash rruges dhe anash vendparkimeve ne afersi te trotuarit, e cila duhet te jete vije e plote me ngjyre te bardhe (gjeresia 150 mm)	m'	350.00	3.00	1,050.00
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te nderprera(1+1 m, me gjeresi 150 mm)	m'	20.00	3.00	60.00
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijes ndarese ndermjet korsive per levizjen e automjeteve dhe bicikletave, e cila duhet te jete vije e plote me ngjyre te verdhe (gjeresia 150 mm)	m'	300.00	3.00	900.00
5.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te verdha te nderprera (1+1 m, me gjeresi 150 mm)	m'	32.00	3.00	96.00
5.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha terthore (te plota) te ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	5.00	3.00	15.00
5.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit te kembesoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	103.00	28.00	2,884.00
5.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave terthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjeresi 0.25 m)	m'	27.00	3.00	81.00
5.8	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha per shenimin e vendeve te parkimit paralel me aksin e rruges (gjeresia 100 mm)	m'	155.00	3.00	465.00




	Verejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe te ftohet me perberje te grimcave fluroscente				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	5,551.0

Paramasa me Paralogari PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: UKSHIN KQVAÇICA NË LAGJEN MATI: 1		
Gjatësia L=356.97m, B=7.50m		
1	PUNËT PARAPRAKE	2,634.91
2	PUNIMET E DHEUT	22,578.06
3	MBISTRUKTURA	76,296.65
4	SINJALIZIMI VERTIKAL	1,320.00
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL	5,551.00
6	TOTALI ME (TVSH)	108,380.62



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK						
• Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1,						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	356.97	0.5	178.485
1.2		Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	356.97	0.5	178.485
1.3		Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	paushall	1	200	200
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atmosferik nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	14	50	700
1.5		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	50	50
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.65m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				0
a		gërmimi me makinë 90%	m³	899.6	2.0	1799.28
b		gërmimi me dorë 10%	m³	100.0	2.0	199.92
1.7		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	356.97	3	1070.91
1.8		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 14 puseta	m³	32	2.0	64
1.9		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	321.273	1	321.273
1.10		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt:	m³	208.9		671.2



1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	356.97	1	356.97
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me $M_v > 60 \text{ Mn/m}^2$.	m ³	841.8	1	841.8
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10	100
TOTAL PUNËT E DHEUT :					7,732.32


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m ³	6.3	60	378
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	12	50	600
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.				
	a	Unaza në formë të konit	copë	14	50	700
	b	Me profil konstant	m'	45	60	2700
TOTALI						4,378.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C 25/30.				
	a	për puseta rrugore	copë	14	180	2520
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër koroziionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	140		



	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	13.0	90.0	1170.0
					TOTALI	4 110.00
4	4.0 PUNËT E MONTUESE					
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN- 160 mm	m'	30	4	120.00
	b	DN- 200 mm	m'	50	6	300.00
	c	për kolektorë DN- 400 mm	m'	360	17.3	6,228.00
					TOTALI	6,648.00
5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	440	0.5	220.00
					TOTALI	220.00


PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
• Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1,		
1.0	PUNËT E DHEUT	7,732.32
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	4,378.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	4,110.00
4.0	PUNËT MONTUESE	6,648.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	220.00
Totali:		23,088.32 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL

• Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1,

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1		Trasimi-piketimi dhe inqizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	356.97	0.5	178.485
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	356.97	0.5	178.485
1.3		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	100	100
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	14	30	420
1.5		Gërmimi me dorë, makinë dhe çekan dhe transporti deri në deponi të dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=6.5m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				0
a		gërmimi me makinë 90%	m³	608.0	2.0	1216.08
b		gërmimi me dorë 10%	m³	67.6	3.0	202.68
1.6		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.(sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.0m).	m'	430	3	1290
1.7		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	32	3.0	96
1.8		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	392.667	1	392.667
1.9		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt:	m³	219.7	10	2197
1.10		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	356.97		



1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	543.9	12	6526.8
1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10	200
TOTAL PUNËT E DHEUT :					13,355.17

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2	2.2	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore	m³	6.3	60	378
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a1	Unaza në formë të konit (për puseta rrugore)	copë	14	50	700
	b1	Me profil konstant (për puseta rrugore)	m'	32	50	1600
TOTALI						2,678.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
3	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
	a	për puseta rrugore	copë	14	180	2520
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	70	4	280
TOTALI						2,800.00


		4,0 PUNËT E MONTUESE				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--



4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	DN-200 mm	m'	50	6.0	300.00
	b	për kolektorë DN- 400 mm	m'	360	17.0	6,120.00
					TOTALI	6,420.00

5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL						
5	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	410	0.5	205.00
					TOTALI	205.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL		
• Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1;		
1.0	PUNËT E DHEUT	13,355.17
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	2,678.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,800.00
4.0	PUNËT MONTUESE	6,420.00
4.0	TESTIMI I RRJETIT	205.00
Totali:		25,458.17 €




PARAMASA DHE PARALLOGARIA-UJËSJELLËSIT

• Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1,

Nr. rendor	POS sipas k. teknike	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1,0 PUNIMET TOKËSORE						
1	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	712.0	0.5	356.0
	1.2	Sigurimi i punishtes duke e rrethuar me rrethoj të përkoshme metalike (ose te ngjashme, material I fort) gjatë kryerjes së punimeve.	paushall	1	200	200.0
	1.3	Evidentimi i instalimeve egzistuese nëntokore.	paushall	1	100	100.0
	1.4	Gërmimi i dheut të kateg.IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m dhe thellësi mes.=1.2 m				0.0
	a	-Me makinë 90 %	m³	461.4	2.0	922.8
	b	-Me makinë 10 %	m³	51.3	2.0	102.5
	1.5	Sigurimi dhe vëndosja e rrës nën, mbi dhe anash gypit, fraksion 0-4mm, me trashësi d=30cm, me planifikim dhe ngjeshje. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN DPr 103%	m³	128.2	9.0	1,153.4
	1.6	Mbulimi i kanalit me tampon me fraksion d=0-60mm, me ngjeshje 20-30 cm	m³	356.0	9.0	3,204.0
	1.7	Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen "Kujdes Ujesjellsit" per gjate kanalit 20-30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m'	712.0	1.0	712.0
	1.8	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, përfshirë kof. e shkriftesis K=1.3	m³	384.5	0.5	192.2
TOTALI						6,943.0

2,0 PUNËT INSTALUESE						
2		Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldim ballorë (sistemi elektro fuziv)				
	2.1	PE 100, DN90 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	60.0	5.30	318.0
	2.2	PE 100, DN 110 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	712.0	7.50	5,340.0
TOTALI						5,658.0


3,0 PUNËT MONTUESE						
	3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali nga polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese , montuese dhe detaleve të pusetave, kyqjes në rrjetin e ujësjellësit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm, të gjitha duhet jenë nga PE 100 SDR 11, PN10 bar.				
	3.1.1	T PE Ø160/110/160mm	copë	2.0	120.0	240.0
	3.1.2	T PE Ø110/90/110mm	copë	4.0	130.0	520.0
	3.1.3	E.Muf Ø160 mm	copë	2.0	70.0	140.0
	3.1.4	E.Muf Ø110 mm	copë	15.0	80.0	1,200.0
	3.1.5	E.Muf Ø90 mm	copë	7.0	50.0	350.0



3	3.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gisës, GGG 40 nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese, kyqjes në rrjetin e ujësjellësit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm, montuese dhe detaleve të pusetave, të gjitha duhet jenë PN10 bar.				
	3.2.1	Valvolë shiber për teleskop DN-100 mm	copë	2.0	135.0	270.0
	3.2.2	Valvolë shiber për teleskop DN-80 mm	copë	4.0	90.0	360.0
	3.2.3	teleskop dirigjues për DN-100 mm	copë	2.0	80.0	160.0
	3.2.4	teleskop dirigjues për DN-80 mm	copë	4.0	70.0	280.0
	3.2.5	Kapak për teleskop dirigjues DN-100 mm	copë	2.0	65.0	130.0
	3.2.6	Kapak për teleskop dirigjues DN-80 mm	copë	4.0	70.0	280.0
	3.2.7	AF Ø 110mm	copë	3.0	42.0	126.0
	3.2.8	AF Ø 90 mm	copë	6.0	27.0	162.0
	TOTALI					4,218.0

4,0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI						
4	4.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	712.0	0.5	356.0
	4.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	712.0	1.0	712.0
TOTALI						1,068.0

Rr. "UKSHIN KOVAÇICA" - Mati-1,		
1.0	1,0 PUNIMET TOKËSORE	6,943.0
2.0	2,0 PUNËT INSTALUESE	5,658.0
3.0	3,0 PUNËT MONTUESE	4,218.0
4.0	4,0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI	1,068.0
GRAND TOTALI		17,886.96 €



Rruga: UKSHIN KOVAÇICA, Mati 1- Prishtinë
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
Instalimet Elektrike dhe Kanalizimi i Kablllove

Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikaten e origjinës së materialeve.

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVÏK					
1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 390m në parking ose trotuare në anë të majtë të rrugës prej rrugës kryesore Muharrem Fejza, me dimensione (120x90)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi +1cm.	m ³	421	1.50 €	631.50 €
1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø200 të brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik .Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	1560	3.00 €	4,680.00 €
1.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 të brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit të tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	390	2.00 €	780.00 €
1.1.4	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për përshkim të kabllit për ndriçim .	m	390	2.00 €	780.00 €
1.1.5	Hapja dhe gropimi i 12 pusetave elektroenergjetike me dimensione të jashtme(200x200x210 cm) dhe dimensionet e brendshme 160x160x180cm. Dheu i tepert të largohet nga punishtja në largësi min 15km.	m ³	101	2.00 €	202.00 €
1.1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e 12 pusetave energjetike me dimensione të jashtme 2.0/2.0/2.1 m', trashësia e mureve 20cm dhe i lyp me material hidroizolues. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Në çmim të kalkulohet komplet puseta e përfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, për ngarkesa T=40 ton.	copë	12	250.00 €	3,000.00 €
1.1.7	Furnizimi transporti dhe shenjëzimi i pusetave me shenja të mesingut për tension	cope	12	15.00 €	180.00 €
1.1.8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatare 15m (për drenazhim të pusetave)	copë	12	3.00 €	36.00 €
1.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (390m) 10cm, anash 10cm, mes gypave 5 cm dhe mbi gypa 20 cm, me ngjeshje në kanalin me dimensione 120x90cm. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m ³	206	9.00 €	1,854.00 €



1.2.1	Mbulimi i kanalit me dimensione 120x90cm (Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit	m ³	158	9.00 €	1,422.00 €
1.2.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	390	2.00 €	780.00 €
1.2.3	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	390	1.00 €	390.00 €
1.2.4	Demolimi i shtyllave ekzistuese të drurit dhe bartja e tyre ne largësi min 15km vendin e kerkuar nga organi kompetent	copë	6	30.00 €	180.00 €
1.2.5	Porosia, transporti i shtyllave te betonit h=9m (9/1000) duke perfshire edhe rehabilitimin e rrjetes ekzistuese ne shtylla te reja, punimin e themeleve te shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i kompletuar).	copë	6	330.00 €	1,980.00 €
1.2.6	Punet e papapara në paramasë	copë	1	50.00 €	50.00 €
TOTAL POZICIONI 1					16,945.50 €

2. NDRIQIMI PUBLIK

2.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 50 m prej trafos ekzistuese deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit (KSHN), me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ³	20	1.00 €	20.00 €
2.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar per pershkim te kabllit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN.	m	50	3.00 €	150.00 €
2.1.3	Furnizimi dhe vendosja e kablllos kryesore furnizuese NAYY-4x16mm ² prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit KSHN (50 m) dhe për trupat ndriçues të daljes 1 të vendosur ne gypin e brinjëzuar Ø70.	m	450	8.00 €	3,600.00 €
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kablovik per tokezimin e shtyllave te ndriçimit.	m	450	2.00 €	900.00 €
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit prej trafos deri te KSHN (50 m) me dimensione (80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m ³	9.5	11.00 €	104.50 €
2.1.6	Mbulimi i kanalit (50m) me dimensione (80x50cm). Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	11	12.00 €	132.00 €
2.1.7	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	50	1.00 €	50.00 €
2.1.8	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	50	1.00 €	50.00 €



2.1.9	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me nderrues tarifar 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A; - " 40A; - " 32A; - " 16A; - " 6A 5. Kontaktorët për kycje automatike të ndriçimit C-44, 40A, 380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në faza 9. Prizën njëpolare për shërbime e servise brenda kuadrit 10. Llambën ndiquese në brendi të kuadrit 11. Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përqesve në faza, zbarrën e përqesve të zeros dhe zbarrën e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarrën për barazimin e potencialit,; Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriçimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elementeve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares. 13. Tokezimi i ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm si dhe materiali i imet percjelles.	copë	1	1,000.00 €	1,000.00 €
2.2.1	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KKSH të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm	m³	0.22	70.00 €	15.40 €
2.2.2	Betonimi i bazamentit të 15 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m³	3	70.00 €	210.00 €
2.2.3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne detajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime të pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne detajet e ndriçimit te kompletuara(me kabell PP00 Cu 3X2.5mm2) nga pllaka e aralditit deri te ndriqyesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles , lartesia e shtyllave te jete 7 m e specifikuar si ne situacion.	copë	15	280.00 €	4,200.00 €



2.2.4	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 95W. Llama nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥ 140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite. Ose me karakteristika ekuivalente.	copë	15	80.00 €	1,200.00 €
2.2.5	Matja e tokzimit mbrojtës dhe dhënia e atestit të tokzimit	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.2.6	Montimi i kabllove në trafostacionin ekzistuese	copë	1	400.00 €	400.00 €
2.2.7	Shqyrtimet e nevojshme të kabllove dhe tokzimit nga një kompani e licencuar për këtë.	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.2.8	Punë të pa parapara në paramasë	copë	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL POZICIONI 2					12,331.90 €
REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS					
1 KANALIZIMI KABLOVIK					16,945.50 €
2 NDRIQIMI PUBLIK					12,331.90 €
TOTALI					29,277.40 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES: MARK RAKA" NË PRISHTINË						
Rruga Mark Raka me L=125,0m						
Nr. rendo	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total .EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT						
1	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.	m'	125	0.5	62.5
	1.4	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	125	0.5	62.5
	TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :					125.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES: MARK RAKA" NË PRISHTINË						
Rruga Mark Raka me L=125,0m						
Nr. rendo	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total .EURO
2.0 PUNËT E DHEUT						
2	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m³	625.00	2.00	1,250.00
	2.2	Gryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulin e ngjeshmerisë 30N/mm²	m²	1,250.00	0.50	625.00
	2.4	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.	m³	24.50	10.00	245.00
PUNIMET E DHEUT						2,120.00



Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT E TAMPONIT					
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-120mm me trashësi t=30-50cm si bazë për trup të rruges (në pikat ku kemi bazë të dobët).	m ³	250	10	2500
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m ³	74.9	11	823.9
3.6	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 20cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges (rruga Mark Raka).	m ³	279.2	12	3350.4
3.7	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e pllakave të betonit (rruga Mark Raka).	m ³	143.5	13	1865.5
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					8,539.80

Nr. rendo	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësi a	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT						
4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyr të bardhë (l perber nga cementi dhe agregati i bardhë) duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në presje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.		m'	360.00	13.00	4,680.00




4	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrirje.	m'	350.00	10.00	3,500.00
	4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm (dimenzione: 30x20 dhe 30x30). Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m ²	1,498.00	15.00	22,470.00
						30,650.00

Nr. rendo	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i punës	Njësi	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL						
6	6.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha për shenimin e vendeve të parkimit paralel me aksin e rruges (gjeresia 100 mm)	m'	170.00	2.00	340.00
	6.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve.	m ²	65.00	20.00	1,300.00
		Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të grimcave fluorescente				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						1,640.00




PARAMASA DHE PARALLOGARIA PROJEKTI I RIKONSTRUIMIT TË RRUGES: MARK RAKA" NË PRISHTINË		
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	125.00
2.0	PUNËT E DHEUT	2,120.00
3.0	PUNËT E TAMPONIT	8,539.80
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT	30,650.00
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	1,640.00
Totali:		43,074.80 €



1	a	gërmimi me makinë 90%	m ³	304.4	2.0	608.832
	b	gërmimi me dorë 10%	m ³	52.5	2.0	105.088
	1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit (Nese konsideron organi mbikëqyres).	m'	150	2	300
	1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 19 puseta	m ³	38	3.0	114
	1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	343.8	1	343.8
	1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m ³	158.8	10	1588
	1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	382	1	382
	1.11	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes te gypit, të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	382	0.5	191
	1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m ³	489.54	10	4895.4
	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10	200
TOTAL PUNËT E DHEUT :						10,160.12

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
		Perpunimi i fundit të pusetës kontrolluese te parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat mone parafabriku				
2.1	a	për puseta rrugore	m ³	8.55	60	513
2.2		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	19	30	570



2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:								
	2.3								
	a	Unaza në formë të konit	copë	19	60	1140			
	b	Me profil konstant	m'	20	60	1200			
							TOTALI	3,423.00	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						
3	3.1	Furnizimi, transporti, montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .				
	a	për puseta rrugore	copë	19	200	3800
	3.2	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	15	40	600
	3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
	a	për puseta rrugore	copë	95	5	475
	3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	19.0	85.0	1615
					TOTALI	6,490.00
4,0 PUNËT E MONTUESE						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	(për Um) DN- 200 mm	m'	15	15.3	79.50



b	për kolektorë DN- 250 mm	m'	116	7.6	881.60
c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	130	15	1,950.00
c	për kolektorë DN- 400 mm	m'	136	17.1	2,325.60
				TOTALI	5,236.70

5	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	382	0.5	191.00
	Pas perfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusëve, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje të forta) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	382	0.5	191.00
				TOTALI	382.00


PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR "Holger Petersen" & "Mark Raka" në Prishtinë		
1.0	PUNËT E DHEUT	10,160.12
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	3,423.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	6,490.00
4.0	PUNËT MONTUESE	5,236.70
5.0	TESTIMI I RRJETIT	382.00
Totali:		25,691.82 €



**PROJEKTI KRYESOR -Ndriçimi publik
Rruga HOLGER PETERSEN-Prishtinë**

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVİK					
1,1,1	Gërmimi i kanalit të gjatë 400m (i emëruar sipas detalit si kanali A) në anën e majtë të rrugës nga stacionazha P1 deri P10 ,në anën e djathtë të rrugës nga stacionazha P10 deri P16 dhe në anën e majtë të rrugës nga stacionazha P1 deri P13 të rrugës me dimensione (90x60)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjezuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	220.00	1.50	330.00
1,1,2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 brinjezuar për përshkim të kabllit për ndriçim	m	630.00	1.00	630.00
1,1,3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x35mm2 (Al) së bashku me gypin e fortë nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani OK për shpërndarjen e rrjetit të ndriqimit publik	m	30.00	12.00	360.00
1,1,4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYY 4x25mm2 (Al) në kanalizimin kablovik për ndriçim publik në gypin Ø70	m	630.00	8.00	5,040.00
1,1,5	Furnizimi , transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezin e shtyllave të ndriqimit	m	630.00	1.50	945.00
1,1,6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	108.00	9.00	972.00
1,1,7	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	108.00	9.00	972.00
1,1,8	Furnizimi,transporti furnizimi dhe montimi betonimit të kalimit të rrugës 100x50cm (gjate depertimeve me 1 gypa Ø70	m	50.00	20.00	1,000.00
1,1,9	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	400.00	1.00	400.00
1,1,10	Porositja,transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve të imeta lidhese dhe shtrenge	Paushall	1.00	250.00	250.00
TOTAL POSICIONI 1,1					10,899.00 €

2.2.NDRIQIMI PUBLIK					
2,2,1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave të tipit RAS-U - 100 (te kompletuar) prodhim Itali apo ngjajshem.Diametri i gypit të shtylles të jete Ø159(gjatesia L1),Ø139(gjatesiaL2),Ø108(gjatesiaL3) .Ketu perفشihet hapja dhe mbyllja e gropës, punimi i ankerave të shtyllave,betonimi i bazamentit të shtyllave 80x80x140cm me beton. ,gypin e brinjezuar për ankim me gjatesi 1.2m-Ø160,4 bulonat M24 me pllake	copë	18.00	350.00	6,300.00
2,2,2	Furnizimi ,transporti i mbajtesve të dritës (krahut) në shtyllë 1.2m	copë	18.00	80.00	1,440.00




2,2,3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e trupave ndriqes për ndriqim të jashtëm TIP:ITALO 3 prodhim AEC Illuminazione per ndriqim të rrugës apo ngajshem me keto karakteristika 115.48 lm/W Fuqi:210 W Equipment:1 x LED Fluks total:24250 lm ose i ngajshëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriqimit publik.	copë	18.00	100.00	1,800.00
2,2,4	Furnizimi transporti dhe montimi bazes se aralditit per lidhje dhe vazhdim te kabllor furnizuese te ndriqimit NYM 3x1.5 mm2, per shtyllë.	copë	18.00	25.00	450.00
2,2,5	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllor per furnizim te poqit ndriqes nga baza e aralditit PPY 3X1.5 mm2 me gjatesi mesatare 10m.	copë	18.00	15.00	270.00
2,2,6	Furnizimi ,transporti dhe montimi ormanit OK te tokes me kulm mbi bazen e betonit dhe kompletimi i pikes matese te ndriqimit,kontaktor ,grup mates 5A,fotorele-sipas skemes njepolshe.Ketu hyne edhe formimi i bazes se betonit dhe betonimi,tokezimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm.Po ashtu në këtë pozicion hynë hapja e kanalit dhe mbyllja e tij se bashku dhe furnizimi me transport dhe montim te kabllit NYY-J 4x35mm2 (A) per furnizim te ormanit OK nga rrjeti 0.4kV me gjatësi 30m si dhe materialin e imët përcjellës për kompletim të ormanit.	copë	1.00	800.00	800.00
2,2,7	Material i imët përcjellës	copë	1.00	100.00	100.00
TOTAL POSICIONI 2,2					11,160.00 €

2.3. ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE

2,3,1	Furnizimi,,transporti dhe betonimi Shtyllave te betonit h=9m,12m (ne varsi nga shtylla e vjeter) duke perfshire edhe punimin e themeleve te shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve per shtrengim te kabllit kryesor sikurse ne situacion(i kompletuar)	copë	6.00	400.00	2,400.00
2,3,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te duarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	6.00	60.00	360.00
2,3,3	Demolimi i rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem.Pas vendosjes se shtyllave te reja te behet montimi i rrjetes ekzistuese ne trasen e re me te gjitha elemetet percjellese ne shtyllë.Ketu hyne edhe kyqja e objekteve qe kane qene te kyqur ne trase te vjeter	copë	6.00	100.00	600.00
2,3,5	Punet e paparapara	paushall	1.00	250.00	250.00
TOTAL POSICIONI 2,3					3,610.00 €


REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
1.1 KANALIZIMI KABLOVIK	10,899.00 €
2.2 NDRIQIMI PUBLIK	11,160.00 €
2.3 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE	3,610.00 €



TOTALI

25,669.00 €

Vrejtje 1: Kryesi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kycjen e konsumatoreve ne rrjete te ri
Vrejtje 2: Kryesi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapjes se kanalit kabllorik dhe dëmtimit të infrastrukturës nëntoksore



Rekapitulimi Paramasa me Parallogari PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: UKSHIN KOVAÇICA NË LAGJEN MATI:1		
1	RRUGA	108,380.62
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK	23,088.32
3	KANALIZIMI FEKAL	25,458.17
4	UJËSJELLSI	17,886.96
5	ELEKTRIKA	29,277.40
5	RRUGA "MARK RAKA"	43,074.80
7	KANALIZIMI ATMOSFERIK	25,691.82
8	NDRIQIMI PUBLIK	25,669.00
	TOTALI	298,527.09



Prokurimi: 616-22-10285-5-1-1

Nr i brendshëm: 616 22 135 511

Tituli: Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

- | | |
|---|---|
| 1 | Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, |
| 2 | Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, |
| 3 | Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, |
| 4 | Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica |

Kodi i tenderit: 2

Data: 07.11.2022

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.qertifikata e biznesit tvsh,nr.fiskal.pdf
2.	2.qarkullimi financiar 19,20,21.rar
3.	3.formular per deklarim vjetor 2019,2020,2021 - Copy.pdf
4.	4.kontrata 18,19,20,21.pdf
5.	5.Puntoret Fizik.rar
6.	6.tekniket e ndertimtaris.pdf
7.	7.Ingj.Konstruktiv-menagjer projekti-Safet Lipovica.rar
8.	8.Inxh.Hidroteknik-Ibrahim Gjyshinca.pdf
9.	9.Inxh.elektroteknikes Blerim Zeqiri.pdf
10.	10.SHAQIR KUQI-GJEODEZIZ.rar
11.	11.Deklaratat.pdf
12.	12.ALL STONE -GURTHYES.rar
13.	13.LICENZA E BETONIT BENICOMSH.P.K.pdf
14.	14.Marrveshja asfalt-qiradhnje-Kaf asfalt.rar
15.	15.marrveshje qiradhenje-Zahiri.rar
16.	16.Aneks 6-lista pajisjeve beni com sh.p.k.rar
17.	17.Sigurimi.pdf
18.	18.sigurimet.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B,	paramasa lot 1.pdf
2.	Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova,	paramasa lot 2.pdf
3.	Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica,	paramasa lot3.pdf

4. Ndërtimi i rrugës Hilmi paramasa lot 4.pdf
Rakovica

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-22-10285-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: BENI - COM SH.P.K., DARDANIA BL.9 LLAM.B-3 NR.8, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: beni-com@hotmail.com

Personi kontaktues: Ismet Kunushevi

Telefoni: +38344166-606

Faxi:

Numri fiskal: 810460676

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-22-10285-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B,

3. Çmimi total i tenderit është:

201,299.60 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-22-10285-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

2 Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova,

3. Çmimi total i tenderit është:

166,093.70 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënktraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënktraktohet	Pjesa vlera të nënktraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënktraktohet (%)

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-22-10285-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3 Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacica,

3. Çmimi total i tenderit është:

298,527.09 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkakttojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-22-10285-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i rrugëve Vazhdimi i rrugës paralele me rrugën B, Ndërtimi i rrugës Kolë Jakova, Ndërtimi i rrugës Ukshin Kovacia, Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

4 Ndërtimi i rrugës Hilmi Rakovica

3. Çmimi total i tenderit është:

583,080.83 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)