



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-23-305-5-1-1/C1148

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

GASHI ING SH.P.K, Nebih Hodo Kuqi, Nr 3, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza dhe Rikonstruimi i rrugeve brenda Zones Urbane me numër identifikues: 616-23-305-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza dhe Rikonstruimi i rrugeve brenda Zones Urbane, sipas pershkrimit teknik te dhene ne dosjen e tenderit**

Nr.	616 23 305 511
Loto - 1	Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **486,448.01 €**; (Katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e katër dhjetë e tete euro e zero një euro cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.




4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Visar Shehu	Emri:	Mehmet Gashi
Pozita:	UD i udhëheqësit të Prokurimit	Pozita:	Drejtor i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.05.2023	Data:	08.05.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-305-5-1-1/C1148

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfutimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkulizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-23-305-5-1-1/C1148

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 48,644.80 EUR, ne afat prej 120 ditëve, ndërsa pas përfundimit te punimeve OE është i obliguar po ashtu ta beje sigurimin e ekzekutimit ne afat prej tre viteve i cili sigurim e mbulon edhe garancinë e punimeve.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhiv (ii) e është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë .
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është

		10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parimet përgjithshme e të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 30.000,00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë". Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 3 vite për të gjitha lotot
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendrike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite për të gjitha lotot.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Prokurimi: 616-23-305-5-1-1

Nr i brendshëm:

Titulli: Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza dhe Rikonstruimi i rrugeve brenda Zones Urbane

1 Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza

Kodi i tenderit: 616-23-305-5-1-1

Data: 07.03.2023

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Deklarata nen betim, plani dinamik, vendimi mbi menaxheri.pdf
2.	Informatat gjenerale te kompanise Gashi Ing SHPK.pdf
3.	Qarkullimi prej atksë 2019-2020-2021.pdf
4.	Lista e kontratave dhe Referencat e vitit 2020.pdf
5.	Lista e kontratave dhe referencat e vitit 2021.pdf
6.	Lista e kontratave dhe Referencat e vitit 2022.pdf
7.	Lista e stafit dhe marrveshje me ing.zip
8.	Marrveshje per beton, zhavor dhe asfalt.pdf
9.	Marrveshje makineri 1.pdf
10.	Marrveshje makineri 2.pdf
11.	Lista e makinerise 2023_compressed.pdf
12.	Plani dinamik dhe metodologjia e punes.pdf
13.	Gancioni dhe lista e makinerise.pdf
14.	Foto makineri kompose.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Ndertimi i kraheve te rruges Muharrem Fejza	Përshkrimi i qmimit Muharrem Fejza.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

jo

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-23-305-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: GASHI ING SH.P.K, Nebih Hodo Kuqi, Nr 3, 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: gashi_ing@hotmail.com

Personi kontaktues: Enver Gashi

Telefoni: 044/183856

Faxi:

Numri fiskal: 811280403

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-23-305-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndertimi i kraheve të rruges Muharrem Fejza dhe Rikonstruimi i rrugeve brenda Zones Urbane

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndertimi i kraheve të rruges Muharrem Fejza

3. Çmimi total i tenderit është:

486,448.01 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDERTIMI I KRAHEVE TE RRUGES MUHARREM FEJZA SIPAS PLANIT RREGULLUES					
NDERTIMI I RRUGES "MUHAMED ÇAMI" NË LAGJEN MATI I, Gjatësia L=378.86m					
VENIENDE: • Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarë për nevoja të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendos zyrtarë të përkohshëm (së paku një kontejner) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit. Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikoj ofrimin e dëshmimeve (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj). • Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikoj MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmimeve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasitë me koordinata të shtresave dhe profile gjatesore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubazave, gjatesine e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjatesine e skajoreve, hartimin e profileve, gjatesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartoj deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vulosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishte në mënyrë që të percjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të percaktuar nga AK. • Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishte sipas projektit zbatues. • Staf i PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Ekspit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në teren, njëjtën kohë OE duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga grupi menaxhues. • Operatori ekonomik duhet të e ketë të kuart që ASNJE POZICION nuk do të filloj, pa marrë APROVIMIN ME SHKRIM, nga ana e ekipit menaxhues të projektit të caktuar nga Komuna e Prishtinës. Pra pozicioni i përfunduar sipas procesit që parashikon projekti, duhet të kontrollohet mandej duhet të vazhdojë me zbatimin e pozicionit tjetër në vazhdim.					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket: Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin e Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1	1,500.00	1,500.00
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit). Piketimi i profilin të rrugës në teren, të bëhet duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	379	1.50	568.29
1.3	Hartimi i projektit të ekzekutuar pas përfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	379	1.00	378.86
1.4	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri në deponi.	copë	15	50.00	750.00
1.5	Krijimi i hapsirave për qarkullim të pa ndërprer të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m'	378	3.00	1,134.00
1.6	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntokësore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	378	1.00	378.00
1.7	Demolimi i shtyllave egzistuese dhe largimi deri në deponi.	copë	15	50.00	750.00
1.8	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni, kurve skajor dhe materialeve tjera të ngurta	m ²	2730	0.50	1,365.13
1.9	Prerja e shkurreve dhe drunjëve përgjatë rrugës, dhe largimi i tyre deri në deponi.	m'	5	30.00	150.00
1.1	Demolimi i materialeve të ngurta si beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	28	10.00	282.00
1.11	Demontimi i rrethojave prej teli me gjemba dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të projektit.	m'	55	3.00	165.00
1.12	Demontimi i rrethojave të ndryshme nga shufrat prej Çeliku dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të projektit.	m'	85	3.00	255.00
1.13	Largimi i ujë nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	15	10.00	150.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	7,826.28



2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në depuni në largësi 15km.	m ²	8423	2.00	16,846.20
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm ²	m ²	5513	0.60	3,307.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m ²	m ²	5821	1.30	7,567.56
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jo koherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmërisë 50MN/m ²	m ³	2760	5.50	15,182.48
2.5	Humusim duke përfshirë: Furnizimi, transporti , planifikimi dhe gjelbrimi i krahëve të rruges.	m ²	198	3.00	594.60
PUNIMET E DHEUT					43,498.34
3	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-60mm me trashësi t=30cm	m ³	1604	7.00	11,230.66
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit (100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror, 0-31mm me trashësi t=15cm	m ³	774	8.00	6,191.68
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imët si shtresë rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm	m ²	38	9.00	341.82
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltit binder BZH 31 me trashësi t=10,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e par të emulsionit prej 0.3kg/m ² .	m ²	3631	13.00	47,197.02
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm duke inkorporuar edhe shtresën e dytë të emulsionit 0.3kg/m ² .	m ²	3631	8.00	29,044.32
3.6	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të bardhë me dim. 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20(me agregat dhe cimento të bardhë)	m ¹	917	15.00	13,758.00
3.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/15 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m ¹	692	5.00	3,461.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm (dimenzione: 20x20 dhe 20x30) ose të ngjashme. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qenë i kualifikuar si material duhet të plotësoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin. (Vendosen në hapsirat rreth rruges ku demolohen gjatë punimeve).	m ²	1368	10.00	13,683.20
GJITHESËJ PUNËT E MBISTRUKTURËS					124,907.70
4	SINJALIZIMI VERTIKAL				
4.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	12	100.00	1,200.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	14	100.00	1,400.00
4.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x900mm	copë	10	100.00	1,000.00
	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	3,600.00
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL				
5.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijës ndarese të kaheve të levizjes së automjeteve dhe vijës anësore anash vendparksimeve në afërsi të trotuarit, e cila duhet të jetë vijë e plote me ngjyrë të bardhë (gjerësia 120 mm)	m ¹	515	3.00	1,545.00
5.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (te plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m ¹	20	3.00	60.00
5.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vijë të bardhë orientuese të ndërprera (1+1 m, me gjerësi 120 mm)	m ¹	130	1.50	195.00
5.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për orientim në lëvizje (me gjatësi 5 m)	copë	9	20.00	180.00
5.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha për shenimin e vendeve të parkimit paralel me aksin e rrugës (gjerësia 100 mm)	m ¹	318	2.80	890.40
5.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të verdha për shenimin e ndalimit të parkimit dhe ndaljes paralel me aksin e rrugës (gjerësia 100 mm), para vendkalimeve të kembësoreve dhe kryqezimeve	m ¹	90	3.50	315.00
5.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	38	25.00	950.00
	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të grimcave fluoescente				
SINJALIZIMI HORIZONTAL				Gjithsej:	4,135.40




PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS: MUHAMET ÇAMI NË LAGJEN MATI-1					
1	PUNËT PARAPRAKE				7,826.28
2	PUNIMET E DHEUT				43,498.34
3	MBISTRUKTURA				124,907.70
4	SINJALIZIMI VERTIKAL				3,600.00
5	SINJALIZIMI HORIZONTAL				4,135.40
	TOTALI				183,967.71
REKAPITULIM KANALIZIMI ATMOSFERIK • Rr. "Muhamet Çami" - Mati-1,					
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	460	0.50	230.00
1.2	Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	460	0.50	230.00
1.3	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pushtave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i tyre materialeve deri në deponi (aty ku përcakton organi mbikëqyrës)	pausha ll	1	1,500.00	1,500.00
1.4	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	15	160.00	2,400.00
1.5	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pushtet ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200.00	200.00
1.6	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dhe është i kategorisë III-të IV, V dhe VI-të. Tehtet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.65m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	947	2.00	1,893.24
b	gërmimi me dorë 10%	m³	105	2.10	220.88
1.7	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	460	0.10	46.00
1.8	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pushtave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 16 puseta	m³	32	2.00	64.00
1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	414	1.50	621.00
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m³	220	6.00	1,318.20
1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjetat të kanalizimit atmosferik.	m'	460	0.10	46.00
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Mv>60Mn/m2.	m²	886	2.00	1,771.80
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gërmimit të kanalit.	ore	10	15.00	150.00
	TOTAL PUNËT E DHEUT :				10,691.12
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2.0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME				
2.1	Përpunimi i fundit të pushtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
a	për puseta rrugore	m³	7	40.00	280.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për pushtet e ujmbledhësive me dim. 60*40cm.	copë	12	85.00	1,020.00
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pushtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pushtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a	Unaza në formë të konit	copë	16	100.00	1,600.00
b	Me profil konstant	m'	50	65.00	3,250.00
	TOTALI				6,158.00
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO

3.0 PUNËT METAL PUNUESE					
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
a	për puseta rrugore	copë	16	150.00	2,400.00
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.				
a	për puseta rrugore	copë	150	3.00	450.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhës (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	12	140.00	1,680.00
				TOTALI	4,530.00
4.0 PUNËT E MONTUESE					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a	DN- 160 mm	m'	30	8.00	240.00
b	DN- 200 mm	m'	50	9.00	450.00
c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	380	20.00	7,600.00
				TOTALI	8,290.00
5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	460	0.10	46.00
				TOTALI	46.00
REKAPITULIM KANALIZIMIN ATMOSFERIK • Rr. "Muhamet Qami" - Mati-1,					
1.0	PUNËT E DHEUT				10,691.12
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				6,158.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE				4,530.00
4.0	PUNËT MONTUESE				8,290.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT				46.00
				Totali:	29,715.12
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL					
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
1.1	Trasimi-piketimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	430	0.50	215.00
1.2	Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	430	0.50	215.00
1.3	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusetën ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	160.00	160.00
1.4	Gërmimi me dorë, makinë dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=65m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	639	2.00	1,277.64
b	gërmimi me dorë 10%	m³	71	2.10	149.06
1.5	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.(sipas normativave, kur thellësia e kanalit është H>2.0m).	m'	430	0.10	43.00
1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	32	2.00	64.00
1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	473	1.50	709.50
1.8	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m'	220	6.00	1,318.20
1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	430	0.10	43.00

1.10	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me $M_v > 90 \text{ Mn/m}^2$.	m ³	544	6.00	3,263.40
1.11	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10.00	200.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					7,657.80
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETON. DHE BET-ARME					
2.2	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diametrin e kanë 1.300 mm.				
a	për puseta rrugore	m ³	7	40.00	288.00
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a1	Unaza në formë të konit (për puseta rrugore)	copë	16	100.00	1,600.00
b1	Me profil konstant (për puseta rrugore)	m ³	35	65.00	2,275.00
TOTALI					4,163.00
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT METAL PUNUESE					
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 KN. peshja e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
a	për puseta rrugore	copë	16	150.00	2,400.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurtia Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
a	për puseta rrugore	copë	80	3.00	240.00
TOTALI					2,640.00
4.0 PUNËT E MONTUESE					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet.				
a	DN-200 mm	m ³	50	9.00	450.00
b	për kolektorë DN- 315 mm	m ³	380	20.00	7,600.00
TOTALI					8,050.00
5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT FEKAL					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal sipas normave teknike, nga kompania e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m ³	430	0.10	43.00
TOTALI					43.00
REKAPITULIM KANALIZIMI FEKAL • Rr. "Muhamet Qami" - Mati-1,					
1.0	PUNËT E DHEUT				7,657.80
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				4,163.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE				2,640.00
4.0	PUNËT MONTUESE				8,050.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT				43.00
Totali:					22,553.80
PARAMASA DHE PARALLOGARIA-UJËSJELLËSIT					
POS.	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNIMET TOKËSORE					
1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m ³	760	0.50	380.00
1.2	Sigurimi i punës dhe e rrethuar me rrethoj të përkoshme metalike (ose të ngjashme, material i fort) gjatë kryerjes së punimeve.	pausha ll	1	150.00	150.00
1.3	Evidentimi i instalimeve egzistuese nëntokësore.	pausha ll	1	150.00	150.00

1.4	Gërmimi i dheut të kateg.IV dhe V me makinë dhe dorë, me gjerësi b=0.6 m dhe thellësi mes.=1.2 m				
a	-Me makinë 90 %	m³	492	2.00	984.96
b	-Me makinë 10 %	m³	55	2.10	114.91
1.5	Sigurimi dhe vendosja e rrës nën, mbi dhe anash gypit, fraksion 0-4mm, me trashësi d=30cm, me planifikim dhe ngjeshje. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	137	6.00	820.80
1.6	Mbulimi i kanalit me tampon me fraksion d=0-60mm, me ngjeshje 20-30 cm	m³	380	6.00	2,280.00
1.7	Sigurimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues me shenjen "Kujdes Ujesjellsit" për gjatë kanalit 20 30 cm mbi gypin e ujesjellsit	m'	760	0.50	380.00
1.8	Largimi i dheut të tepërt në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, përfshirë kof. e shkëfitesis K=1.3	m³	410	1.00	410.40
TOTALI					5,671.07
2,0 PUNËT INSTALUESE					
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldime ballorë (sistemi elektro fuziv)				
2.1	PE 100, DN90 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	60	9.00	540.00
2.2	PE 100, DN 110 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	760	11.00	8,360.00
TOTALI					8,900.00
3,0 PUNËT MONTUESE					
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali nga polietileni nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese, montuese dhe detaleve të pusetave, kyqjes në rrjetin e ujësjellësit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm, të gjitha duhet jenë nga PE 100 SDR 11, PN10 bar.				
3.1.1	T PE Ø160/110/160mm	copë	2	250.00	500.00
3.1.2	T PE Ø110/90/110mm	copë	4	220.00	880.00
3.1.3	E.Muf Ø160 mm	copë	2	80.00	160.00
3.1.4	E.Muf Ø110 mm	copë	16	75.00	1,200.00
3.1.5	E.Muf Ø90 mm	copë	8	70.00	560.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40 nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese, kyqjes në rrjetin e ujësjellësit si dhe për montimin e hidrantëve të brendshëm, montuese dhe detaleve të pusetave, të gjitha duhet jenë PN10 bar.				
3.2.1	Valvolë shiber për teleskop DN-100 mm	copë	2	350.00	700.00
3.2.2	Valvolë shiber për teleskop DN-80 mm	copë	4	340.00	1,360.00
3.2.3	teleskop dirigjues për DN-100 mm	copë	2	120.00	240.00
3.2.4	teleskop dirigjues për DN-80 mm	copë	4	110.00	440.00
3.2.5	Kapak për teleskop dirigjues DN-100 mm	copë	2	55.00	110.00
3.2.6	Kapak për teleskop dirigjues DN-80 mm	copë	4	50.00	200.00
3.2.7	AF Ø 110mm	copë	4	50.00	200.00
3.2.8	AF Ø 90 mm	copë	8	49.00	392.00
TOTALI					6,942.00
4,0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI					
4.1	Testimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	760	0.10	76.00
4.2	Dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	760	0.10	76.00
TOTALI					152.00
REKAPITULIM					
	1,0 PUNËT TOKESORE				5,671.07
	2,0 PUNËT INSTALUESE				8,900.00
	3,0 PUNËT MONTUESE				6,942.00
	4,0 TESTIMI & DEZINFEKTIMI				152.00
GRAND TOTALI					21,665.07
Instalimet Elektrike dhe Kanalizimi i Kablove Rruga MUHAMED ÇAMI, Mati 1- Prishtinë					
Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasi të prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardëve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasigjet në fjalë të cilat paise duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikatat e origjinës së materialeve.					
Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 360 m në anën e djathtë të rrugës prej profililit PI (prej rrugës A, shtylla N1 - N8) në parking në pjesën e jashtme të parkingut (afër trotuarit) me dimensione (120x90)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15cm. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	389	2.00	778.00

1.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø200 të brinjëzuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergjetik. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhë kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	1440	6.00	8,640.00
1.1.3	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 të brinjëzuar për pershkim të mevonshëm të rrjetit të tensioneve uleta. Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhë kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	360	8.00	2,880.00
1.1.4	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kablilit për ndriçim në anën e djathtë të rrugës prej profililit P1 (nga rruga A)	m	360	5.00	1,800.00
1.1.5	Hapja dhe gropimi i 17 pusetave elektroenergjetike me dimensione të jashtme (200x200x210 cm) dhe dimensionet e brendshme 160x160x180cm. Dheut i tepert të largohet nga punishtja në largësi min 15km.	m3	143	1.00	143.00
1.1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e pusetave energjetike me dimensione të jashtme 2.0/2.0/2.1 m', trashësia e mureve 20cm dhe i llyer me material hidroizolues. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503. Në qmim të kalkulohet komplet puseta e përfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m', nga materiali kompozit, për ngarkesa T=40 ton.	copë	17	150.00	2,550.00
1.1.7	Furnizimi transporti dhe shenjëzimi i pusetave me shenja të mesingut për tension	cope	17	30.00	510.00
1.1.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave Ø70 për lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatësi mesatare 15m (për drenazhim të pusetave)	copë	17	20.00	340.00
1.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (360m) 10cm, anash 10cm, mes gypave 5 cm dhe mbi gypa 20 cm, me ngjeshje në kanal in me dimensione 120x90cm. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	190	6.00	1,140.00
1.2.1	Mbulimi i kanalit me dimensione 120x90cm (Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	146	6.00	876.00
1.2.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	360	0.80	288.00
1.2.3	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	360	0.50	180.00
1.2.4	Punet e paparapara në paramasë	copë	1	150.00	150.00
TOTAL POSICIONI 1,1					20,275.00
2. NDRIÇIMI PUBLIK					
2.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 360 në anën e majtë të rrugës prej profililit P1 (shtylla N9 - N17, prej trafos deri te kuadri shpërndarës të ndriçimit publik KSHN, prej KSHN dalja 1 deri te shtylla N2 dhe prej KSHN dalja 2 deri te shtylla N16), në skajin e brendshëm të trotuarit (afër parkingut) me dimensione (80x50)cm, ashtu siç është paraqitur në situacion, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në qmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	144	3.80	547.20
2.1.2	Porosia, transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø 70 të brinjëzuar për pershkim të kablilit për ndriçim dhe kablilit prej trafos deri te kuadri shpërndarës i ndriçimit publik KSHN dhe pershkim të kabllos së ndriçimit në anën e majtë të rrugës prej profililit P1	m	380	4.00	1,520.00
2.1.3	Furnizimi dhe vendosja e kabllos kryesore furnizuese NAYY- 4x16mm² prej TS deri te kuadri kryesorë shpërndarës i ndriçimit KSHN dhe për daljet 1 dhe 2 të vendosur në gypin e brinjëzuar Ø70.	m	741	5.00	3,705.00
2.1.4	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezinim e shtyllave të ndriçimit.	m	660	4.50	2,970.00
2.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit (360 m me dimensione 80x50) 10 cm dhe 20 cm mbi gypin e brinjëzuar Ø70mm.	m3	53	8.00	420.80
2.1.6	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	360	0.80	288.00
2.1.7	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	360	0.50	180.00
2.1.8	Mbulimi i kanalit 360m) me dimensione 80x50cm (Mbulimi i tere me zhavor (0-60)mm). Ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	90	8.00	720.00



2.1.9	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e Kuadrit Shpërndarës të ndriçimit elektrik (KSHN) të ngjashëm me tipin KRO-RJ(A) prodh. TEP me mbrojtje IP65 i ndërtuar nga Poliesteri me dim : 1200x800x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës. Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB20 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korrozioni. Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Njehsorin elektrik trefazor digjital të tipit MT174-D2A44-MK0Z i paisur me ndërrues tarifor 3x230/400V: 50Hz i miratuar nga MTI 2. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-63A 4. Siguresat automatike katërpolare 50A ; - " 40A ; - " 32A ; - " 16A ; - " 6A 5. Kontaktoret për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,40A,380V 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 7. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza 8. Paket ndërpresin për kapërcim të tregimit të voltmetrit në faza 9. Prizën njëpolare për shërbime e servisine brenda kuadrit 10. Llbën ndiquese në brendi të kuadrit 11. Zbarrat prej bakri për lidhjen dhe përforcimin e përcuesve në faza, zbarren e përcuesve të zeros dhe zbarren e përtokzimit, 12. Shkarkuesit katodik dhe zbarren për barazimin e potencialit; Të gjithë elementet elektrik duke përfshirë dhe ormanët distributiv duhet të jenë të ndërtuar sipas normave teknike CE dhe IEC. Komplet kuadri shpërndarës elektrik i ndriçimit KESHN deri të shtylla më e afërt. Lidhja e elemnteve duhet te behet ne baze te skemes njekahore e kuadrit shperndares. 13. Tokezimi i ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm si dhe materiali i imet percjelles.	copë	1	2,000.00	2,000.00
2.2.1	Ndërtimi i bazamentit të betonit për KSHN të ndriçimit me dimensione 80x90x30cm	m³	0	500.00	110.00
2.2.2	Betonimi i bazamentit të 17 shtyllave (50x50x80)cm me beton të tipit MB30	m³	3	300.00	1,020.00
2.2.3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike me konzole njëkrahëshe 1m si ne delajet e ndriçimit të kompletuara, njëtrajtësisht të punuara (pa saldime pjesëve), me bazament metalik 4 ankerësh si ne delajet e ndriçimit të kompletuara (me kablë PP00 Cu 3X2.5mm²) nga pllaka e aralditit deri te ndriqesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles , lartesia e shtyllave te jete 8 m e specifikuar si ne situacion.	copë	17	350.00	5,950.00
2.2.4	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 95W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ndriqeshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50/60Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite.	copë	17	150.00	2,550.00
2.2.5	Matja e tokzinut mbrojtës dhe dhënia e atestit të tokzimit	copë	1	300.00	300.00
2.2.6	Montimi i kabllove në trafostacionin ekzistuese	copë	1	500.00	500.00
2.2.7	Shqyrtimet e nevojshme te kabllove dhe tokezimit nga një kompani e licencuar për kete.	copë	1	150.00	150.00
2.2.8	Punë të pa papapara në paramasë	copë	1	150.00	150.00
TOTAL POSICIONI 2				23,081.00	
REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS					
1 KANALIZIMI KABLOVIK				20,275.00	
2 NDRIQIMI PUBLIK				23,081.00	
TOTALI				43,356.00	
REKAPITULIM I RRUGËS: MUHAMET ÇAMI NË LAGJEN MATI:1					
1	RRUGA			183,967.71	
2	KANALIZIMI FEKAL			29,715.12	
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK			22,553.80	
4	UJESJELLSI			21,665.07	
5	ELEKTRIKA			43,356.00	
TOTALI				301,257.70	
RIKONSTRUIMI I RRUGËS: AHMET GASHI NË PRISHTINË L=369.54m					
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				

1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike per rrugë , trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.	m'	370	1.50	554.31
1.2	Krijimi i hapsirave per qarkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m'	370	3.00	1,108.62
1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	32	0.50	16.00
1.4	Riparimi i instalimeve egzistuese nëntoksore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.	m'	370	3.00	1,108.62
1.5	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta	m²	1814	0.50	906.77
1.6	Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin.	m'	745	0.50	372.50
1.7	Demolime dhe transporti deri ne deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m³	32	0.50	16.00
1.8	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	165	3.00	495.00
1.9	Demolimi i pushtave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	3	50.00	150.00
1.10	Demolimi i ujëmbledhsave egzistues dhe largimi deri ne deponi dhe ryajtja e tyre per perdorim të më voshëm (me gjendje të mir fizike).	copë	6	50.00	300.00
1.11	Germimi i dheut të kategorisë : II, IV dhe V me makin dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi deri -50cm si dhe kompaktimi pas rrafshimit me modul të ngjeshjes Mv>40Mn/m2	m³	2529	2.00	5,057.12
1.12	Kompaktimi , rrafshimi dhe planifikimi i bazës pas grryerjes me Mv>40Mn/m2	m²	2776	0.60	1,665.57
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	8	10.00	80.00
TOTAL PUNET E DHEUT , DEMOLIMIT :					11,830.51
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çnimi total EURO
2.0 PUNËT E TAMPONIT					
2.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e gjeotekstilit 350gr/m2	m²	3154	1.30	4,100.20
2.2	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modul in e ngjeshmërisë 45MN/m2	m³	549	5.50	3,016.75
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=30cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m³	42	7.00	294.00
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>70MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 25cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges.	m³	657	7.00	4,601.03
2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>90MN/m² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm nënë rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e asfaltit.	m³	351	8.00	2,811.92
2.6	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit per bankina.	m³	23	3.00	70.20
TOTAL PUNET E TAMPONIT:					14,894.10
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					
3.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të bardh(me cement dhe agregat të bardh) me dim. 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	730	15.00	10,944.00
3.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/15 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrirje.	m'	651	5.00	3,257.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm (dimenzione: 20x20 dhe 20x30) ose të ngjashme. Pllaka per përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtëme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin. (Vendosen në hapsirat rreth rruges ku demolohen gjatë punimeve).	m²	854	10.00	8,542.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16S me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me PORTA II) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristika të njejta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=5,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit.	m²	1642	12.50	20,523.75
3.5	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 0-22CS me BIT 60 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në hapsirat ku kemi larguar asfaltin per perforcim të bazes si dhe zgjerime sipas projektit , nivelizimi i sipërfaqeve në nivel të duhur.	m²	1642	10.00	16,419.00
TOTAL PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					59,685.75

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.0 PUNËT TË NDRYSHME					
4.1	Pastrimi i pushtave egzistuese të kanalizimit fokal dhe atmosferik.	copë	11	50.00	550.00
4.2	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	8	50.00	400.00
4.3	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve për pesha të rënda, sipas standarteve ISO-9001 dhe ISO 14001 me aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.		7	150.00	1,050.00
4.4	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 (atyre egzistuese).	copë	2	50.00	100.00
4.5	Demolimi i shtyllave egzistuese elektrike dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të reja nga betoni duke përfshirë furnizimin e shtyllës pregaditjen e bazës dhe vendosjes së saj me të gjitha pozicionet e nevojshme elektrike për funksionalizim të shtyllës dhe rrjetit në përgjithësi.	copë	6	600.00	3,600.00
TOTALI PUNËT E NDRYSHME					5,700.00
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
5.0 SINJALIZIMI VERTIKAL					
5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	37	20.00	740.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	18	20.00	360.00
	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit Diamond Grade - DG.				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL					1,100.00
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL					
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave kufizuese anësore të rrugës, e cila duhet të jetë vijë e plote me ngjyrë të bardhë (gjeresia 150 mm)	m'	885	3.00	2,655.00
6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (te plota) të ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	40	3.00	120.00
6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (te ndërprerë) para vendkalimeve të kembësoreve (0.5+0.5 m, me gjeresi 250 mm)	m'	25	3.00	75.00
6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha orientuese të ndërprerë (1+1 m, me gjeresi 150 mm)	m'	120	3.00	360.00
6.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për orientim në lëvizje (me gjatesi 5 m)	copë	24	20.00	480.00
6.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kembësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	115	25.00	2,875.00
	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me perberje të primcave fluorescente				
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL					6,565.00
REKAPITULIMI RIKONSTRUIMI I RRUGËS : AHMET GASHI NË PRISHTINË 1.-369.54m					
1.0	PUNËT E DHEUT				11,830.51
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				14,894.10
3.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				59,685.75
4.0	PUNËT TË NDRYSHME				5,700.00
5.0	SINJALIZIMI VERTIKAL				1,100.00
6.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL				6,565.00
Totali:					99,775.36
KANALIZIMI ATMOSFERIK - Rr. "Ahmet Gashi" - Mati-1,					
Pozicioni	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
1.1	Trasimi-pikëtimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike sipas projektit, i cili shërben për përcjelljen e punimeve, gjatë ekzekutimit të punimeve të kanalizimit.	m'	334	0.50	166.75
1.2	Inçizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inçizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	334	0.50	166.75

1.3	Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore, rrethojave etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyrës)	pausha II	1	1,500.00	1,500.00
1.4	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit fekal nga objektet ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	8	160.00	1,280.00
1.5	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në pusët ekzistues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200.00	200.00
1.6	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 3.65m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a	Gërmimi me makinë 90%	m³	523	2.00	1,046.86
b	Gërmimi me dorë 10%	m³	58	2.10	122.13
1.7	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m³	334	0.10	33.35
1.8	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusëve. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 16 puseta	m³	32	2.00	64.00
1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Logaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	300	1.50	450.23
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m³	154	6.00	923.34
1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	334	0.10	33.35
1.12	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>70Mn/m2.	m³	619	2.00	1,238.84
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	15.00	150.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					7,375.59
Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETON, DHE BET. ARMË					
2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
a	për puseta rrugore	m²	7	40.00	288.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	16	85.00	1,360.00
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentojë. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:			0.00	
a	Unaza në formë të konit	copë	16	100.00	1,600.00
b	Me profil konstant	m'	40	65.00	2,600.00
TOTALI					5,848.00
Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT METAL PUNUESE					
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
a	për puseta rrugore	copë	16	150.00	2,400.00
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.				
a	për puseta rrugore	copë	110	3.00	330.00

3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për peshë të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	16	140.00	2,240.00
				TOTALI	4,970.00
4.0 PUNËT E MONTUESE					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a	DN- 160 mm	m'	30	8.00	240.00
b	DN- 200 mm	m'	40	9.00	360.00
c	për kolektorë DN- 315 mm	m'	264	20.00	5,270.00
				TOTALI	5,870.00
5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	334	0.10	33.35
				TOTALI	33.35
REKAPITULIM KANALIZIMIT ATMOSFERIK - Rr. "Ahmet Gashi" - Mati-1,					
1.0	PUNËT E DHEUT				7,375.59
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				5,848.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE				4,970.00
4.0	PUNËT MONTUESE				5,870.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT				33.35
Totali:					24,096.94
REKAPITULIM I RRUGËS "Ahmet Gashi"					
1.0	RIKONSTRUIIMI I RRUGËS : AHMET GASHI NË PRISHTINË				99,775.36
2.0	KANALIZIMIT ATMOSFERIK				24,096.94
Totali:					123,872.30
PROJEKTI RRUGËS "AHMET KORENICA" SIPAS PLANIT RREGULLUES MATI 1, NË PRISHTINË					
Nr.	1.0 PUNËT PËRGADITORE DHE DEMOLIMET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Plaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin e Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Plaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1	1,500.00	1,500.00
1.1.2	Pikëtimi i profilit të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë të kuqe për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	100	1.50	149.55
1.1.2	Kontraktori OE para fillimit të punimeve duhet të ofrojë organit mbikqyrës një planë propozim me shkrim, skicime dhe detale për krijimin e hasirave për qarkullim të pa-ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve. Të parashihen vendet ku mund të bëhen shmangjet apo devijimet apo vend-pritjet për ndërrim apo të skicohet dhe detalizohen edhe korsi paralele e përkohëshme për qarkullim të pa-ndërprerë. Gjithashtu, të specifikohet apo të përshkruhet çartë një metodologji e organizimit dhe planifikimit si të zhvillohen punimet pa-pengesa nga komunikacioni dhe njëkohësisht të zhvillohet edhe komunikacioni i pa-ndërprerë gjatë fazës së ekzekutimit të punimeve në ndërtimin e rrugës së projektuar, duke ofruar edhe skica për mënyrën dhe zhvillimit të komunikacionit.	m'	100	1.50	149.55



1.1.1	Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet se nën shtratin e rrugës ka infrastrukturë egzistuese. Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntokësore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regjionale (KUR-PT-KEDS). Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS etj, atëherë duhet të bëhet skanimi apo evidentimi i infrastrukturës nëntokësore nga OE apo kontraktori. Dhe në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infrastrukturës nëntokësore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastruktura nëntokësore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve.	m ³	100	1.50	149.55
1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I shtresave të asfaltit dhe pllakave nga betoni me dimensione trashësi t=6-8cm. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (Eskavator ose eskavator me çekan, ngarkues, kamion dhe paisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ²	9	3.00	28.35
1.2.2.2	Demolimi dhe transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km I mureve nga betoni me dimensione trashësi t=(20-30)cm, lartësi h=(50-200)cm. Demolimi I betonit duhet të kryhet me mekanizëm adekuat (Eskavator me Çekan, ngarkues, kamion dhe paisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ³	24	20.00	480.00
	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit. Largimi I ujit duhet të realizohet me pompa apo nëse egziston mundësia e niveleve edhe me hapjen e kanaleve të hapura të përkoshme.	orë	5	15.00	75.00
					2,532.00
Nr	2.0 PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.3	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi max 15km. Me thellësi maksimale 1.5m dhe gjerësi 10m. Gërmimi duhet të realizohet me eskavator dhe transporti ose largimi me kamion.	m ³	1778	2.00	3,555.44
1.3.4	Grryerja sipërfaqësore, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 30N/mm ² (vlera minimale). Grryerja sipërfaqësore dhe planifikimi të realizohet me eskavator, greder ndërsa ngjeshja me cilindër me rrotë të lëmuar apo pneumatike duke e lagur me lagështi optimale.	m ²	957	1.00	957.15
1.3.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon 0-31.5mm me modul deformimi Mv>80MN/m ² .	m ³	50	3.00	150.00
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja në shirita të rrugës në pjesën horizontale, të pjerrt dhe vertikale e gjeotekstilil me fibra sintetike të polipropilenit me jetëgjatësi min 50vjet. Rezistencë në tërheqje >20kN/m, peshë 400gr/m ² , sipas standarteve EN ISO 10320 dhe EN ISO 9000. Gjeotekstilil duhet të lidhet ndërmjet vetë në pikat lidhëse në min 50 njëri mbi tjetrin.	m ²	1047	1.30	1,361.18
1.4.2	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent (guri gëlqerorë) me CBR>20%, me fraksion 0-150cm, shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm. Kontrollua e modulit të deformimit në shtresën përfundimtare Mv>50MN/m ² . Gjësia e shtresave min 3m dhe maksimum 10m. Shtrirja me eskavator, ngjeshja me cilindër me rrotë të lëmuar dhe me gjemba.	m ³	366	6.00	2,195.10
					8,218.87
Nr	3.0 PUNËT E TAMPONIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt me t=5cm (si shtres mbrojtëse e gjeotekstilil në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbas shtrirjes së shtresave të gjeotekstilil duke e shtrirë me eskavator në mënyrë kujdesëshme me huthje maksimale 80cm lartësi.	m ³	13	7.00	90.44
1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm dhe trashësi 35cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e materialit mbushës, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	296	8.00	2,371.68
1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me Mv>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rruges (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rruges. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	113	9.00	1,020.60
1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt me t=5cm (si shtres mbajtëse e pllakave nga betoni në gjendje të ngjeshur). Kjo shtresë duhet të vendoset mbas shtrirjes së shtresave të tamponit duke e shtrirë me eskavator.	m ³	5	10.00	50.00
	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit humusor me trashësi tmin=30cm si dhe mbjellja e barit.	m ²	30	3.00	89.10
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					3,621.82
Nr	4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO

800	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve të bardhë (skajori i plotë i perber nga cementi dhe agregati i bardhë) me dimensione: 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m'	209	15.00	3,138.75
803	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm (dimenzione: 20x20 dhe 20x30) ose të ngjashme. Pllaka për përdorim në hapsira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qen i kualifikuar si material duhet të plotsoj standartet : EC(deklaration of conformity). Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin. (Vendosen në hapsirat rreth rruges ku demolohen gjatë punimeve).	m²	27	20.00	540.00
1.4.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Binderit BA 22, BIT 50/70 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion 0,50kg/m2 në hapsirat e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimi..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktësia >97% Përqindja e bitumenit për shtresën baze të asfaltit të sillt në kufite: (3.2-4.8) %	m²	725	11.00	7,974.45
1.4.12	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, 50/70-65 me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,80kg/m2 në tërë hapsirën e shiritit të komunikacionit. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimi..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktësia >98% Përqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sillt në kufit: (5.4-6.4) %.	m²	725	8.00	5,800.00
4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT					17,453.20
PROJEKTI RRUGËS "AHMET KORENICA" SIPAS PLANIT RREGULLUES MATI 1, NË PRISHTINË					
PUNËT E DEMOLIMIT					2,532.00
PUNËT E DHEUT					8,218.87
PUNËT E TAMPONIT					3,621.82
PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					17,453.20
					31,825.89
KANALIZIMI ATMOSFERIK Rruga Ahmet Korenica					
Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)					
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë . Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishte pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet bërë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje : Punëkryesi duhet që te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shmang këtyre instalimeve nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore qën nuk prodhohen në fabrika duhet sjiguaruar shqyrtime dhe testime paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuar për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastruktures. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i vegnat.					
Nr.Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piktetimi gjeodezik në terren i shtresës së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piktetimi duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku perveq piktetave te vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelir).	m'	100	1.50	150.00
1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet ti dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	100	0.50	50.00

1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të pergaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	100	0.50	50.00
1.4	Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyres)	pausha II	1	150.00	150.00
1.5	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyres, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit, kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	233	2.00	466.56
b	gërmimi me dorë 10%	m³	26	2.10	54.43
1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	36	2.00	72.00
1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	110	1.50	165.00
1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	300	0.10	30.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	100	0.10	10.00
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m³	63	6.00	379.80
1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	195	6.00	1,168.20
1.12	largimi i dheut te germuar nga kanali, dhe transporti deri ne deponi, me largesi deri ne 15km	m³	295	1.00	295.20
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	20	10.00	200.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					3,241.19
Nr.Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikua me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kintave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabriku	copë	5	55.00	275.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	6	100.00	600.00
2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a	Unaza në formë të konit	copë	5	100.00	500.00
b	Me profil konstant	m'	10	65.00	650.00
TOTALI					2,025.00
Nr.Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	3,0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE				
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm.	copë	2	150.00	300.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30. Shkallët në puseta	copë	2	140.00	280.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	30	3.00	90.00
TOTALI					670.00
4,0 PUNËT E MONTUESE					



4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësitrat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagosa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a	për kolektorë DN- 200 mm	m'	30	8.00	240.00
b	për kolektorë DN- 400 mm	m'	100	25.00	2,500.00
				TOTALI	2,740.00
5.0 PUNËT TJERA					
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	100	0.10	10.00
5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kanatit nga parcelat në gypin e projektuar të kanatit. Në qmim të përfshihet gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	5	160.00	800.00
5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilin gjatësor të zbatuar, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trasës sipas përkrahimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektit.	m'	100	1.00	100.00
				TOTALI	910.00
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK					
1.0	PUNËT E DHEUT				
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE				
4.0	PUNËT MONTUESE				
5.0	TESTIMI I RRJETIT				
Totali:					9,586.19
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL					
Rruga "Ahmet Krenica", Mati-2					
Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)					
Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rrezik për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishtet pa shkakto dëmtime në teren dhe të kthejë terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet të bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore dhe të shmangë kështu instalimeve nëntokësore në pozicionet ku mund të hasen këto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrikë dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore që nuk prodhohen në fabrikë duhet sjellur shqyrtime dhe testime paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuara për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastruktures. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të parallogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni i veqat.					
Nr. Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet pikeimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të kanalizimit FEK, duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetit me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky pikeim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelin).	m'	101	0.50	50.63
1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	101	0.50	50.63
1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	101	0.50	50.63

1.4	Pastrimi i lerenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastrukturës nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikëqyrës)	pausha II	1	160.00	160.00
1.5	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit, kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
a	gërmimi me makinë 90%	m³	221	2.00	442.84
b	gërmimi me dorë 10%	m³	25	2.10	51.64
1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	36	2.00	72.00
1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ranjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	101	1.50	151.88
1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m³	100	0.10	10.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m³	101	0.10	10.13
1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m³	38	6.00	230.85
1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	182	6.00	1,093.50
1.12	largimi i dheut të germuar nga kanali, dhe transporti deri në deponi, me largësi deri në 15km	m³	282	1.00	282.01
1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10.00	100.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :					2,756.71
Nr.Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2,0 PUNËT E BETON, DHE BET.ARME				
2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuar me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabrike	copë	5	55.00	275.00
2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a	Unaza në formë të konit	copë	5	100.00	500.00
b	Me profil konstant	m³	11	65.00	715.00
TOTALI					1,490.00
Nr.Re ndor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	3,0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE				
3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizës 120x120x20cm.	copë	5	150.00	750.00
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.	copë	110	3.00	330.00
TOTALI					1,080.00
	4,0 PUNËT E MONTUESE				
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m³ të gypit të montuar komplet.				
a	për kolektorë DN- 315 mm	m³	101	20.00	2,025.00
TOTALI					2,025.00
	5,0 PUNËT TJERA				
5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit FEKAL sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.		101	0.10	10.13

5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan atm nga parcelat në gypi e projektuar kë kan FEK. Në qmim të përfshihet të gjitha pos. e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	7	160.00	1,120.00
5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë:Situacionin e rrjetit, Profilin gjatësor të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate impmentimit dhe inqizimi gjeodezik i trasës sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m ³	101	1.00	101.25
				TOTALI	1,231.38
PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL					
1.0	PUNËT E DHEUT				2,756.71
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME				1,490.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUFSE				1,080.00
4.0	PUNËT MONTUESE				2,025.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT				1,231.38
				Totali:	8,583.09
PROJEKTI KRYESOR -Ahmet Korenica-Mat 1-Prishtinë					
Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVOK					
1,1,1	Gërmimi i kanalit të gjatë 370m në anën e majte të rrugës me dimensione (145x90)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø200mm,Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion lypë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	130	2.00	260.82
1,1,2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø200 brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergetik dhe rrjetit të tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhë kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	675	6.00	4,050.00
1,1,3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø160 brinjëzuar për përshkim të mevonshëm të rrjetit elektroenergetik dhe rrjetit të tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet të jetë e verdhë kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija të kuqe për gjatësi	m	243	8.00	1,944.00
1,1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 brinjëzuar për përshkim të kablilit për ndriqim	m	162	5.00	810.00
1,1,5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablilit NYY 4x35mm ² (Al) së bashku me gypin e fortë nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani OK për shpërndarjen e rrjetit të ndriqimit publik	m	50	1.00	50.00
1,1,6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablilit NYY 4x16mm ² (Al) në kanalizimin kablovok për ndriqim publik në gypin Ø70	m	162	8.50	1,377.00
1,1,7	Porisa dhe transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/ Zn25x4mm në kanalizimin kablovok për tokëzimin e shtyllave të ndriqimit	m	162	4.50	729.00
1,1,8	Hapja dhe gropimi i pusëtës elektroenergetike 0.4kV ,10(20)kV dhe e telekomunikacionit me dimensione (440x230x440)cm.	m3	73	3.80	277.02
1,1,9	Furnizimi transporti si dhe vendosja e betonarme e pusetave me dimensione të brendshme (2/2/2) m/sipas detalit të vizatuar, trashësia e mureve 20 cm i lyp me material hidroizolues për mosdepërtim të ujit. Pusetat duhet të punohen nga betoni C-25/30, (5.4m3 beton për pusëtë dhe armatura 5.500=280kg për pusëtë). Muret me armatura rrjetë Q524Ø10/15x15 ,pjesa e epërme e pusëtës 2x Q524Ø10/15x15 kurse pjesa fundore e pusëtës me rrjetë Q131Ø5/15x15cm (27.6kg) . Në çmim të kalkulohet komplet puseta e përfunduar me një kapak metalik me mbishkrim elektrikë me dimensione (0.65x0.65)m (400kN).	copë	2	150.00	300.00
1,1,10	Furnizimi transporti dhe shenjëzimi i pusetave me shenja të mesingut për tension	cope	2	30.00	60.00
1,1,11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	68	6.00	405.00
1,1,12	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	68	6.00	405.00
1,1,13	Porositja,transporti furnizimi dhe montimi betonimit të kalimit të rrugës 100x50cm (gjate depertimeve pusët-pusët me 4 gypa Ø200	m	30	0.80	24.00
1,1,14	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues .	m	162	0.50	81.00
1,1,15	Porositja,transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve të imeta lidhese dhe shtrenguese	Paushal	1	150.00	150.00
				TOTAL POSICIONI 1,1	10,922.84
2.2.NDRIQIMI PUBLIK					
3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASE TË RE					
2.3,1	Furnizimi,transporti dhe betonimi Shtyllave të betonit h=9m,12m (në varsi nga shtylla e vjetër) duke përfshirë edhe punimin e themeleve të shtyllave ,betonimin ,unazave dhe tiranuesve për shtrengim të kablilit kryesor sikurse në situacion(i kompletuar)	copë	1	350.00	350.00

2,3,2	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe betonit dhe bartja e tyre ne vend te kerkuar nga organi kompentent	copë	1	50.00	50.00
				TOTAL POSICIONI 2,3	400.00
REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS					
1.1 KANALIZIMI KABLOVIK					10,922.84
2.2 NDRIQIMI PUBLIK					0.00
2.3 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE					400.00
TOTALI					11,322.84
Vrejtje1:Kryersi i punimeve eshte i obliguar qe te beje kyqjen e konsumatoreve ne rrjete te ri					
Vrejtje 2:Kryersi i punimeve barte pergjegjesi gjate demolimit ,deponimit,hapjes se kanalit kabllorik					
REAPITULIM					
1	PROJEKTI I RRUGËS				31,825.89
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK				9,586.19
3	KANALIZIMI AFEKAL				8,583.09
4	NDRIQIMI PUBLIK DHE GYPACIONET				11,322.84
5				Totali:	61,318.01
REAPITULIM I PERGJITHSHEM					
1	NDERITIMI I RRUGËS "MUHAMET ÇAMI"				301,257.70
2	RIKONSTRUIMI I RRUGËS : AHMET GASHI				123,872.30
3	RIKONSTRUIMI I RRUGËS : AHMET KORENICA				61,318.01
5				Totali:	486,448.01

