

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

616-23-739-5-2-1/C1135

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

MBB Construction SH.P.K., rr. Caralevës, nr.81,, Prizren, (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe objektet tjera përcjellëse komunale me numër identifikues: 616-23-739-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe objektet tjera përcjellëse komunale

Nr.	Grupi
1	Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe objektet tjera përcjellëse komunale

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 14.04.2023 dhe përfundon me 14.04.2024

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë **12 muaj**

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë **Komuna e Prishtinës**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale e kontratës është 300.000,00 € ndërsa Vlera totale indikative e kontratës është 287.61 Euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet


5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët ¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

AUTORITETI KONTRAKTUES		OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Kustrin Baskari
Pozita:	U.D. i Departamentit të Prokurimit	Pozita:	DhESTON
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	14.06.2023	Data:	14.04.20
Vula:		Vula:	



Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impiantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'i kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punish të gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesën e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin

Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porposinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në

detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaraten e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaraten e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaraten e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaraten e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkatojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërprente punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 30% e vlerës së kontratës në vlerë prej: 90.000,00 € ne afat prej: 13 muaj
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma

		minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: 12 muaj
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale të konstatuara nga Menaxheri i Kontratës në ditarin e punës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake

Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Rekonstruimi dhe renovimi në Komunën e vjetër dhe në Objektet tjera percjellese komunale

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Kushte të përgjithshme:

- Përkrahimi i punëve. Ne përfutshmeri te plate me standard EC dhe ISO.
- Paramasat dhe parallogaria eshte e dhene detalisht ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimit teknik.
- Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të rrejtës së shendetit të persona ve që punojnë dhe jetojnë atër punishtes. Për shkak të mënyre duhet të bëhet rrehtimi sa me i mire i punishtes dhe vendosjes e materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preveniva) hapsinore në mes të zonës nën ndërtim (RENOVIM) dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materialët nuk duhet të dalin jashtë rrehtojës së punishtes.
- Punishnja të rrehtohet me tabela prej llamarine dhe me konstruksion të përforcuar mirë në toke.Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parashoh edhe këyqjen e instalimeve eksistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikujqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin te instalimeve egzistuese te cilat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve
- Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në përfutnje me standardet EC dhe ISO.

VEREJTJE:

- Te gjitha materialet e perdorura dhe te ekzekutuara duhet te deshmohen me ateste
- Autoriteti Kontraktues, gëzon të drejtën e porositë edhe ne menyre te veqar te pozicioneve

NR.	PERSHKRIMI I POZICIONIT	GRUPI 1 (45%)				
		NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	ÇMIMI I PESHUAR	PESHA (%)
1	Demolimi i te gjitha shtresave ne mure (nuk mirret paraqsysh numri i shtresave), deri ne konstruksionin e murti. Demolimi perfshin edhe largimin e te gjitha instalimeve te vendosura ne muri. Ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbiqeqyes.	m²	1	9.90€	4.46 €	
2	Demolimi i te gjitha shtresave ne dysheme (nuk mirret paraqsysh numri i shtresave), deri ne konstruksionin meskator. Demolimi perfshin edhe largimin e te gjitha instalimeve te vendosura ne dysheme. Ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbiqeqyes.	m²	1	14.90€	6.71 €	
3	Demolimi i te gjitha shtresave ne pllafon (nuk mirret paraqsysh numri i shtresave), deri ne konstruksionin meskator. Demolimi perfshin edhe largimin e te gjitha instalimeve te vendosura ne pllafon. Ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbiqeqyes.	m²	1	0.30€	0.14 €	
4	Çkyqja e përkohëshme e instalimeve eksistuese si dhe rikyqja e tyre pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe preventivi i konzervimt të instalimeve egzistuese te ciat ngelen ne sherbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve	komplet	1	0.10€	0.05 €	
5	Punimi i perkohshem i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, myma me njesor- nga rrejt, gjeneratori.	komplet	1	1.00€	0.45 €	



Hartimi i projektit para çdo intervenimi, sipas kërkesave të mëposhtme: -Hartimi i projektit kryesor të arkitektures, P=1/50 -Hartimi i skemave hapjeve të dritareve/dyerve sipas gjendjes ekzistuese, P=1/50 -Pershkrimi i gjendjes ekzistuese (dysshemes, mureve, plafonit, dyerve/dritareve, nr. radiatorëve) -Hartimi i para masës në harmoni me pozicionet në kontrate -Shërbija e projektit, në lidhje spirale -Logaritia në (m2), të bazës të projektit të arkitekturës					
6	Furnizimi me material si dhe montimi i laminatit me trashësi jo më të vogël se t=8mm.Disajni ndihje ngjyra caktohet nga organi mbikqyrës. Në çmim të përfshihet edhe folia absorbuese si dhe llajset perimetrike.	m ²	1	1.30€	0.59 €
7	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të granitit artificial me trashësi jo më të vogël se 10 mm, për ambiente të brendshme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyrës së pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Në çmim janë të përfshira edhe të gjitha kendet e nevojshme prej alumini si dhe cokla me larësi 8 cm. Montimi të behet me llaç çimentoje dhe të behet finielizimi i dysshemesë duke përfshirë edhe fugini perfundimtare të dyshemes.	m ²	1	9.90€	4.46 €
8	Furnizimi me material muratimi i mureve me pllaka gipsi me konstruksion metalik që ngjiten për murin ekzistues me një shtresë. Te përfshihet edhe fugini i lidhjeve.	m ²	1	5.50€	2.48 €
9	Furnizimi me material muratimi i mureve me e pllaka gipsi me konstruksion metalik nga të dy anët me nga një pllakë, hapësira në mes të pllakave mund të shkoj deri 15 cm (pllaka gipsi rezistente ndaj lagështisë, mbushja në mes dy shtresave të pllakave të gipsit me lësh guri në trashësi të njëjta sa trashësia e murit, vendosja e folis PVC në dy anet e murit para vendosjes së pllakave të gipsit). Te përfshihet edhe fugini i lidhjeve.	m ²	1	12.50€	5.63 €
10					



11	Furnizimi me material dhe punimi i shkallëve me pllaka të granitit natyral me trashësi të shkelleses jo me te vogël se 20 mm, ballores nga materiali njëzet me trashësi jo me te vogël se 10 mm, për ambiente të brendshme. Punimi i shkallëve përshin, demolin e shtresës ekzistuese (të gjitha shtresat deri ne konstrukcion te betonit), punimi i shkelleses prej 28cm deri 35 cm, dhe ballores prej 14cm deri 20cm, te gjitha masat miren ne vend). Përzgjedhja e llojit dhe ngjyrës se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne çmim janë te përfshira edhe te gjitha këndet e nevojshme prej alumini si dhe coka me lartësi 8 cm. Montimi te behet me llag çimentoje dhe te behet rinivelizimi i dyshemesë duke përfshirë edhe fugimi përfundimtarë te dyshemesë. Punimi i shkallës llogaritet ne (m ²), qe përfshin shkelësen dhe balloren. Pushimorja llogaritet me pozicioni 6.	m ²	1	8.00€	3.60 €
12	Demolimi i te gjitha elementeve sanitare (nuk murret parasysh numri i elementeve). Ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbikqyres. Kalkulohet ne siperfaqe te dyshemesë.	m ²	1	2.00€	0.90 €
13	Siellja e materiali dhe punimi i hidroizolimit me lyeje të ftohtë "dy komponentësh" nëpër banjo mbi estri si dhe në mure deri në lartësinë 100cm. Ne pozicion përfshihet edhe shiriti izolues ne perimeter te mureve, izolimi me shirit special ne pjesen e ujembledhesit.	m ²	1	0.50€	0.23 €
14	Furnizimi, montimi i gypave dhe pjesëve fazonike për instalimin e kanalizimit. Pagesa bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet.				
15	PVC Ø 50 mm	m ¹	1	0.10€	0.05 €
16	PVC Ø 75 mm	m ¹	1	0.20€	0.09 €
17	PVC Ø 110 mm	m ¹	1	0.30€	0.14 €
18	PVC Ø 125 mm	m ¹	1	0.10€	0.05 €
19	PVC Ø 160mm	m ¹	1	0.10€	0.09 €
20	Y- Ø 125-110	copë	1	0.10€	0.05 €
21	Y- Ø 110-110	copë	1	0.20€	0.09 €
22	Y- Ø 110-75	copë	1	0.30€	0.14 €
23	Y- Ø 75-75	copë	1	0.20€	0.09 €
24	Y- Ø 75-50	copë	1	0.20€	0.09 €
25	Y- Ø 50-50	copë	1	0.20€	0.09 €
26	T- Ø 110-110	copë	1	0.20€	0.09 €
27	T- Ø 75-75	copë	1	0.20€	0.09 €
28	T- Ø 50-50	copë	1	0.20€	0.09 €
29	Kthesë 45° Ø 160 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
30	Kthesë 45° Ø 125 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
31		copë	1	0.20€	0.09 €



32	Kthesë 45° Ø110 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
33	Kthesë 45° Ø75 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
34	Kthesë 45° Ø50 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
35	Kthesë 90° Ø160 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
36	Kthesë 90° Ø125 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
37	Kthesë 90° Ø110 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
38	Kthesë 90° Ø75 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
39	Kthesë 90° Ø50 mm	copë	1	0.20€	0.09 €
40	Reduktues Ø160-125mm	copë	1	0.20€	0.09 €
41	Reduktues Ø125-110mm	copë	1	0.20€	0.09 €
42	Reduktues Ø110-75mm	copë	1	0.20€	0.09 €
43	Reduktues Ø75-50mm	copë	1	0.20€	0.09 €
44	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të kanalizimit, pasi që është nën pllakë (i varur)	copë	1	0.40€	0.18 €
45	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikalet kanalizimit Ø 125 mm të cilat vendosen si paisje në vertikalet e kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detajit në projekt	copë	1	1.12€	0.50 €
46	Furnizimi dhe montimi i ujembledhësve të dyshemesë me rrjetë nga 'Rostfrei' dhe kyçje vertikale në kanalizim:	copë	1	0.92€	0.41 €
47	Furnizimi dhe montimi i ujembledhësve të dyshemesë me rrjetë nga 'Rostfrei' dhe kyçje vertikale në kanalizim, dorezimi bëhet sipas kërkesave të AK.	copë	1	0.89€	0.40 €
48	Lidhja në rrjetin e kanalizimit fokal, pozicioni përfshirë edhe të gjitha punët e nevojshme për depërtimin e murtit të bodrumit, kanalini si dhe depërtimin e shatës eksistues.	komplet	1	0.10€	0.05 €
49	Furnizimi dhe montimi i "S" për mos kundërmim të erës si dhe lidhja e tij me kanalizimin eksistues.	copë	1	0.40€	0.18 €
50	Furnizimi me material si dhe montimi i tavanit të varur me pllakë modulare METALIKE me module (60x60) Pozicioni përfshin konstruksionin mbajtës si dhe të gjitha të gjitha elementet fikse dhe lidhjet e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	m²	1	6.00€	2.70 €
51	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të qeramikes (te klasit të parë) me ngjës në dysheme të banjovë. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyrës së pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmimin janë të përfshira edhe të gjitha kendet e nevojshme prej alumini si dhe flugini përfundimtare i pllakave.	m²	1	8.00€	3.60 €
52	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të qeramikes (te klasit të parë) me ngjës në mure. Lloji dhe ngjyra e pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmimin janë të përfshira edhe të gjitha kendet e nevojshme prej alumini si dhe flugini përfundimtare i pllakave.	m²	1	8.00€	3.60 €

45%)



	Furnizimi me material dhe montimi i paneleve LED 45W me fluks 3600 lm 60x60 per montim ne armstrong ose montim ne platon OG. Ne cimin te pershihet edhe vendosja e kables ne PP00 3x1.5mm² me gjatesi deri ne 15 m.				
53	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujësjellës (sistemi JAKOMINI ose ekuivalent) me kualitet të lartë duke përfshirë të gjitha pjesët e nevojshme fazonike. Sistemi punohet ne mure dhe dysHEME. Paguesa bëhet për 1 m² të gypit të montuar komplet.	copë	1	59.90€	26.96 €
54	Uji l floht : Ø 16 mm	m'	1	0.40€	0.18 €
55	Uji l ngroht : Ø 16 mm	m'	1	0.60€	0.27 €
56	Uji l floht : Ø 20 mm	m'	1	0.70€	0.32 €
57	Uji l floht : Ø 25 mm	m'	1	0.50€	0.23 €
58	Kokat përfundimtare				
59	Kokat përfundimtare 16RP1/2FB	copë	1	1.00€	0.45 €
60	Kokat përfundimtare 20RP1/2FB	copë	1	1.20€	0.54 €
61	Unazat				
62	Unazat 16	copë	1	0.20€	0.09 €
63	Unazat 20	copë	1	0.25€	0.11 €
64	Mbajtësit				
65	Mbajtësit E (për një kokë përfundimtare)	copë	1	0.20€	0.09 €
66	Mbajtësit 75/150 (për dy koka përfundimtare)	copë	1	0.24€	0.11 €
67	Kolektoret				
68	kolektoret 1 vrime Ø16 mm	copë	1	1.00€	0.45 €
69	kolektoret 2 vrime Ø16 mm	copë	1	2.00€	0.90 €
70	kolektoret 3 vrime Ø16 mm	copë	1	3.00€	1.35 €
71	kolektoret 4 vrime Ø16 mm	copë	1	4.00€	1.80 €
72	kolektoret 2 vrime Ø20 mm	copë	1	0.70€	0.32 €
73	Tapa mbyllëse	copë	1	0.10€	0.05 €
74	Valovola Ø16 me holander	copë	1	0.20€	0.09 €
75	Valovola Ø20 me holander	copë	1	0.30€	0.14 €
76	Gjysmildhse per gyp Ø16	copë	1	1.00€	0.45 €
77	Gjysmildhse per gyp Ø20	copë	1	1.20€	0.54 €
78	Gjysmildhse per gyp Ø25	copë	1	1.40€	0.63 €
79	Kthese nipel Ø16	copë	1	0.80€	0.36 €
80	Kthese nipel Ø20	copë	1	1.00€	0.45 €
81	Kthese nipel Ø25	copë	1	1.10€	0.50 €
82	T 25-25-16	copë	1	0.60€	0.27 €

GRUPI 1



84	T 20-20-20					
85	T 25-25-25					
86	Furnizimi me material si dhe montimi i kutive shpërndëse të sistemit të ujit(sistemi JAKOMINI ose ekuivalenti),	copë	1	0.40€	0.18 €	
87	Furnizimi me material si dhe montimi i EK ventilave	copë	1	0.50€	0.23 €	
88	Furnizimi dhe montimi i vazhduesave per pershtajen e ventilave ne koka perfundimtare (vazhduset mund te jene me gjatesi 1cm-3cm)	copë	1	0.60€	0.27 €	
89	Kyçja në gypin kryesor të ujësjellësit. Në çmim të llogaritët pjesët fazonike	copë	1	1.10€	0.50 €	
90	Furnizimi dhe montimi i gypave fleksibil per furnizim me uje per ceshme apo fontan. Gjatesia e gypit deri 100 cm', Garancioni minimum 3 vite.	komplet	1	0.40€	0.18 €	
91	Furnizimi dhe montimi i gypave fleksibil per furnizim me uje per ceshme apo fontan. Gjatesia e gypit deri 100 cm', Garancioni minimum 3 vite.	copë	1	0.10€	0.05 €	
92	Blerja dhe montimi i të guaskës Azitike (WC komplet, guaca, kazan, gypi, bateria e tahrejt, si dhe te gjitha pjeset tjera per funksionimin e saj)	copë	1	1.15€	0.52 €	
93	Blerja dhe montimi i të guaskës Baltike (WC komplet, guaca, kazan, gypi, bateria e tahrejt, si dhe te gjitha pjeset tjera per funksionimin e saj)	copë	1	1.23€	0.55 €	
94	Furnizimi dhe montimi i fontanës (kazanit) që nuk kondenzon me të gjitha pjesët fazonike dhe testimi i funksionimit.	copë	1	12.00€	5.40 €	
95	Furnizimi dhe montimi i lavamanit nga porcelani sanitar me konzola të tërhequra në mure dhe me sifone nga kromi, zingjirë dhe tapë. Dim. Min b/h=60/50 cm	copë	1	18.00€	8.10 €	
96	Çmontimi i baterisë së vjetër , furnizimi dhe montimi i baterisë së re të ujit (nxehë/ftohje). Bateri e ujit e tipit të aktivizimit me rotullim, të përshatshme varësisht nga vendi pozita . (afati i qëndrueshmërisë garancinë së paku 3 vjeçare) . Në pozicion të parashihen edhe punët e imta që nuk tejkalojnë 10% nga çmimi total i këtij pozicioni për funksionalizim. Ne pozicon perfishihet edhe gypit fleksibil.	copë	1	8.00€	3.60 €	
97	Demolimi i ollukëve horizontale dhe vertikale.	copë	1	14.00€	6.30 €	
98	Furnizimi dhe vendosja e mbulesës së kulmit në objekt, mbulesa duhet të jetë llamarinë valëzuar (trapezoidale) e zinkuar dhe plastifikuar me t=0.6mm dhe me brinjë të valës min. 40mm. M²	m²	1	5.00€	2.25 €	
99	Furnizimi dhe vendosja e mbulesës së kulmit në objekt, mbulesa duhet të jetë nga tregullat e klire me ngjyre sipas perzgjedhjes se menaxherit te kontrates. Ne cnim duhet llogaritur edhe preja dhe vendosja e gozhdave	m²	1	7.50€	3.38 €	
				6.00€	2.70 €	



100	Furnizimi dhe vendosja e mbulesës së kulmit në objekt, mbulesa duhet të jetë llamarinë e rrafshit plastifikuar me t=0.6mm dhe e punuar në vend me lidhje (falce) Në crnim duhet llogaritur të gjitha materialet shpenzuese për ekzekutimin e këtij pozicioni si dhe materialet dhe mjetet e nevojshme për ekzekutim.	m ²	1	3.00€	1.35 €
101	Furnizimi me material dhe punimi i kulmarve të kulmit nga llamarinat e plastifikuar me trashësi t=0.6 mm. Në crnim duhen llogaritur edhe qendrueshme ndaj kushteve atmosferike.	m ¹	1	4.00€	1.80 €
102	Furnizimi me material dhe punimi i kulmarve të kulmit nga materiali argjilor - germuqet (kulmarët)duhet të jen nga materiali dhe ngjyra e i njëjt me tregullat. Në crnim duhet llogaritur edhe gozhdat që duhet vendosur dhe materiali i tjer shpenzues.	m ¹	1	2.00€	0.90 €
103	Furnizimi me material,punimi dhe montimi ujëmbledhësit (ollukut) horizontal. Ujëmbledhësi të punohet nga llamarinat e plastifikuar me trashësi t=0,7 mm dhe me gjerësi të shiritit deri në gs= 1.5m vazhdimi i ujëmbledhësve të realizohet me "tallo" lidhje dhe shirit izolues/sfidhës. Në këtë pozicion të përfshihen shtangimet e nevojshme. Llogaria në m ¹ të ujëmbledhësit të vendosur. m ¹	m ¹	1	4.00€	1.80 €
104	Furnizimi me material,punimi dhe montimi ujëmbledhësit (ollukut) vertikal. Ujëmbledhësi të punohet nga llamarinat e plastifikuar me trashësi t=0.60mm dhe me dimensione nga Ø (150 - 200) mm. Në këtë pozicion të përfshihet lidhja në mes të ujëmbledhësit horizontal dhe atij vertikal me "hinkë", gjithashtu shtangimi i ujëmbledhësve vertikal min. çdo 2.0 m. Llogaria në m ¹ të ujëmbledhësit të vendosur.m ¹	m ¹	1	4.00€	1.80 €
105	Hidroizolimi i pllakes perfundimtare - Furnizimi, transportimi, punimi dhe vendosja e hidroizolimit horizontal (pllaka) me një lyeje të ftohtë (bituli) dhe dy shtresa të kondorit t=4mm nën pllake të themelave, mbi bazen e punuar nga betoni i tërur. Ngjitja bëhet me flake ndersa kalimi i shtresave bëhet në gjerësi 10 cm. Në crnim të përfshihet edhe izolimi dhe trajtimi i ujëmbledhësve dhe pjesëve tjera ndërridhese të kulmit. Llogaritja bëhet në (m2) të sipërfaqes se punuar.	m ²	1	4.00€	1.80 €
106	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës nga PVC profilit. Profili me diametër të bazës min. 8cm, me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika të jetë e lidhur me profil të çelikut adekuat për profilin e caktuar. Dyert duhet të ankoroohen me buiona të galvanizuar. Në pozicion duhet të përfshihen të gjitha elementet shtesë që dera të jetë funksionale dhe stabile.	m ²	1	39.00€	17.55 €



107	Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve së bashku me dritare prej profieve të aluminit me mbindërcim me trashësi të profilit $\approx 8.0\text{cm}$ me xham të dyfishtë 4+16+4mm, $U_g=0.8$ ë.m-2K-1 mbushje me argon, $U_g=0.6$ ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.Dizajni dhe punimi sipas paraqitjes grafike, ose nga organi mbikqyrës.	m ²	1	42.00€	18.90 €
108	Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve të kualitetit të lartë për përdorim të shpeshtë. Krah i derës: izolimin iver mbushje me skëaje. Korniza me trashësi $\approx (12-30)\text{cm}$. Dyert duhet të kenë cilindrin dhe celesat per mbyllje dhe hapje të tyre. Hapja sipas skemave. Masat të mirren në vend.	m ²	1	54.00€	24.30 €
109	Demolimi i trupave ndriqes pa marre parasysh modelin dhe madhësin apo kapacitetin, në çmim të llogaritur edhe rregullimi i dentimeve eventuale si dhe largimi i materialit të demouar në vendin e caktuar nga organi mbikqyrës.	copë	1	15.00€	6.75 €
GRUPI 1 (45%)					
GRUPI 2 (35%)				454.50€	204.53 €
1	Demolimi i mureve sipas kërkesave të dhena nga organi mbikqyrës, pozicioni përshinë demolimin e muft, (nga betoni, blloku i argjilës (te gjitha llojet), blloku i gazbetonit, knauf dhe tjera), instalimeve elektrike, ujësjellësit që gjenden në muri, ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave në depoti të caktuar nga organi mbikqyrës. Dimensionet e mureve mund të jenë nga 5 deri 30 cm.	m ²	1	1.00€	0.35 €
2	Furnizimi me material dhe vendosja e kontaktat betonit në mure dhe pllafonët ekzistuese ose në vendet tjera ku është e nevojshme.	m ²	1	0.80€	0.28 €
3	Suvaltimi i mureve të brendshme të objektit në minimum tri shtresave, me llaq-suva të parapergaditur i aplikueshem me makine spekatase per llaq-suva.	m ²	1	1.00€	0.35 €
4	Suvaltimi i tavanit të brendshme të objektit në minimum tri shtresave, me llaq-suva të parapergaditur i aplikueshem me makine spekatase per llaq-suva.	m ²	1	1.00€	0.35 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i tavaneve me sistemin armstrong me konstrukcion. Llojin dhe dizajnin e perckakon organi mbikqyrës.	m ²	1	12.90€	4.52 €
6	Furnizimi me material dhe punimi me kontakt beton para vendosjes së suvasë.	m ²	1	1.00€	0.35 €




7	Punimi i fasadës termike me stropor N3 me trashësi 10 cm, pozicioni përfshinë këto aktivitetë: a) Montimi i stroporit me ngjitës, përfërcimi me tiple (5 copë/m²) b) Veshja e sipërfaqeve me ngjitës në dy shtresa ku përfshihen edhe llaçnet këndore si dhe rrjeta rabc c) Ngjyroja me material bazë (grun) d) Veshja e sipërfaqeve me abrib 2.5mm ku lloji i ngjyres caktohen nga investitori e) Ngjyroja me ngjyre e mureve te fasades e pershtatshme per ambiente te jashtme, rezistente ne ndryshime te temperaturave, dhe humbje te nuances, lloji i ngjyres percaktohet nga ana e organit mbikqyres, te kalkulohet ne grim te gjitha llojet e ngjyrave.	m ²	1	12.00€	4.20 €
8	-Patinimi dhe gelqerosja e tavaneve me te gjitha pozicionet si ne vazhdim: 1. Geryrja e tavanit ne sipërfaqet e dentuara 2. Sanimi i geryrjeve me mase rrafshuese 3. Patinimi i tavanit me glet mase 4. Ngjyroja me baze ne dy shtresa 5. Ngjyroja e tavanit ne tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.- Dëdikuar për dekorimin e hapsira të brendshme dhe të jashtme.- Lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër.- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastim me leckë.- I përshatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen Verejje: Te gjitha pozicionet perfshijne furnizimin, ekzekutimin, dhe mirembajtjen e hapsires gjate dhe pas kryerjes se punimeve.	m ²	1	3.30€	1.16 €
9	-Patinimi dhe gelqerosja e mureve me te gjitha pozicionet si ne vazhdim: 1. Geryrja e tavanit ne sipërfaqet e dentuara 2. Sanimi i geryrjeve me mase rrafshuese 3. Patinimi i tavanit me glet mase 4. Ngjyroja me baze ne dy shtresa 5. Ngjyroja e tavanit ne tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.- Dëdikuar për dekorimin e hapsira të brendshme dhe të jashtme.- Lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër.- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastim me leckë.- I përshatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen Verejje: Te gjitha pozicionet perfshijne furnizimin, ekzekutimin, dhe mirembajtjen e hapsires gjate dhe pas kryerjes se punimeve.	m ²	1	11.30€	3.96 €



Furnizimi me material si dhe punimi i dyshemesë me epoksit, i cili realizohet me rreshtër epoksite vetenivëlzuese, e pigmentuar, 2 kryesisht për subtrakte prej cimento që janë shumë të ngarkuara kimikisht dhe mekanikisht, psh. Depo, laboratore, spitale, industri ushqimore, salla per prodhim, garazha etj. Në gjendje të ngurtë duhet të jetë shumë e fortë elastike rezistence në hapxhim në acide, përfundimtare duhet të jetë rezistente në acide, pozicioni i përshinës këto aktivite:					
10	- Pastirimi i dyshemesë nga pluhuri Sistemi i dyshemesë epoksite (trashësia 1.5mm) realizohet me shtresat si vijon: Së pari lyhet dyshemeja me lyeje epoksite bazë, dy shtresa lyeje me material epoksit përfundimtar i përzier me rërë kuarci (ES-epoxy sand) si dhe një shtresë përfundimtare epoksite. Vendosja e epoksitit duhet të bëhet konform Standardit EN 13813. Në çmim duhet të përshihen edhe llajset kendorët si dhe të gjithamaterialet dhe punet tjetera te nevojshme per te arritur produktin final	m ²	1	12.00€	4.20 €
11	Demolimi i dverve nga materiali, PVC, Alumin, Dru, xham ose material tjetër dhe largimi i mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbleqyes, jo me pak se 5 km. Te gjitha dyert qe do te demoloohen te llogariten me te gjitha pjeset perçeljele. Te pregatitet hapësira per vendosjen e deres se re.	m ²	1	28.00€	9.80 €
12	Furnizimi me material dhe shtruaja e estrit betonit me trashësi 5 cm, dhe PVC Foie (Verejje: estrit beton duhet ta mbrijte fortesine e nevojshme). Lageshtia e estritit para shtrijes se dyshemesë duhet të jetë < 4%. Klasa minimale C-16/20	m ²	1	6.50€	2.28 €
13	Furnizimi me material dhe shtruaja e shtreses vetenivëlzuese nga baza e çimentos me fortesin e nevojshme per sanimin e sipërfaqeve te demtuara. Lageshtia e estritit para shtrijes se dyshemesë duhet të jetë < 4%.	m ²	1	3.00€	1.05 €
14	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës termoizoluese të dyshemes me styrodor XPS, d=40mm (20mm+20mm). Ne pozicion te perfishhet edhe folia e PVC si dhe shiriti ndares ne mes murit dhe dyshemes.	m ²	1	1.50€	0.53 €
15	Ngjyrosja e mureve dhe tavani me ngjyre speciale kunder mykut dhe lageshties, e dedikuar per perdorim te brendshem.	m ²	1	1.10€	0.39 €
16	Demolimi i mbulesave ekzistues të kulmit nga (tëguilat, llamarina, azbest plaket apo çfarëdo mbulesë tjetër ekzistuese).	m ²	1	0.20€	0.07 €
17	Demolimi i pjesës mbi konstrukcion dhe nën mbulesë si: listelave drasave, foljes difuzive, izolimit dhe shtresave tjera ekzistuese mbi konstrukcionin e kulmit.	m ²	1	0.20€	0.07 €

GRUPI 2 (35%)



18	Demolimi i te gjitha shtresave ne plafone (nuk miret parasysh numri i shtresave), deni ne konstrukcionin meskator. Demolimi perfshin edhe largimin e te gjitha instalimeve te vendosura ne plafon. Ngarkimin si dhe transportin e mbeturinave ne depoti te caktuar nga organi mbikqyres.	m ²	1	2.00€	0.70 €
19	Furnizimi me material dhe punimi i konstrukcionit te kulmit nga materiali i duntit brendi i Kategorise I me lagështi nen 18% me dimensione dhe elemente si ne projektin e punuar nga punekryesi dhe aprovuar nga menaxheri i kontrates. Ne cmin duhet llogaritur te gjitha materialet e nevojshme per konstruktimin e kulmit duke perfshire edhe goznda, liches,bulona efj. Llogaritjet ne siperfaqe bazë e kulmit.	m ²	1	6.00€	2.10 €
20	Furnizimi dhe vendosja e dyshemesë prej dërrasave në gjithë sipërfaqen e kulmit (dërrasat duhet të jenë pa nrye dhe të mafshtëta). Dërrasatë janë me trashësi minimum t=22mm, lagështi më të vogël se 18% . Ne cmin duhet te mrenn parasysh te gjitha shpenzimet per ekzekutimin e keij pozicioni.Llogaritjet ne siperfaqe mbuluese te kulmit (siperfaqe e pjerrt) në m ²	m ²	1	5.00€	1.75 €
21	Furnizimi me material dhe vendosja e Follis difuzive nga prodhuesi Kraft ose te ngjashëm me peshë minimale 100 gr për metër katror. Në cmin duhet të kalulohet edhe palimi i relazuuar në të katër anët minimum 20 cm.	m ²	1	0.50€	0.18 €
22	Furnizimi dhe vendosja e listellave në gjithë sipërfaqen e kulmit, lagështi më të vogël se 18% të pranishme në listela (listelat duhet të jenë pa nrye dhe të drejta). Listelat të kenë dimensione80/50mm.m ¹	m ²	1	0.40€	0.14 €
23	Furnizimi dhe vendosja e listellave në në gjithë sipërfaqen e kulmit, lagështi më të vogël se 18% të pranishme në listela (listelat duhet të jenë pa nrye dhe të drejta). Listelat të kenë dimensione 50/30mm.m ¹	m ²	1	0.50€	0.18 €
GRUPI 2 (35%) 111.20€ 38.92 €					
1	Demolimi i radiatorëve trupave ngrohës me të gjithë pjesët mbajtëse dhe gypin furnizues. Kjo nenkupton largimin me kujdes te tyre, si dhe sanimin e dëmtimeve eventuale gjat demolimit, ciat do qofshin ato (te gjitha keto duhet te kthehen ne gjendjen e meparshme).	copë	1	2.00€	0.40 €
2	Furnizimi me material dhe mveshia e radiatorëve me MDF me trashësi t=18mm, MDF duhet te jetë e kualitetit te larte e ngjyrosur ne 2 shtresa, ngjyren e percakton organi mbikqyres. Ne cmin te parashihen edhe hapja e vrimave me CNC sipas nevojës dhe elementet tjera percellese per montim varesisht nga vendi se ku do te montohen.	m ²	1	49.00€	9.80 €



3	Furnizimi dhe montimi i derrases perimetrike ne klasa te mesimit, e ngritur ne lartesi nga dyshemeja sipas udhezimeve te organit mbikqyres. Derrasa duhet te jete me dimensione (lartesi=20 cm, dhe trashesi=2.50 cm), e perpunuar ne siperfaqen e saj, e patunuar per materiale te drurit, dhe ngjyre finale per mbrojtjen e drurit ne koloritin percaktuar nga ana e organit mbikqyres.	m ¹	1	2.00€	0.40 €
4	Furnizimi dhe montimi i solbankes nga graniti artificial me trashesi jo me te vogel se 8 mm, duke perfshire ngjitesin dhe te gjitha aksesoret per perfundimin e pozicionit sipas funksionit te tij.	m ²	1	6.00€	1.20 €
5	Furnizimi dhe punimi, montimi i solbankes nga llaumarinae zinkuar me trashesi t=0,7mm, e përpunuar me palim në këtë pozicion të përfshihen shlangimet e nevojshme.	m ²	1	7.00€	1.40 €
6	Furnizimi me material si dhe montimi i dyshemesë nga parket/druri kualitativ i klasës së parë me trashesi jo me te vogel se 15 mm. Para vendosjes se parketit te shtrihet folia absorbuese-ndarëse me trashesi t=5mm mbi te cilen vendoset parketi pa ngjites. Në çmim perimetrik me material si parketi , lyerje ne dy shtresa me lak pa për këtë lloj dyshemeje sipas te dhënave teknike dhe standardeve te kualitetit me EN-ISO 9001.m2	m ²	1	9.90€	1.98 €
7	Furnizimi me material dhe montimi i plakave te granitit natyral me trashësi 2cm per ambiente te brendshme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se plakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne çmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini si te behet rinielizimi i dyshemesë duke perfshire edhe fugimi perfundimtare te dyshemes.	m ²	1	119.00€	23.80 €
8	Furnizimi me material dhe montimi i terac plakave me trashësi jo me te vogel se 20 mm, per ambiente te jashtme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se plakave caktohet sipas kërkesës së investitorit.Ne çmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini si dhe cokla me lartësi 8 cm. Montimi te behet me llaç çimentoje dhe te behet rinielizimi i dyshemesë duke perfshire edhe fugimi perfundimtare te dyshemes.	m ²	1	6.90€	1.38 €
9	Furnizimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 80l. Pozicioni përfshihet edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrëzën elektrike si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jet funksional	copë	1	19.00€	3.80 €
GRUPI 3 (20%)				220.80€	44.16 €
GRUPI 3 (20%)					
Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve te BL dhe AP		GRUPI 1 (45%)	ÇMIMI	ÇMIMI PESHUAR	
			454.50€		204.53 €



GRUPI 2 (35%)	111.20€	38.92 €
GRUPI 3 (20%)	220.80€	44.16 €
TOTAL GRUPET: (100%)		
TOTAL:	786.50€	287.61€

