



Republika e Kosovës
Republika Kosova –
Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality
of Prishtina



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-23-13568-5-1-1/C1543

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

EING COM SH.P.K., Dumosh, Podujevë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit të kurrizit „Dardani me numër identifikues: 616-23-13568-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit të kurrizit „Dardani** , sipas pershkrimit teknik të dhënë në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit të kurrizit „Dardani

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,229,678.02 €**;

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.






Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

AUTORITETI KONTRAKTUES				OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	EING COM SH. P. K.
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ	Pozita:	Eljesah Podvorica Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	22.08.2024	Data:		Data:	22.08.2024
Vula:		Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-13568-5-1-1/C1543

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalesë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratën.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-23-13568-5-1-1/C1543

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 122,967.80 EUR.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës..
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 240 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parimet përgjithshme pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 30.000,00 € e me tepër për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar pas përfundimit të punimeve me sigurimin e kualitetit të punimeve në afatin e parapare në deklaratën e garancionit. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve prej: 5 deri në 10 vite varësisht prej deklaratës së garancionit që jep OE e cila do të bëhet sipas pikës 10.1
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuere e defekteve është 10 vite. Deklarata e Garancionit e bashkëngjitur në Kontratë.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën komerciale -në Prishtinë

AFATI I IMPLEMENTIMIT DHE PERIUDHA GARANTUESE

Për:

(në vazhdim: "KOMUNA E PRISHTINËS")

Në emër të: ["EING COM" SH.P.K., Dumosh, Podujevë]

(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit të kurrizit „Dardani”

Numri i Prokurimit: 616-23-13568-5-1-1

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Afatin e Implementimit të projektit dhe Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriteri i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE dhe AFATIN E IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT, DEKLAROJMË se do të përmbushim kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhat e përcaktuara si më poshtë:

I. AFATI I IMPLEMENTIMIT të këtij projekti është: 240 ditë, nga data e fillimit të punëve e përcaktuar nga Menaxheri i Kontratës.
Shëno numrin e ditëve

II. PERIUDHA GARANTUESE vlen 10 vite vite nga data e pranimit të përkohshëm të projektit nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.
Shëno numrin e viteve

Eljesah PODVORICA

Emri i përfaqësuesit të OE

Nënshkrimi

Vula



dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

PARAMASA DHE PARALLOGARI A					
PROJEKTI		RENOVIM I INFRASTRUKTUROR DHE ARTISTIK I TUNELIT TË KURRIZIT			
LOKACIONI		LAGJA DARDANIA PRISHTINË			
INVESTITORI		KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS			
VËREJTJE:					
Në çmim njësi duhet të parashihet blerja, furnizimi, punimi/montimi i çdo materiali/pozicioni sipas projektit si dhe testimi i materialeve para lëshuarjes në punë. Sistemi i materialeve, pastrimi i punishtës nga mbeturinat gjatë dhe pas kryerjes së punimeve. Për të gjitha materialet dhe produktet ndërtimore që përdoren, paraprakisht të ofrohen certifikatat mbi kualitetin e tyre të cekura edhe në pozicion. Materialet dhe produktet ndërtimore siç janë dhënë në pozicion nuk duhet të ndryshohen apo zëvendësohen pa aprovim nga projektuesi.					
1 PUNËT NDËRTIMORE					
1.01 PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.01.01	Rrethimi dhe sigurimi i punishtës me konstrukcion metalik dhe llamarinë të zinkuar me lartësi 2 m në tërë perimetrin e caktuar të vendpunishtës, respektivisht rbyllja e hyrje-daljeve në tunel, duke përfshirë edhe shenjëzimin informativ me tabelat informuese me dimensione 1.5x2 m të punuar nga profilet e hekurit dhe llamarina. Panelët për rbylljen e hyrje-daljeve duhet të kenë dyer të integruara për qasjen e automjeteve dhe personelit. Numri i hyrje-daljeve dy drejtimëshe: 6 Qerësia e hyrje-daljeve: 6-10 m	copë	6	500.00 €	3,000.00 €
1.01.02	Organizimi i punishtës dhe depove, furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit, vendosja e kontejnerit për zyren e menaxhimit të projektit dhe vendosja e VC kabinave për nevojat e punëtorëve.	copë	1	1,250.00 €	1,250.00 €
1.01.03	Mbntimi i strukturave/skeleve brenda tunelit dhe para hyrjeve në tunel duke përfshirë të gjitha masat masat mbrojtëse të nevojshme për qarkullimin e sigurtë të personelit dhe kalimtarëve pranë hyrje-daljeve në tunel.	copë	6	250.00 €	1,500.00 €
1.01.04	Pastrimi i tërësisë së tunelit dhe hyrje-daljeve pas përfundimit të punimeve nga të gjitha ndërtimet e përkohshme, rrethojat, mbeturinat inertë, anbalazhet dhe paketimet e materialeve,	copë	1	2,000.00 €	2,000.00 €
TOTAL POZICIONI				1.01	7,750.00 €
1.02 PUNËT E DEMONTIMIT DHE DEMOLIMIT					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.02.01	Demontimi i kanaleve të ventilimit të lokaleve afariste të cilat dalin ose kalojnë nëpër hapësirat e tunelit, mure apo plafon, duke përfshirë edhe njësitë e jashtme të këtyre pajisjeve si ventilatorët, motorët/kompressorët, shtëpizat/kornizat e ndryshme metalike brenda të cilave janë vendosur dhe të gjitha pjesët tjera që ndërlihen me funksionimin e tyre. Në çmim duhet të përfshihet transportimi dhe deponimi në deponë e përcaktuar nga organet komunale.	m ²	4,160	0.50 €	2,080.00 €
1.02.02	Demontimi i pajisjeve të klimatizimit të lokaleve afariste të cilat dalin ose kalojnë nëpër hapësirat e tunelit, mure apo plafon, duke përfshirë edhe njësitë e jashtme të këtyre pajisjeve si ventilatorët, motorët/kompressorët, shtëpizat/kornizat e ndryshme metalike brenda të cilave janë vendosur dhe të gjitha pjesët tjera që ndërlihen me funksionimin e tyre. Në çmim duhet të përfshihet transportimi dhe deponimi në deponë e përcaktuar nga organet komunale ose pronarët.	m ²	4,160	0.50 €	2,080.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.02.03	Demontim i trupave ndriçuese dhe instalimeve elektrike të ndryshme të montuara në hapësirat e tunelit, mure apo plafon, duke përfshirë kabllimin me të gjitha pjesët përcjellëse deri në eliminimin e mbetjeve nga muret dhe plafoni. Në çmim duhet të përfshihet transportimi dhe deponimi në deponë e përcaktuar nga organet komunale.	m ²	4,160	0.25 €	1,040.00 €
1.02.04	Demontim i sistemit të vjetër të tubacioneve të hekurit për largimin e ujërave atmosferike me të gjitha pjesët përcjellëse pas identifikimit të bërë nga autoritetet përkatëse. Në çmim duhet të përfshihet transportimi dhe deponimi në deponë e përcaktuar nga organet komunale.	m ²	4,160	0.30 €	1,248.00 €
1.02.05	Demontim i rrjetave të sigurisë në hapjet e ventilimit në tavan/kulm 1. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x6.4 m 2. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x6.7 m 3. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x4.7 m 4. Rrjetë rrethore Ø2.7 m Në çmim duhet të përfshihet transportimi dhe deponimi në deponë e përcaktuar nga organet komunale.	copë	4	650.00 €	2,600.00 €
1.02.06	Pastrim i të gjitha sipërfaqeve të brendshme të tunelit si muret, shtyllat, trarët dhe tavani me makineri me ujë me presion të lartë. Të gjitha sipërfaqet duhet të pastrohen deri në largimin e plotë papastërtisë, pluhurit dhe blazës. Si pas nevojës të aplikohet edhe pastrim manual me brusha metalike për largimin e materialeve të ngjitura dhe largimin e shtresave të dobëta të suvatimit.	m ²	9,636	0.35 €	3,372.60 €
TOTAL POZICIONI				1.02	12,420.60 €
1.03 PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
1.03.01	Furnizim me material dhe punim i tamponit nga zhavori me trashësi 20 cm me fraksion 0/31 për themelët pllakë të njeve të reja sanitare duke përfshirë edhe nivelimin dhe ngjeshjen me mekanizëm deri në arritjen e kompaktësisë Ms=30 MPa	m ³	12.5	29.50 €	368.75 €
TOTAL POZICIONI				1.03	368.75 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.04	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.04.01	Furnizimi me material, kallëpim dhe betonim i themel pllakave të nyjeve sanitare. Betonimi duhet të bëhet me beton të markës c-25/30 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos ndërsa sipërfaqja duhet të trajtohet me ferrobeton me ngjyrë hiri si Isomat EXTRA-TOP CR. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Para betonimit duhet të bëhet shtrirja e tubacioneve të kanalizimit sipas projektit të instalimeve hidrosanitare.	m ²	22.00	125.00 €	2,750.00 €
1.04.02	Furnizimi me material, kallëpim dhe betonim i pllakës së dyshemës tek moduli i bar kafesë. Betonimi duhet të bëhet me beton të markës c-25/30 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos ndërsa sipërfaqja duhet të trajtohet me ferrobeton me ngjyrë hiri si Isomat EXTRA-TOP CR. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit. VËREJTJE: Para betonimit duhet të bëhet shtrirja e tubacioneve të kanalizimit sipas projektit të instalimeve hidrosanitare.	m ²	34.50	125.00 €	4,312.50 €
1.04.03	Furnizimi me material, kallëpim dhe betonim i mureve për objektin e ri të nyjeve sanitare duke përfshirë nivelin e përdhësës dhe atikës. Betonimi duhet të bëhet me beton të markës c-25/30 me aditiv kristalor për arritjen e padepërtueshmërisë nga uji si Isomat Aquamat Admix në masën 1 kg për çdo 100 kg të çimentos. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit.	m ²	20.00	125.00 €	2,500.00 €
1.04.04	Furnizimi me material, kallëpim dhe betonim i pllakës nbi objektin e ri të nyjeve sanitare me trashësi 20 cm sipas projektit. Betonimi të bëhet me beton të markës c-25/30. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit.	m ²	7.50	125.00 €	937.50 €
1.04.05	Furnizimi me material, kallëpim dhe betonim i mureve të atikës nbi pllakën e objektit të ri të nyjeve sanitare. Muret duhet të jenë me trashësi 20 cm dhe lartësi 60 cm. Betonimi të bëhet me beton të markës c-25/30. Në çmim të përfshihen të gjitha mjetet lidhëse, distancuesit dhe kallëpet e nevojshme e nevojshme për realizimin e pozicionit.	m ²	3.80	125.00 €	475.00 €
1.04.06	Shqyrtim i gjendjes ekzistuese të konstruksionit të pllakës për rrjedhjet eventuale të ujërave atmosferik, furnizim me material dhe injektim i masës hidroizoluese për nbylljen e vrimave në konstruksion. Pas shqyrtimit të pllakës të hartohet raporti për gjendjen e saj dhe të kërkohet aprovim nga investitori/nbyllësi për intervenimet e mëtejme. Për këtë qëllim mund të përdoret masa hidroizoluese dykomponentëshe nga poliuretani si ISOMAT FLEX PU-2K ose prodhim tjetër i ngjashëm	m ²	4,160	1.30 €	5,408.00 €
1.04.07	Armaturë Ø 8 mm	kg	1,305.64	1.00 €	1,305.64 €
1.04.08	Armaturë Ø 10 mm	kg	1,003.90	1.00 €	1,003.90 €
1.04.09	Armaturë Ø 12 mm	kg	210.50	1.00 €	210.50 €
TOTAL POZICIONI				1.04	18,903.04 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.05 PUNËT E MURATI M T DHE I ZOLI M T					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	TOTAL
1.05.01	Furnizim me material dhe muratim i mureve të jashtme/perimetrike dhe i atyre të brendshme ndarëse me trashësi të ndryshme me blloqe porozbetoni me përbërje minerale joorganike. Blloqet e tilla të porozbetonit si ato nga prodhuesi Silcapor duhet të muratohen/ngjiten me ngjitës adekuat të përfituar me përzierjen me ujë si pas specifikimeve të prodhuesit. Si përfaqet horizontale dhe vertikale të lyhen me shtresën e ngjitësit të parapërgaditur me anë të mjeteve/lopatave të posaçme për shtrirjen e njëtrajtshme të ngjitësit. Prerja e blloqeve të bëhet me sharrë elektrike të posaçme ose me sharrë dore duke përdorur mjete e nevojshme për prerje të drejtë. Gatë muratimit duhet të respektohen udhëzimet teknike të prodhuesit si muratim i rendit të parë duke e nivelizuar me shtresë llaçi të çimentos me trashësi 2-3 cm ku çdo i treti rend duhet të fiksohet me lidhëse elastike të zinkuara për shtyllat e betonit. Në mes të mureve dhe shtyllave duhet të lihet fuga me gjerësi 1 cm ndërsa në mes të murit dhe trarëve ose pllakës meskatëshe duhet të lihet fuga me gjerësi 2 cm Të gjitha fugat duhet të mbushen me shkumë montuese poliuretani për të mundësuar dilatatimn e elementeve konstruktive. Peshë Vëllimore (γ) = 400-700 kg/m ³ Koeficienti i përshueshmërisë së avullit μ = 0.00 W/mK	m ³	1.50	105.00 €	157.50 €
a.	Muratim i mureve perimetrike me trashësi 25 cm me blloqe porozbetoni të tipit Silcapor 60x25x25 cm (LxHxB)	m ³	1.50	105.00 €	157.50 €
a.	Muratim i mureve perimetrike me trashësi 12 cm me blloqe porozbetoni të tipit Silcapor 60x25x12 cm (LxHxB)	m ³	14.00	100.00 €	1,400.00 €
1.05.02	Furnizim me material dhe punim i shtresës termizoluese në fugën e dilatatimit të nyjet e reja sanitare përgjatë pjesëve ku takohet me konstruksionin ekzistues në mure dhe atikë. Për këtë duhet të përdoret XPS t=12 cm ndërsa në pjesën e atikës XPS t=5 cm	m ²	66.00	14.00 €	924.00 €
1.05.03	Furnizim me material dhe punim i kapakut dilatues nga lllamrina e galvanizuar për vijën kontaktuese horizontale mes traut ekzistues dhe pllakës së re dhe për dilatatimn vertikal mes nyjes sanitare dhe murit ekzistues.	m	10.00	13.50 €	135.00 €
TOTAL POZICI QINI				1.05	2,616.50 €
1.06 PUNËT E SUVATI M T					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
1.06.01	Furnizim me material dhe suvatim i tërësishtëm i mureve në të gjitha këthinat e brendshme të nyjeve të reja sanitare. Suvatim duhet të bëhet me material/llaç të parapërzier si RÖFIX 510 (gëlqere+çiment+agregat) ose me material të ngjashëm me trashësi 15 mm Në çmim të përfshihet trajtim paraprak i bazës me llaç sprucues RÖFIX 670 ose material të ngjashëm listellat metalike për caktimn e trashësisë së llaçit, këndoret metalike, listellat dilatuese (anputzlesite) nga plastika me rrjetë armim dhe shirit vetngjitës për dyer dhe dritare dhe mbrojtja e të gjitha pozicioneve të zdrukhtarisë me folie të PVC-së si dhe rrjeta e PVC-së me fije qelqi për përforcimn e llaçit në çdo pjesë ku kalohet nga një material në tjetrin si blloqe-beton.	m ²	240.00	7.30 €	1,752.00 €
1.06.02	Furnizim me material dhe suvatim i anës së brendshme të atikës së terasës së hapur, kulmit të rrafshhtë dhe kulmit të ashensorit me llaç të parapërzier si RÖFIX 510 (gëlqere+çiment+agregat) ose me material të ngjashëm adekuat për aplikim në eksterier. Suvatim të bëhet i rrafshhtë dhe i lëmuar në mënyrën më të mirë të mundshme me një shtresë me trashësi deri në 20 mm e cila do të shërbejë si bazament për aplikimn e masave hidroizoluese.	m ²	12.00	17.00 €	204.00 €
TOTAL POZICI QINI				1.06	1,956.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.07 PUNËT E NGJYROSJES					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.07.01	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve, shtyllave dhe plafoneve me dy shtresa ngjyrë për mbrojtjen e betonit si TAKRIL Classic nga prodhuesi JUB ndërsa për mbrojtjen e dyerve metalike në brendësi të tunelit të përdoret ngjyrë adekuate e yndyrshme - 2 shtresa me nuancë të njëjtë si muret RAL 9023. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me lyster bazë/primer për eksterier si JUKOLprimer të tretur në ujë në raport 1:1 për reduktimin e shkallës së apsorbitimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjitjes, etj. Ngjyra Takril Classic duhet të aplikohet në dy deri tri shtresa, 6 deri 12 orë pas aplikimit të bazës/primerit. Përberja kimike: lidhës akrilik, mbushës alumsilikati dhe sulfati, dendësues celuloze, pigmente dhe ujë.	m ²	9,636.00	5.10 €	49,143.60 €
1.07.02	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të brendshme të njeve të reja sanitare me dy shtresa ngjyrë me bazë poliuretani rezistente ndaj lagështisë. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me bazë/primer adekuat për eksterier për reduktimin e shkallës së apsorbitimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjitjes, etj. Ngjyra RAL 3013	m ²	220.00	7.00 €	1,540.00 €
1.07.02	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të brendshme të njeve të reja sanitare me dy shtresa ngjyrë me bazë poliuretani rezistente ndaj lagështisë. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me bazë/primer adekuat për eksterier për reduktimin e shkallës së apsorbitimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjitjes, etj. Ngjyra RAL 9010	m ²	21.00	12.50 €	262.50 €
1.07.03	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të tunelit të dedikuara për vizatim me ngjyrë e cila mundëson vizatimin dhe shlyerjen e tyre si DECOR Blackboard paint. Para ngjyrosjes duhet të bëhet trajtimi adekuat i sipërfaqes me bazë/primer adekuat për eksterier për reduktimin e shkallës së apsorbitimit të bazës, për përmirësimin e shkallës së ngjitjes, etj.	m ²	59.00	12.50 €	737.50 €
TOTAL POZICIONI				1.07	51,683.60 €

diefORM

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@diefORM.space

1.08 PUNËT E QERAM KËS						
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
1.08.01	Furnizim me material dhe mveshja e mureve modulit të Bar Kafesë dhe sipërfaqet tjera të përcaktuara në projekt me pllaka të glazuara qeramike me dimensione, ngjyrë të bardhë dhe dimension 15x15 cm Pllakat për mure duhet të jenë rezistente ndaj ndryshimeve të temperaturës, rezistente ndaj ngricave, me shkallë të vogël të thithjes së lagështisë, rezistente ndaj abrazionit, rezistente ndaj kemikaljeve dhe ndaj krijimit të njollave. Ngjitja e pllakave të bëhet me ngjites kualitativ fleksibil dhe hidroizolues si Ceresit CM1 Plus me fuga të gjera 3 mm Masa për mbushjen e fugave duhet të jetë kualitative, fleksibile dhe rezistente ndaj ujit si Ceresit CE40.	m ²	157.00	29.00 €	4,553.00 €	
TOTAL POZICIONI				1.08	4,553.00 €	
1.09 PUNËT E MOBILJEVE URBANE DYERVE, DRI TAREVE DHE ELEMENTET TJERA NGA METALI						
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
1.09.01	Furnizim dhe montim i mobiljeve urbane të punuara nga profilet dhe llamarinat e metalit të galvanizuar sipas skemave dhe specifikimeve në projekt duke përfshirë edhe montimin me të gjitha mjetet e nevojshme për lidhje dhe fiksime Mobiljet urbane janë të tipeve të ndryshme për funksione të caktuara, të vendosura në pozita të përhershme ose mund të jenë lëvizëse për zhvendosje/ngritje në shtëpizën ku qëndrojnë deri në kohën e shfrytëzimit. Mobiljet urbane janë të projektuara për qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj vandalizimit dhe të mbrojtura nga korozioni me anë të galvanizimit (të zinkuara). Të gjitha saldimet e elementeve duhet të jenë të plota, me trashësi min.4 mm ndërsa skajet e lira të shufrave të rrjetave duhet të saldohen në kornizat e tyre nga ana e brendshme. Elementet nuk guxojnë të kenë skaje ose pjesë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndime dhe prerje. Saldimi duhet të bëhet nga punëtorë të certifikuar. Në çmim duhet të përfshihet përdorimi i të gjitha mjeteve tjera përcjellëse të nevojshme për realizimin e pozicioneve në vazhdim si shkallë, skelë fikse ose të lëvizshme, vinça, etj. Në pjesët e betonit duhet të përdoren anker bulona adekuat me diametër min.12 mm dhe gjatësi 8-10 cm ndërsa për pjesët e mureve nga blloqet e argjilës ose materialët tjera të përdoren tiplla ankerimi me koka plastike adekuate për materialët ku aplikohen.					
a.	DET 01 Mbuli i Homazheve Korniza modulare me rrjeta metalike dhe pllaka metalike për dedikime/homazhe. Dimensionet: 215x494 cm Dukja si në skemën në A.02.01 - A.02.02	copë	12	500.00 €	6,000.00 €	
b.	DET 02 Mbuli i Pasqyrave Korniza metalike fikse me pasqyra rrotulluese inoksi rreth aksit vertikal. Dimensionet totale: 16.78x4.92 m Komponentat: Kornizat fikse 20x450 cm Pasqyrat 14x437 cm Dukja si në skemën në A.02.03 - A.02.04	copë	66	195.00 €	12,870.00 €	
c.	DET 03 Mbuli i Bar Kafesë Banaku nga tubat e galvanizuar metalik dhe pult nga mediapani i veshur me llamarinë me trashësi 2 mm Konstrukcioni bartës të punohet nga profilet 50x50x2.5 mm Dimensionet: 900x230 cm Dukja si në skemën në A.02.05 - A.02.07	copë	1	2,500.00 €	2,500.00 €	
d.	DET 06 Mbuli i Projektorëve/Monitorëve Mbuli përbërë nga shumë monitorë Dimensionet e monitorëve: 60x34 cm Dimensionet totale: 600x400 cm Në çmim të përfshihet edhe konstrukcioni mbajtës për fiksime në mur. Dukja si në skemën në A.02.13	copë	13	16,780.00 €	218,140.00 €	

dief orm

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dief orm.space

e.	<p>DET 07 Mbduli i tregjeve Konstruksione metalike me rrjeta metalike dhe elemente që transformohen në forma të ndryshme në varësi nga funksioni i momentit. Dimensionet: 576x390x33 cm Dukja si në skemën në A.02.14 - A.02.15</p>	copë	5	12,480.00 €	62,400.00 €
f.	<p>DET 08 Mbduli i karrikave Konstruksione metalike me rrjeta metalike dhe pjesë lëvizëse që transformohen në ulëse. Dimensionet: 190x400 cm Dukja si në skemën në A.02.16 - A.02.17</p>	copë	4	400.00 €	1,600.00 €
g.	<p>DET 10 Mbduli i panaireve Konstruksione metalike lëvizëse me rrjeta metalike dhe elemente që transformohen në forma të ndryshme në varësi nga funksioni i momentit. Dimensionet: 270x300x30 cm Dukja si në skemën në A.02.19 - A.02.20</p>	copë	20	380.00 €	7,600.00 €
h.	<p>DET 12 Mbduli i Orës Digjitale i përbërë nga 4 njësi monitorësh për tregimin e kohës. Dimensionet e monitorëve: 60x400 cm Dimensionet totale: 995x400 cm Në çmim duhet të përfshihet edhe konstruksioni metalik me profile 40x40x2.5, pllaka të perforuara metalike me prerje laserike t=5mm dhe plexi glass 3mm Dukja si në skemën në A.02.22 - A.02.23</p>	copë	1	26,000.00 €	26,000.00 €
i.	<p>DET 13 Platforma metalike për skenë performuese me mekanizëm për ngritje në tavan. Konstruksione nga profilet metalike, pllaka metalike 2 mm Të gjitha elementet duhet të jenë të galvanizuara. Platforma duhet të ketë rrota në çdo nyje sipas projektit dhe mekanizëm ngritës të zingjir për ngritje manuale në nivelin e tavanit. Dimensionet: 5.0x6.0 m Lartësia 35cm Dukja si në skemën në A.02.24 - A.02.26</p>	copë	2.0	850.00 €	1,700.00 €
j.	<p>DET 14 Rrjeta sigurie për hapjet e ventilimit në tavan Konstruksione nga profilet metalike dhe rrjetat metalike të galvanizuara. Dimensionet: 1. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x6.4 m 2. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x6.7 m 3. Rrjetë drejtëkëndëshe 2.4x4.7 m 4. Rrjetë rrethore Ø2.7 m Dukja si në skemën në A.02.27</p>	m ²	48.5	55.00 €	2,667.50 €
k.	<p>DET 15 Rrjeta për plafonin e lëshuar në modulën e bar kafesë. Konstruksione nga profilet metalike dhe rrjetat metalike të galvanizuara. Konstruksioni bartës realizohet nga "L" profilet e fiksuara në perimetër, "T" profilet në fushat e mesme të varura me grepa të ankeruar në plafon, ndërsa mbushja realizohet me elemente katrore të punuara nga korniza me "L" profile dhe rrjeta nga teli i çelikut Ø4 mm Sistemi realizohet ngjashëm me plafonin e lëshuar modular të tipit "Armstrong" me 3x6 fusha. Dimensionet: 1. Rrjetë drejtëkëndëshe 3.2x6.4 m 3 copë</p>	m ²	60	25.00 €	1,500.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

l.	<p>POS D01 Dyer njëkrahëshe metalike Pllaka e profiluar "U" me trashësi 4 mm Krahu i derës I djathtë a. Korniza 40x40x3 mm b. Veshja Llanarinë 2 mm Mënteshat Cilindrike dy pjesëshe të salduara Dorezat Çelik Dorezë vertikale fikse Brava Euro cilindër mesingu me çelës. Tipi me 6 gjilpëra Ngjyra RAL 3013 Mbrojtja nga korozi oni Galvani zi m dhe plastifikim Dimensionet: 100x240 cm Dukja si në skenën në A.03.04</p>	copë	4	575.00 €	2,300.00 €
m	<p>POS D02 Dyer njëkrahëshe metalike Pllaka e profiluar "U" me trashësi 4 mm Krahu i derës I majtë a. Korniza 40x40x3 mm b. Veshja Llanarinë 2 mm Mënteshat Cilindrike dy pjesëshe të salduara Dorezat Çelik Dorezë vertikale fikse Brava Euro cilindër mesingu me çelës. Tipi me 6 gjilpëra Ngjyra RAL 7016 Mbrojtja nga korozi oni Galvani zi m dhe plastifikim Dimensionet: 100x240 cm Dukja si në skenën në A.03.04</p>	copë	3	575.00 €	1,725.00 €
n.	<p>POS D02 Derë njëkrahëshe metalike me hapje rreth aksit qendror vertikal (PIVOT) Krahu e derës Profile 60x40x3 mm Mbushja polikarbonat 16 mm Korniza e mbushjes me bulona në çdo 160 mm Mënteshat Aksial e-Pivot me kushi net a Ngjyra RAL 3013 Mbrojtja nga korozi oni Galvani zi m dhe plastifikim Dimensionet: 172x332 cm Dukja si në skenën në A.02.08</p>	copë	1	1,100.00 €	1,100.00 €
o.	<p>POS K1 Korniza fikse metali për muret nga prizmat e xhamit Kornizat punohen nga profilet metalike 80x40x3 mm Dimensionet: a. 210x365 cm b. 250x415 cm Ngjyra RAL 3013 Mbrojtja nga korozi oni Galvani zi m dhe plastifikim</p>	m	25	20.00 €	500.00 €
p.	<p>POS V1 Veshja e vertikaleve të ventilimit Tipi 1 Struktura bartëse nga profilet vertikale 40x40x2 mm në 4 këndet me profile horizontale në çdo 1 m Ankerimi në mur me 2 anker bulona në çdo 1 m Mbrojtja nga korozi oni Primer dhe 2 shtresa ngjyrë Veshja e jashtme HPL panele 6 mm ngjyra e ngjashme me fasadën ku montohet. Dimensionet e prerjes tërthore 60x60 cm Lartësia e veshjeve 30 m Numri i vertikaleve 3 copë Dukja si në skenën në A.02.28</p>	m	90	132.00 €	11,880.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

q.	<p>POS V2 Veshja e vertikaleve të ventilimit Tipi 2 Struktura bartëse nga profilet vertikale 40x40x2 mm në 4 këndet me profile horizontale në çdo 1 m Ankerimi në mur me 2 anker bulona në çdo 1 m Mbrotjtja nga korozioni Primer dhe 2 shtresa ngjyrë</p> <p>Veshja e jashtme HPL panele 6 mm ngjyra e ngjashme me fasadën ku montohet. Dimensionet e prerjes tërthore 80x60 cm Lartësia e veshjeve 30 m Numri i vertikaleve 5 copë Dukja si në skemën në A.02.28</p>	m	150	148.00 €	22,200.00 €
r.	<p>POS V3 Veshja e rekueratorëve Struktura bartëse në formë kutie nga profilet vertikale 20x20x2 mm në 4 këndet së paku me një ndarje në mes. Ankerimi në mur me 8 anker bulona dhe 2 litra diagonal për pjesën e konzolës. Mbrotjtja nga korozioni Primer dhe 2 shtresa ngjyrë</p> <p>Veshja e jashtme nga anash dhe poshtë HPL panele 6 mm ngjyra e ngjashme me fasadën ku montohet. Ana e epërme Kapak nga lllamari na e plastifikuar me 2 ramje për largimin e ujërave atmosferik ngjyra e ngjashme me fasadën ku montohet. Dimensionet e veshjes 130x140x95 cm Dukja si në skemën në A.02.28</p>	copë	7	450.00 €	3,150.00 €
s.	<p>MURE NGA BILLOQET E QELQIT Furnizimi me material dhe punimi i mureve ndarëse nga bloqet e qelqit para hyrjeve të njeve sanitare. Bloqet e qelqit duhet të punohen sipas rregullave me elementet e posaçme për fugat dhe armim sipas udhëzimeve të prodhuesit. Bloqet e qelqit tipi Quadra GRID Dimensionet 19x19x8 cm Fugat 1 cm</p>	m ²	17	58.00 €	986.00 €
TOTAL POZICIONI				1.09	386,818.50 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.11 PUNËT E INVENTARIT TË TUALETEVE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.10.01	Furnizim dhe montim i njësive shumëpjesëshe me dyer dhe panele ndarëse për kabina të WC-ve dhe pisoarë, të punuara nga panelët HPL dhe këmbët me lartësi të ndryshueshme. Materiali: Lam nex - Austria ose prodhues i cilësisë së njëjtë. Paneli: Lam nex Multipurpose Compact - 13 mm HPL (High Pressure Laminate) rezistent ndaj gërvishjeve, ngjyrës, goditjeve, thyrjeve dhe lagështisë. Fiksimi me profile alumini në mure dhe shtangim gjatësor me profile alumini në anën e epërme të paneleve Ngjyra: E hirtë RAL 3013				
a.	POS T01 Kabina për 6 WC të përbëra nga: • 2 panele ndarës 110x220 cm rbi këmbëza • 1 ballore me 3 dyer gjerësia 620x220 cm • 1 ballore me 3 dyer gjerësia 325x220 cm (dyert - 60 cm hapja jashtë) Të gjitha pjesët të llogariten si një tërësi / copë Dukja si në skemën në A.03.02	copë	1	2,750.00 €	2,750.00 €
b.	POS T02 Kabina për 1 WC të përbëra nga: • 1 panele ndarës 215x220 cm rbi këmbëza • 1 ballore me 3 dyer gjerësia 300x220 cm (dyert - 60 cm hapja jashtë) Të gjitha pjesët të llogariten si një tërësi / copë Dukja si në skemën në A.03.03	copë	1	360.00 €	360.00 €
1.10.02	POS M-01 Furnizim dhe montim i lavamanave për 4 persona dhe dollap me shportë të integruar për mbeturina Nënkonstruksioni metalik Panele MDF me veshje Inoksi Lavamani duhet të jetë i kompletuar me bateri uji nga inoksi dhe sifona individual për secilin njësi. Ujëmbledhësit duhet të jenë të mbuluar me kapak dekorativ që hiqen lehtë për pastrim Dimensionet 302x55x90 cm Dukja si në skemën në A.03.01	copë	3	2,500.00 €	7,500.00 €
1.10.03	POS M-04, 05 Furnizim dhe montim i WC guaskave të qeramiks Tipi i montuar në dysheme Kazan uji i integruar WC guaska duhet të jetë e kompletuar me të gjithë ventilat dhe tubat e nevojshme për furnizim dhe pastrim dhe kapak me rbyllje të ngadalte Dukja si në skemën në A.02.11	copë	7	155.00 €	1,085.00 €
1.10.04	POS M-04, 05 Furnizim dhe montim i WC guaskave të qeramiks me të gjitha elementet përcjellëse për persona me aftësi të kufizuara (mbajtësit në tokë dhe mure) Tipi i montuar në dysheme Kazan uji i integruar WC guaska duhet të jetë e kompletuar me të gjithë ventilat dhe tubat e nevojshme për furnizim dhe pastrim dhe kapak me rbyllje të ngadalte Dukja si në skemën në A.02.12	copë	3	325.00 €	975.00 €
1.10.05	POS M-01 Furnizim dhe montim i dollapave me pasqyra dhe aksesori të integruar për sapun të lëngët dhe letra higjienike Dollapi duhet të jetë nga inoxi pa shkëlqim ndërsa pasqyra nga inoksi me finish pasqyre. Dollapi punohet me 4 njësi të bashkuara në një. Dimensionet: 300x100x22 cm Dukja si në skemën në A.03.01	copë	3	980.00 €	2,940.00 €
TOTAL POZICIONI				1.11	15,610.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

1.11	PUNËT E KULMIT TË RRAFSHËT DHE PUNËT E LLAMARINËS				
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
1.11.01	<p>Furnizim me material, përpunim i materialeve dhe punim i kulmit të rrafshët të pashfrytëzueshëm me pjerrësi 2% mbi objektin e ri të nyjeve sanitare. Kulmi realizohet me të gjitha shtresat e nevojshme si pendën e avullit, termozolimn me shtresa plotësuese pllakash për krijimin e kaskadave siç është specifikuar në projekt, shtresën ndarëse, shtresën për ramje, shtresën hidroizoluese nga PVC membranë dhe zhavorin e lumit si shtresë mbrojtëse. Vazhdimet e folieve të bëhen me mbikalim për së paku 10 cm ose sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe të ngjiten me shiritë adekuat vetngjithës. Të gjitha punët rreth kulmit të rrafshët duhet të realizohen nga punëtorët e specializuar e në veçanti ngjitja e PVC membranës duhet të realizohet nga punëtorë e certifikuar për këtë fushë.</p> <p>Vërejtje: Si përfaqet e folieve dhe PVC membranës janë dhënë si sipërfaqe NETO pa përfshirë pjesën e nevojshme për ngjitje mbi njëra tjetrën.</p> <p>Në çmim përfshihet realizimi i të gjitha shtresave të paraqitura në vijim si totale të përgjithshme për këto pjesë:</p>				
a.	SI KA TL- Sarnavap 500 E ose material i ngjajshëm Pendë avulli me bazë polietileni e vendosur lirisht mbi bazamentin e betonit. Vazhdimet të bëhen me mbikalim prej 10 cm dhe të izolohen me shiritë ngjithës adekuat. Trashësia: 0.15 mm Pesha: 145 gr/m ²	m ²	24.00	2.75 €	66.00 €
b.	POFIX - P06 ose material i ngjajshëm Termozolim EPS-25 kg/m ³ me trashësi 10 cm	m ²	24.00	9.50 €	228.00 €
c.	Folie e PE-së t= 0.15mm si shtresë ndarëse mbi termozolim Vazhdimet të bëhen me mbikalim prej 10 cm dhe të izolohen me shiritë ngjithës adekuat.	m ²	24.00	1.00 €	24.00 €
d.	Beton për ramje Trashësia min.5 cm me kaskada sipas projektit, i armuar me rrjetë Q 069 - 4.2x4.2 mm me fusha	m ²	24.00	6.40 €	153.60 €
e.	Si kaRoof® Felt A-300 F ose material i ngjajshëm Geotekstil 300 gr/m ² - shtresa e parë mbi betonin për ramje dhe veshja e pjesëve vertikale si shtresë ndarëse dhe bazë për PVC membranën. Vazhdimet të bëhen me mbikalim prej 10 cm dhe të ngjiten me aplikimin e nxehtësisë.	m ²	36.00	2.15 €	77.40 €
f.	Si kaplan SGA-18 ose membranë tjetër e ngjashme. PVC membranë sintetike shumë shtresore e përforcuar me fije të qelqi e vendosur lirisht mbi shtresën e betonit/bazës si Trashësia 1.8 mm Vazhdimi i membranave me ngjitje me saldim sipas udhëzimeve të prodhuesit. Në çmim të përfshihen elementet fazonike për depërtimet e ndryshme mbi kulmin e rrafshët, këndet e ndryshme, dhe profilet e nevojshme nga llamari i plastifikuar për ngjitjen e membranës në kënde ose pjesë vertikale si dhe fiksimit shtesë mekanik mbi bazën e betonit. Të gjitha elementet e përdorura për realizimin e kullit të jenë kompatible dhe nga i njëjti prodhues.	m ²	36.00	18.50 €	666.00 €
g.	Si kaRoof® Felt A-300 F ose material i ngjajshëm Geotekstil 300 gr/m ² - shtresa e dytë mbi PVC membranën si shtresë ndarëse dhe bazë për zhavorin ose mbajtësit/distancerat e pllakave. Vazhdimet të bëhen me mbikalim prej 10 cm dhe të ngjiten me aplikimin e nxehtësisë.	m ²	24.00	2.50 €	60.00 €
h.	Zhavori i lëmuar lum me trashësi 5 cm me granulacion të mesëm për mbrojtjen e PVC membranës. Pesha: 3.50 kg/m ²	m ²	24.00	3.50 €	84.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

i.	Ujëmbledhës vertikal nga PVC i përbërë nga koka e zgjeruar dhe kanali vertikal për pikën ujëmbledhëse/shkarkuese në kulmin e rrafshët sipas projektit. Ngjitja në bazën e betonit dhe izolim i lidhjes vazhduese me vertikalen e kanalizimit në brendi të nyjeve sanitare të bëhet me mjete adekuate sipas rekomandimeve të prodhuesit duke përfshirë shtangimin me shkumë montuese dhe fiksimin me tiplla në bazamentin e betonit. Në çmim të përfshihen edhe elementet në formë grilash për kullimin e ujit dhe pengimin e depërtimit të gjethëve dhe mbeturinave në ujëmbledhës. Diametri i gypit shkarkues vertikal Ø110 mm	copë	1	85.00 €	85.00 €
1.11.02	Furnizim me material dhe punim dhe montim i elementeve të ndryshme nga lllamarina e rrafshët e plastifikuar me trashësi 0.6 mm me të gjitha elementet e nevojshme për sigurimin e padepërtueshmërisë së ujit si, pikore, kthesa, ulluqe vertikale etj.				
a.	Pikore e mureve të atikës Elemente të profiluara nga lllamarina e rrafshët e plastifikuar duke përfshirë mbajtësit e fshehur nga shiritat e zinkuar metalik me trashësi 2 mm të profiluar për ramje min.2% në anën e brendshme. Mbajtësit e fshehur të montohen mbi muret e betonit me anë të vidave/tipllave në distancë aksiale 70 cm Pikoret duhet të jenë me gjerësi min.30 cm dhe duhet të dalin jashtë sipërfaqeve të murit për së paku nga 3 cm në të dy anët ndërsa në anën e poshtme lëshohen së paku nga 5 cm. Gjerësia e shpalosur e lllamarinës për pikore 50 cm Ngjyra: E hirtë RAL 3013 Vërejtje: Nuk duhet të ketë shpime e as të shihen mjete lidhëse në sipërfaqet e jashtme të pikores.	m	22.00	29.50 €	649.00 €

REKAPI TULLI M			TOTAL POZICIONI	1.11	2,093.00 €
1.01	PUNËT PARAPREGADITORE				7,750.00 €
1.02	PUNËT E DEMONTIMIT DHE DEMOLIMIT				12,420.60 €
1.03	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT				368.75 €
1.04	PUNËT E BETONIT DHE ARMIMIT				18,903.04 €
1.05	PUNËT E MURIMIT DHE IZOLIMIT				2,616.50 €
1.06	PUNËT E SUVATIMIT				1,956.00 €
1.07	PUNËT E NGJYROSJES				51,683.60 €
1.08	PUNËT E QERAMKËS				4,553.00 €
1.09	PUNËT E MOBILJEVE URBANE DYERVE, DRITAREVE DHE ELEMENTET TJERA NGA METALI				386,818.50 €
1.10	PUNËT E INVENTARIT TË TUALETEVE				15,610.00 €
1.11	PUNËT E KULMIT TË RRAFSHËT DHE PUNËT E LLLAMARINËS				2,093.00 €
	PUNËT NDËRTI MORE			GJI THSEJT	504,772.99 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

2 PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK						
2. a	RRYMA E FORTË					
2.01	KYÇJA NË RRJETIN E QYTETIT					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
2.01.01	Kablo halogen free Cu N2XH 4X25 mm ² i shtrirë në kanale kabllorike metalike (hyrja dhe dalja me gypa brinjorë PVC Ø60), për furnizimin e KSHKTS dhe KSHKS	m	162.0	12.50 €	2,025.00 €	
2.01.02	Kablo halogen free Cu N2XH 4X16 mm ² i shtrirë në kanale kabllorike metalike (hyrja dhe dalja me gypa brinjorë PVC Ø60), për furnizimin e OKSHKV	m	70.0	11.80 €	826.00 €	
	Vërejtje: Gjatësia e vërtet e kabllit dhe eventualisht lidhjen e nevojshme të KKK me kablo furnizues caktohet nga vendi i saktë. Pagesa bëhet për metër gjatësi (m).					
				TOTAL POZICIONI	2.01	2,851.00 €
2.02	INSTALIMET E BRENDSHME					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
2.02.01	Barazimi i potencialit të pjesëve metalike regjistrat kabllorike të llamarinjeta egzistuese dhe të reja, me përçues P/Y 1x10, 1x6 mm ² me shell nepapqë përkatëse, me gjatësi mesatare 150 m. Pagesa bëhet për komplet tokëzimin.	copë	1.0	380.00 €	380.00 €	
2.02.02	Kyçja kabllorike 200/150A, komplet me baza dhe patrona, 200/150 A 3 copë. Lidhja me siguresa dalëse në TS egzistuese të TU. Pozicioni përfshin furnizimin dhe montimin e NV letva e izoluar me siguresa. Pagesa bëhet për komplet kabllozimin.	copë	1.0	360.00 €	360.00 €	
2.02.03	Kuadri shpërndarëse vetqëndrues KSHKTS-Trafostacioni TUNELI për furnizim dhe shpërndarje me energji elektrike, i përbërë prej dy pjesëve-fushave me dimensione 1000x600x250mm nga llamarinat dy here e dekapiluar min IP41 me dritë dhe celësa, lloji modularë e mbështetur për murri, tensioni nominal 400V, 50Hz, rryma nominale në zbarat kryesore 630A, lidhja të bëhet sipas shemës njëpolare në fusha distributive-nbrojtëse vendosen elementet nbrojtëse për qarqet elektrike të shpenzuesve sa vijon, kabllozimin hyrës dhe dalës nga lartë: - Njëshor elektronik për matje indirekte të energjise elektrike 5A (cope 1) - siguresa ndarëse për montim në zbara NV/250A; me 3 siguresa NV/200A- (cope 1) - Shkarkues të mbritensionit 60kA, 400V, 1P, "B" (cope 1) - Switch-ndarësi Interpact E150/4E, 150 A 4p (cope 1) - Siguresa ndarëse 100 A, 3p+N, B In=80 (cope 1) - Siguresa ndarëse 3P+N, B1003 A In=63 A (cope 1) - Siguresa ndarëse 3P+N, B, 63A, I=32A (cope 1) - FID ndërpres 2P, 16/0.1A (cope 10)	copë	1.0	1,500.00 €	1,500.00 €	

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

2.02.04	<p>Kuadri shpërndarës vetqëndruës KSHKS - Si guri m TUNELI për furnizim dhe shpërndarje me energji elektrike, e përbërë prej dy njesive-fushave me dimensione 1000x800x250mm nga llamarina dy here e dekapiluar min IP41 me dyer dhe celesa, lloji modularë e mbështetur për murri, tensioni nominal 400V, 50Hz, rrymë nominale në zbarat kryesore 630A, lidhja të bëhet sipas shemës njëpolare në fusha distributive-nbrojtëse vendosen elementet nbrojtëse për qarqet elektrike të shpenzuesve sa vijon, kabllo të hyrës dhe dalës nga lartë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shkarkues të rritësi 60kA, 400V, 1P, "B" (cope 1) - Switch-ndarësi Interpact E125/4E, 125A - Sigurësë automatike 4P C, 50 A 4p, In=50A (cope 2) - Sigurësë automatike 4P C, 32A, In=32A (cope 1) - Sigurësë automatike 4P C, 20A, In=20A (cope 3) - Sigurësë automatike 2P C, 20A, In=20A (cope 1) - Busbar, Cu, 30x10mm 630A, l=800mm - KONTAKTOR KO 4P, 220V/ 25A (cope 3) - KONTAKTOR KO 2P, 220V/ 16A (cope 1) 	copë	1.0	1,650.00 €	1,650.00 €
	<p>Pagesa bëhet për kuadrin e kompletuar, ku pozicioni përfshinë tërë materialin e intë të pa specifikuar të nevojshëm për montim, si përçues fleksibil, urat e bakrit, kanale pvc, për realizimin e lidhjeve sipas shemës njëpolare, taktimi dhe lëshuarja në punë.</p>				
2.02.05	<p>Ormani shpërndarës vetqëndruës OKSHKV - Ventilimi TUNELI për furnizim dhe shpërndarje me energji elektrike, e përbërë prej dy njesive-fushave me dimensione 600600x250mm nga llamarina dy here e dekapiluar min IP41 me dyer dhe celesa, lloji modularë e mbështetur për murri, tensioni nominal 400V, 50Hz, rrymë nominale në zbarat kryesore 630A, lidhja të bëhet sipas shemës njëpolare në fusha distributive-nbrojtëse vendosen elementet nbrojtëse për qarqet elektrike të shpenzuesve sa vijon, kabllo të hyrës dhe dalës nga lartë:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shkarkues të rritësi 60kA, 400V, 1P, "B" (cope 1) - Switch-ndarësi Interpact E 80/4E, 63 A - Sigurësë automatike 3P C, 16A, In=16A (cope 19) - Sigurësë automatike 2P C, 20A, In=20A (cope 1) - Nderprerës gungor 0-1, In=16A montim në llamarin (cope 19) <p>Pagesa bëhet për ormanin e kompletuar, ku</p>	copë	1.0	380.00 €	380.00 €
2.02.06	<p>Kabllo furnizim halogen free Cu N2XH 5x6 mm², nga KSHSK, për furnizimin e PB-PRIZE box". Pozicioni përfshinë shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanale metalike përkatëse, gjatësia mesatare 55 m pagesa bëhet për komplet. Pozicioni përfshinë edhe Furnizimin dhe montimin PBox me 1 prizë trefazore dhe 2 njëfazor me sigurësë përkatëse 5 cope.</p> <p>Pagesa bëhet për sasinë komplete të nevojshme</p>	copë	3.0	380.00 €	1,140.00 €
2.02.07	<p>Kabllo furnizim halogen free Cu N2XH 5x4 mm², nga KSHKS, për furnizim e CH10,11, 12 nga K29, CH13,14,15 nga K38 dhe CH16,17,18 nga K33 . Pozicioni përfshinë shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse, gjatësia mesatare 195 m pozicioni përfshinë edhe lidhjen e cilindrave hidraulik.</p> <p>Pagesa bëhet për sasinë komplete të nevojshme</p>	copë	3.0	660.00 €	1,980.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

2.02.08	Kablo furnizim halogen free Cu N2XH 5x2.5 mm ² , nga KSHKS, për furnizim e CH1, 2, ..., 9 nga K34, K35, K36. Pozicioni përfshin shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse, gjatësia mesatare 95 m pozicioni përfshin edhe lidhjen e cilindrave hidraulik. Paga behet për sasinë komplete të nevojshme.	copë	3.0	255.00 €	765.00 €
2.02.09	Kablo furnizim Cu N2XH 5x2.5 mm ² , nga KSHKS deri te kutijat shperndarese K9 dhe K22 per furnizimin e ndricuesve, (5.1, ..., 7.1, ..., 1.1, ...). Pozicioni përfshin shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse, Pozicioni përfshin kablilin, kutijat shperndarese OG PVC hermetike 100x100mm cope 2 dhe lidhjet neper kutija shperndarese. Paga behet per meter gjatesi.	m	200.0	2.75 €	550.00 €
2.02.10	Kablo furnizim halogen free Cu N2XH 5x1.5 mm ² , nga kutijat shperndarese K9 dhe K22 deri te kutijat e tjera shperndarese prej nga furnizohen ndricuesit (5.1, ..., 5.61, 1.1, ..., 1.48, 7.1, ..., 7.48). Pozicioni përfshin furnizimin shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse. Pozicioni përfshin kutijat shperndarese K(1, ..., 34). Paga behet per meter gjatesi.	m	697.0	2.30 €	1,603.10 €
2.02.11	Kablo furnizim halogen free Cu N2XH 3x1.5 mm ² , nga ndricuesit deri te kutijat shperndarese, ndricuesve (5.1, ..., 5.61, 1.1, ..., 1.52, 7.1, ..., 7.47). Pozicioni përfshin shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse, gjatësia mesatare 8.5 m paga behet për ndricues. Pozicioni përfshin kablilin, lidhjet dhe montimin e ndricuesve. Paga behet per ndricues.	cope	160.0	11.50 €	1,840.00 €
2.02.12	Qarku elektrik per ndricim montim ne dyshene, me kablo halogen free Cu N2XH 3x1,5 mm ² . Qarku shtrihet ne dyshene, para nivelizimit me betnon ne gypa PVC Ø 18 mm. Ne çmim te parashihen: montimi i trupave ndricues si dhe gypat, kablilot, si dhe materiali tjetër i imtë, sipas paraqitjes grafike. Gjatësia mesatare e nje qarku ndricues 8.5 m Paga behet per ndricues.	copë	49.0	11.50 €	563.50 €
2.02.13	Qarku elektrik per ndricim montim ne plafon nehapësirat e sigurimit, WC tualetet, me kablo halogen free Cu N2XH 3x1,5 mm ² . Qarku shtrihet ne plafon ne gypa PVC Ø 18 mm. Ne çmim te parashihen: montimi i trupave ndricues si dhe gypat, kablilot, si dhe materiali tjetër i imtë, sipas paraqitjes grafike. Gjatësia mesatare e nje qarku ndricues 7m, paga behet per qark ndricues.	copë	20.0	11.50 €	230.00 €
2.02.14	Qarku elektrik per prize njefazore dyfishe OG P12, P13, ..., P21, ne shtepize PVC hermetike me kapak, me kablo halogen free Cu N2XH 3x2.5mm ² , montim ne kanal kabllorik te llamaries. Gjatësia mesatare e nje qarku 50 m Paga behet per qark, pozicioni përfshin edhe montimin e prizave.	copë	10.0	85.00 €	850.00 €
2.02.15	Qarku elektrik per prize njefazore dyfishe OG P1, P2, ..., P11, P22, P23 ne shtepize PVC hermetike me kapak, me kablo halogen free Cu N2XH 3x2.5mm ² , montim ne kanal kabllorik te llamaries. Gjatësia mesatare e nje qarku 55 m Paga behet per qark, pozicioni përfshin edhe montimin e prizave.	copë	13.0	120.00 €	1,560.00 €
2.02.16	Qarku elektrik per prize P24, P25, P26, P27 njefazore njefishe OG per montim ne WC, ne shtepize PVC hermetike me kapak, me kablo halogen free Cu N2XH 3x2,5mm ² , montim ne kanal kabllorik te llamaries. Gjatësia mesatare e nje qarku 50m Paga behet per qark, pozicioni përfshin edhe montimin e prizave.	copë	4.0	120.00 €	480.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

2.02.17	Instalim i qarqeve elektrike të ndriçimit panik me kablo HF PP00Y 3x1,5 mm. Qarku shtrihet në kanalet kablove të metalta. Në çmim të parashifen: montim i trupave ndricues si dhe gypat, kabllo, si dhe materiali tjetër i inte, sipas paraqitjes grafike. Gjatësia mesatare e një qarku ndriçues 18 m, pagesa behet per qarndricuesk. Pagesa behet per qark.	copë	22.0	40.00 €	880.00 €
2.02.18	Qarku elektrik per nje REKUPERATOR (2x1500W RV1, ..., RV7 ne tunel dhe tualetet, me kablo 2x(halogen free Cu NZXH 5x2.5mm ²). Pozicioni përfshin shtrirjen dhe përforcimin e kablilit në kanalet metalike përkatëse, gjatësia mesatare 86 m. Pagesa behet per qark.	copë	14.0	180.00 €	2,520.00 €
2.02.19	Qarku elektrik per nje VENTILATOR (1100W ne tunel dhe tualetet, me kablo halogen free Cu NZXH 5x2mm ² . Gjatësia mesatare e një qarku 105 m. Pagesa bëhet për qark.	copë	12.0	220.00 €	2,640.00 €
2.02.20	Kanale nga Ilamarina FeZn KP 60/400, 0,8mm per shtrirjen e kablove instaluese te rrymes se forte ne te dy anet e rruges. pozicioni perfshin furnizimin, montimi, elementet lidhese, mbajtese, degëzuese dhe shtrenguese perkatese. Elementet duhet te jene prodhime të të njëjtës kompani. Pagesa bëhet për metër gjatësi	m	730.0	21.00 €	15,330.00 €
2.02.21	Kapak per mbulim të kanalit nga Ilamarina FeZn lloji KP- P 400, 0,8mm per nbylljen e kanaleve metalike. Pagesa bëhet për metër gjatësi.	m	730.0	18.50 €	13,505.00 €
2.02.22	Kanale nga Ilamarina FeZn lloji KP 60/200, 0,6mm per shtrirjen e kablove instaluese te rrymes se dobët në të dy anet e tunelit. Pozicioni përfshinë furnizimin, montimi, elementet lidhëse, mbajtëse, degëzuese dhe shtrenguese përkatëse. Elementet duhet te jenë prodhime të të njëjtes kompani. Pagesa bëhet për metër gjatësi	m	365.0	14.20 €	5,183.00 €
2.02.23	Kapak për mbulim të kanalit nga Ilamarina FeZn KP- P 200, 0,6mm per nbylljen e kanaleve metalike. Pagesa behet per metër gjatësi	m	730.0	11.50 €	8,395.00 €
2.02.24	Trupi ndriçues pllafoni per ndriçim të rruges në tunel (5.1, ..., 1.61) LED C - LIGHT AFX 2 MODULE 34	copë	61.0	405.00 €	24,705.00 €
2.02.25	Trupi ndriçues pllafoni për ndriçimn RGB, (7.1, ..., 7.48) LED AQSA 44 W komplet me sistemin e rregullimit RGB	copë	47.0	630.00 €	29,610.00 €
2.02.26	Trupi ndriçues muri për ndriçimn e shtegut të këmbësorëve (1.1, ..., 1.48) LED PRIMA WALL AFX 32 W	copë	52.0	250.00 €	13,000.00 €
2.02.27	Spot dekorativ për monti në tokë pranë shtyllave dyshe (4.1, ..., 4.49) LED ZEROX S HYBRID 10 W 7°	copë	53.0	285.00 €	15,105.00 €
2.02.28	Trupi ndriçues pllafoni në WC-tualette 14 W TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS, BK, IP66, antivandal IK10, me sensor të lëvizjes	copë	30.0	52.00 €	1,560.00 €
2.02.29	Ndriçues panik SCHRACK NLV2W09EL, 3W LED, 300mm inox, IP65, antivandal, ose ngjajshëm për nga kualiteti.	copë	22.0	230.00 €	5,060.00 €
2.02.30	Furnizim i prizës njëfazore të dyfishtë OG shtëpi të PVC hermetike, 16 A, 220 V, sipas përshkrimit teknik	copë	23.0	7.50 €	172.50 €
2.02.31	Furnizim i prizës njëfazore OG shtëpi të PVC hermetike, 16 A, 220 V, sipas përshkrimit teknik	copë	4.0	6.00 €	24.00 €
2.02.32	Materiali tjetër i imët i paparapërë	copë	1.0	350.00 €	350.00 €
TOTAL POZIÇIONI			2.02	350.00 €	153,871.10 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

2.03 TOKËZUESI						
POS	PËRSHKRIM I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
2.03.01	Shqyrtim, atestim, matjet, lëshuarja në punë dhe dorëzimi i objektit.	copë	1.0	250.00 €	250.00 €	
TOTAL POZICIONI					2.03	250.00 €
2.04 PUNËT PËRFUNDIMTARE						
POS	PËRSHKRIM I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA	
2.04.01	Pas kryerjes së punëve në instalimet elektrike, kryesi i punëve është i obliguar t'i kryej të gjitha matjet e parapara sikur në vijim	copë	1	750.00 €	750.00 €	
	Matjet e rezistencës së izolimit të instalimeve elektrike					
	Shqyrtim i funksionalitetit të paisjeve të montuara					
	Pakëputshmërinë e përçuesit mbrojtës të qarqeve elektrike dhe masave metalike si dhe përçuesit kryesor dhe plotësues për barazimin e potencialit					
	Pas kryerjes së punëve kryesi i punëve duhet të përpiqet të përputhet me protokollin dhe t'i dorëzojë investitorit të gjitha atestet.					
	Të gjitha ndrrimet në projekt, kryesi i punëve obligohet t'i paraqes në projekt të posaqem					
	Të gjitha ndrrimet duhet të bëhen me pëlqim të organit mbikëqyrës dhe të investitorit.					
TOTAL POZICIONI					2.04	750.00 €
Vërejtje:						
Në çmimin njësi të parashihet blerja e transportit, liferimit, montimit në objekt të tërë materialit dhe puna për kryerjen e punëve të pozicionit. Karakteristikave teknike të ju referohen sipas përshkrimit teknik të cili është i bashkangjitur këtij materiali. Përzgjedhja e trupave ndriçues bëhet në përputhje me përshkrim teknik dhe aprovim të elektroinxhinierit mbikëqyrës.						

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

REKAPI TULLI M					
2.01	KYÇJA NË RRJETI N E QYTETI T				2,851.00 €
2.02	INSTALI MET E BRENDSHME				153,871.10 €
2.03	TOKEZUESI				250.00 €
2.04	PUNËT PËRFUNDI MTARE				750.00 €
RRYMA E FORTË				GJI THSEJT	157,722.10 €
2. b RRYMA E DOBËT					
2.05 INSTALI MET E SI STEM T TË VI DEO VËZHGIM T					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
2.05.01	NVR 8 Channels NVR301-08X	copë	2.0	165.00 €	330.00 €
2.05.02	People counting camera with metadata PC28184EA-ADX5K-F40-11	copë	6.0	1,600.00 €	9,600.00 €
2.05.03	Panoramic camera PC3605SB-ADF16KM10	copë	5.0	185.00 €	925.00 €
2.05.04	Materiali përcjellës lëshim në punë të sistemit të video-mbikqyrjes komplet me monitorët 28" UHD (2 copë), kabllo SFTP Cat6 (1200m), switch 24 port POE (1 copë) dhe pajset tjera te nevojshme	copë	1.0	3,200.00 €	3,200.00 €
				TOTAL POZICIONI	14,055.00 €
2.06 SI STEM I ALARM T TË ZJARRI T					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
2.06.01	Control panel adresabile SI MPO	copë	1.0	450.00 €	450.00 €
2.06.02	Senzor termik adresabil Sensol RIS T110 IS komplet me VET BASE	copë	26.0	32.00 €	832.00 €
2.06.03	Sirena Sensol RIS V6ST IS komplet me bazen Sensol RIS V6B IP65	copë	3.0	85.00 €	255.00 €
2.06.04	Kabllo halogen free N2XH 2x1,5mm	m	800.0	0.75 €	600.00 €
				TOTAL POZICIONI	2,137.00 €
REKAPI TULLI M					
2.03	INSTALI MET E SI STEM T TË VI DEO VËZHGIM T				14,055.00 €
2.04	SI STEM I ALARM T TË ZJARRI T				2,137.00 €
RRYMA E DOBËT				GJI THSEJT	16,192.00 €
Vërejtje:					
Në çmimin njësi të parashihet blerja transporti, liferimi, montimi në objektin e tërë materialit dhe puna për kryerjen e kompletë të pozicionit. Karakteristikave teknike të ju referohen sipas përshkrimit teknik i cili është i bashkangjitur këtij materiali. Përzgjedhja e pajseve bëhet në përputhje me përshkrimin teknik dhe aprovimin e elektroinxhinierit mbikqyrës.					
REKAPI TULLI M PËRFUNDI MTAR					
2.01	RRYMA E FORTË				157,722.10 €
2.02	RRYMA E DOBËT				16,192.00 €
PUNËT E INSTALIMIT ELEKTRIK				GJI THSEJT	173,914.10 €

3 PUNËT E INSTALIMEVE HI DROSANI TARE					
Vërejtje: Pozicionet në parafasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet					
KANALIZIM ATMOSFERIK					
3.01 PUNËT E DHEUT					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
3.01.01	Kontrollim dhe evidentim i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilim i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentim i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti kanalizim, rrjeti i ujësjellësit, etj)	m	350.00	1.25 €	437.50 €
3.01.02	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	350.00	1.25 €	437.50 €
3.01.03	Gërmimi i kanalit për kolektorin e kanalizimit atmosferik dhe kanalizimin sekondar- lidhja e olluqeve, kat. III-IV me makinë. Në çmim duhet llogaritur edhe transportin e materialit deri në deponinë e caktuar min 10 km. Gjerësia e hapjes së kanalit duhet të jetë 1.8x0.60x350	m ²	378.00	3.80 €	1,436.40 €
3.01.04	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±5cm 0.60x0.05x350	m ²	10.50	0.50 €	5.25 €
3.01.05	Ngarkim dhe transporti i dheut të germuar në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi mbt 10km	m ³	378.00	3.20 €	1,209.60 €
3.01.06	Furnizim, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rreth dhe mbt gypa, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN.	m ²	63.00	10.00 €	630.00 €
3.01.07	Furnizimi dhe punimi i mbushjes së kanalit me material guror jokoherent deri në nivelin e materialit mbushës të rruges.	m ³	305.00	12.50 €	3,812.50 €
3.01.08	Largimi i ujërave nëntokësore nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit me pompa.	paushall	1.00	340.00 €	340.00 €
TOTAL POZICIONI				3.01	8,308.75 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

3.02 PUNË MONTUESE - KANALI ZI M ATMOSFERIK					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.02.01	Furnizim, transporti dhe montim i tubave të brinjëzuar PVC SN8 për kanalizimin atmosferik - per kolektorin kryesor				
a.	PVC SN8 OD 315	m	90.00	13.50 €	1,215.00 €
b.	PVC SN8 OD 400	m	130.00	15.00 €	1,950.00 €
c.	PVC N8 OD 500	m	130.00	16.50 €	2,145.00 €
3.02.05	Furnizim, transporti dhe montim i tubave të PVC Ø160mm për vertikalet e olluqeve te cilat duhet te lidhen nen tunel ne pusetat e kanalizimin atmosferik Ne çmim te llogaritjet edhe përforcimi dhe lidhja e tyre në muret e betonit.				
a.	PVC Ø 160	m	180.00	10.00 €	1,800.00 €
TOTAL POZI CI ONI				3.02	7,110.00 €
3.03 PUNËT E BETONIT DHE PUNËT E METALIT					
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.03.01	Furnizim, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ²	38.00	60.00 €	2,280.00 €
3.03.02	Furnizim, transporti dhe vendosja e betonit për kinaeta në përpunim sipas detalit.	m ²	5.50	60.00 €	330.00 €
3.03.03	Furnizim transporti dhe montim i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	34.00 €	850.00 €
3.03.04	Furnizim transporti dhe montim i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	40.00	30.00 €	1,200.00 €
3.03.05	Furnizim transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	30.00 €	750.00 €
3.03.06	Punim dhe montim i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrim i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	120.00	1.50 €	180.00 €
3.03.07	Furnizim, transporti, montim dhe betonim i kapakëve prej gize, në aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonim i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	20.00	120.00 €	2,400.00 €
3.03.08	Furnizim transporti dhe montim i tubave prej betonit të armuar Ø 600/1000mm për pusetat e ujëmbledhësve. (elemente të parafabrikuara).	copë	25.00	30.00 €	750.00 €
3.03.09	Furnizim, transporti dhe montim i grilave të pusetave për ujëmbledhësat e nje fisht (prej gize), Në çmim të llogarohet betoni i kurorës prej beton armesë C-20/25. 30x30 cm	copë	30.00	75.00 €	2,250.00 €
3.03.10	Furnizim, transporti dhe montim i tubave të brinjëzuar PVC SN8, Ø160mm për kolektorët e grilave. Në çmim te llogaritjet edhe germimi dhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm	m	160.00	4.25 €	680.00 €
3.03.11	Furnizim, transporti dhe vendosja ujëmbledhësve gjatesor me grila. Në çmim të llogaritjet edhe kanli i betonit në forme drejtkëndesh.	m	25.00	90.00 €	2,250.00 €
3.03.12	Furnizim, transporti dhe vendosja ujëmbledhësve në plato 50x50cm Në çmim të llogaritjet edhe prerja e pllakvave, vendosja e olluqeve te rinje te cilet barten ne tunel dhe lidhen me kanalin atmosferik, betoni perrreth reshetkave dhe izolimi i tyre	copë	30.00	200.00 €	6,000.00 €
TOTAL POZI CI ONI				3.03	19,920.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

HI DROI NSTALLI MET					
3.04 KANALI ZIMI - PUNËT E JASHTME					
POS	PËRSHKRI MI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.04.01	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit fekal per wc në dheun e kategorisë III në gjersin e kanalit b=1.0m dhe thellësi mesatare h= 1.5m L=14.0m	m ³	25.00	4.00 €	100.00 €
3.04.02	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës anash, nën t=15cm dhe rbi t=30cm gypa	m ³	5.00	10.00 €	50.00 €
3.04.03	Mbulim i kanalit me material mbushes në shtresa me trashësi 20-30cm me ngjeshjen e nevojshme.	m ³	20.00	8.00 €	160.00 €
3.04.04	Largimi i dheut të tepërt	m ³	25.00	3.00 €	75.00 €
3.04.05	Furnizimi, transporti, dhe montimi i pusetave reviuuese nga elemente të betonit Ø 800mm (Në çmim përfshihen punët e betonit, konusi, kina dhe kapaku nga çeliku)	copë	2.00	340.00 €	680.00 €
3.04.06	Kyçja ne rrjetin ekzistues (Me te gjitha elementet e nevojshme)	copë	2.00	200.00 €	400.00 €
3.04.07	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brijëzuar PVC SN8 për kanalizimin fekal				
a.	PVC SN8 Ø125mm	m ³	16.00	8.50 €	136.00 €
TOTAL POZICI ON				3.04	1,601.00 €
3.05 KANALI ZIMI - PUNËT E BRENDSHME PËR NYJET SANITARE					
POS	PËRSHKRI MI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.05.01	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material PP Silent apo kualitet te ngjashme me lidhjet me goma diktung, dhe ankerim i gypave për mure dhe plafone adekuate (Vertikal et & Horizontal et)				
a.	Ø60mm	m ³	12.00	4.00 €	48.00 €
b.	Ø75mm	m ³	13.50	6.80 €	91.80 €
c.	Ø110mm	m ³	15.00	10.00 €	150.00 €
d.	Ø125mm	m ³	2.00	15.00 €	30.00 €
3.05.02	Gyp reviuues				
a.	Ø110mm	copë	3.00	16.00 €	48.00 €
3.05.03	Ujëmbledhësa				
a.	Ø60mm	copë	12.00	10.00 €	120.00 €
3.05.04	Testimi i rrjetit	copë	2.00	125.00 €	250.00 €
TOTAL POZICI ON				3.05	737.80 €
LWËSJELLËSI					
3.06 PUNËT E JASHTME TË LWËSJELLËSIT					
POS	PËRSHKRI MI I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.06.01	Hapja e kanalit për gypa të ujësjellësit në dheun e kategorisë III në gjersin e kanalit b=0.40m dhe thellësi deri 1.2m L=15.0m	m ³	9.00	4.00 €	36.00 €
3.06.02	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës anash, nën t=15cm dhe rbi t=30cm gypa	m ³	4.50	10.00 €	45.00 €
3.06.03	Mbulim i kanalit me material mbushes në shtresa me trashësi 20-30cm me ngjeshjen e nevojshme.	m ³	3.50	10.00 €	35.00 €
3.06.04	Largimi i dheut të tepërt	m ³	9.00	4.00 €	36.00 €
3.06.05	Blerja, furnizimi dhe transporti i kutise kontrolluese te ujesjellesit montazhe nga materiali PVC e paper shkueshme nga uji. Në çmim të përfshihen edhe pjesët fazonike (valvula, ujematasi etj)	copë	2.00	190.00 €	380.00 €
3.06.06	Furnizimi dhe montimi i gypit kryesor furnizues HDPE Ø63mm	m ³	15.00	5.00 €	75.00 €
3.06.07	Kyçja ne rrjetin ekzistues (Me te gjitha elementet e nevojshme)	copë	1.00	420.00 €	420.00 €
3.06.08	Blerja dhe montimi i hidrantave te brendeshem me te gjitha pjeset fazonike percjellese per monti, kutia, gyp	copë	2.00	400.00 €	800.00 €

dieform

Address
Radovan Zogoviç Nr.97
Bllok C3 | HY A4
Prishtinë | Kosovë

E-mail:
info@dieform.space

3.06.09	Blerja dhe montimi i aparateve per shuarjen e zjarrit S9, te jene te testuara dhe me garancion	copë	2.00	85.00 €	170.00 €
3.06.10	Blerja dhe montim i njehsorit të ujit, DN 3/4" komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (valvulat, valvula njëkahore, filteri, FF, T, Q etj), TE Te jene te posedojne certifikatat e standarteve ISO dhe certifikaten e normes evropiane per matje te ujit MD 2004/22/EC, pra keto duhet ti kete prodhuesi i çfaredo ujematesi, ujmatesat të vendosen konformë prodhuesit sipas standardeve te EU. Saktësisë R=160 me AMR-me Module - M Bus lidhje wireless, jo me i vjetr se 2 vite, sipas standardeve, per 3/4, Q3 duhet te jete 4.0 m³/h	copë	2.00	135.00 €	270.00 €
			TOTAL POZI CI ONI	3.06	2,267.00 €
3.07	PUNËT E BRENDSHIVE TË WËSJELLESIT				
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.07.01	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave flexibel PE-Xa të ujësjes me elementet percjellëse. Gypat duhet të jenë nga plastika, të futura në dysheme dhe mur.				
a.	PE Ø 50 mm uji i ftohët	m	20.0	6.30 €	126.00 €
b.	Ø 32 mm uji i ftohët	m	20.0	6.00 €	120.00 €
c.	Ø 25 mm uji i ftohët	m	30.0	5.00 €	150.00 €
d.	Ø 20 mm uji i ftohët	m	25.0	4.50 €	112.50 €
e.	Ø 16 mm uji i ftohët	m	58.0	1.70 €	98.60 €
f.	Ø 16 mm uji i ngrohet	m	42.0	1.65 €	69.30 €
3.07.02	Montim i gypave, pjesët fazonike (fitingje) dhe testim i rrjetit	copë	1.0	675.00 €	675.00 €
			TOTAL POZI CI ONI	3.07	1,351.40 €
3.08	PUNËT E SANITARI SË				
POS	PËRSHKRI M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A	ÇM M / NJËSI	SHUMA
3.08.01	Furnizimi, transporti dhe montim i bojlerëve me vëllim 50 litra me të gjitha elementet percjellëse të nevojshme	copë	2.0	150.00 €	300.00 €
	Vërejtje: Elementet tjera të sanitarisë janë përfshirë në paramasën e punëve ndërtimore.				
			TOTAL POZI CI ONI	3.08	300.00 €
REKAPI TULLI M					
PUNËT E DHEUT					8,308.75 €
PUNË MONTUESE - KANALI ZI M ATMOSFERI K					7,110.00 €
PUNËT E BETONIT DHE PUNËT E METALIT					19,920.00 €
KANALI ZI M - PUNËT E JASHTME					1,601.00 €
KANALI ZI M - PUNËT E BRENDSHIVE PËR NYJET SANITARE					737.80 €
PUNËT E JASHTME TË WËSJELLESIT					2,267.00 €
PUNËT E BRENDSHIVE TË WËSJELLESIT					1,351.40 €
PUNËT E SANITARI SË					300.00 €
PUNËT E INSTALIMEVE HI DROSANITARE					41,595.95 €
GJITHSEJT					41,595.95 €


4 PUNËT E INSTALIMEVE TË MAKËNERSË					
4.01 PUNËT E VENTILIMIT TË LOKALEVE DHE TUALETEVE					
POS	PËRSHKRIPI PUNËVE	NJËSI A	SASIA	ÇMIMI / NJËSI	SHUMA
Vërejtje: Në çmim përfshihet furnizimi, montimi dhe lëshuarja në punë					
4.01.01	Njësia e rikuperatorit L=5000 m ³ /h, DUO 6 DP, me rregullator frekuentiv, Nel=2x1.5 kW 11.2A-max, 400V-3-50Hz, Dp=220 Pa, me dimensione 1300x1200x855 mm kyqjet Ø450 mm pesha 176 kg, me filter F7 dhe G4, prodhues Utek Itali.	copë	8.00	4,250.00 €	34,000.00 €
4.01.02	Ventilatori aksial (kulmor), rezistent në temperaturë 180°C, tip. CVS-RV-Ø400, 1.1 kW 2P F300, prodhim CVSAIR Turqi, L=5800 m ³ /h, Dp=300 Pa, me rregullator frekuentiv (ose potencioneter), për ventilimin e haubave të ushqimit të lokaleve	copë	9.00	580.00 €	5,220.00 €
4.01.03	Ventilatori BOX, L=2500 m ³ /h, Dp= Pa, Nel=0.55 kW për ventilimin e tualeteve të lokaleve	copë	5.00	430.00 €	2,150.00 €
4.01.04	Kanalet e ventilimit, nga lhamarina e Zn 0.6-0.8 mm katerkendore ose rrethore. Për kanalet e haubave nese jane katerkendor atehere, diktungat ne mes flansheve duhet te jene nga Azbesti ekologjik Ø6 mm ndersa per kanalet rrethore duhet vendoset silikoni rezistent ne temperatura deri 180°C	kg	19,250.00	3.55 €	68,337.50 €
4.01.05	Pjeset fazonike per kanalet e ventilimit duhet llogariten 35% nga poz. i kanaleve	%	0.35	68,337.50 €	23,918.13 €
4.01.06	Izolimi i kanaleve te ventilimit te haubave, vetem në fasaden e objektit me lësh mineral 50 mm i ngjitur për foli Al (fabrikisht)	m ²	350.00	19.00 €	6,650.00 €
4.01.07	Izolimi i kanaleve prurëse të rikuperatoreve me planaflex 9 mm Kanalet kthyesë izolohen vetëm jashtë në afersi të njësive të rikuperatoreve në gjatësi max. 6 m Pjesa tjetër e kanaleve kthyesë dhe të tualeteve nuk izolohen.	m ²	100.00	6.00 €	600.00 €
4.01.08	Ngrohësi i rikuperatorit vendoset në prurje të ajrit Q=30 kW t1/t2=55/45°C uji t3/t4=-15° +20°C ajri 5000 m ³ /h	copë	8.00	900.00 €	7,200.00 €
4.01.09	Gyp i çelikut Ø3.7x2.3 mm për lidhjen e nxehtësive me ujë	m	480.00	6.20 €	2,976.00 €
4.01.10	Fiting për gyp të çeliku është 50% nga poz. i gypave 4.01.09	%	0.50	2,976.00 €	1,488.00 €
4.01.11	Ventil sferik me holander DN25	m	32.00	17.00 €	544.00 €
4.01.12	Izolimi i gypit të çelikut Ø3.7 mm me planaflex 19 mm	m	480.00	2.20 €	1,056.00 €
4.01.13	Konstruksioni i çeliktë Zn mbajtës për vendosjen e rikuperatorëve, ventilatorëve të kuzhinave dhe tualeteve	kg	650.00	2.70 €	1,755.00 €
4.01.14	Elementet për drenim të yndyrnave në kanalim e kuzhinës (gypi PVC Ø50, ventili PVC DN50)	copë	25.00	54.00 €	1,350.00 €
4.01.15	Grila nga Al, me rrjetë, kundër shiut për rikuperator 600x400	copë	16.00	28.00 €	448.00 €
TOTAL POZICIONI				4.01	157,692.63 €

Vërejtje:

Investimet për kyqjet e lokaleve në sistemet e ventilimit, në kanalet qendrore, është investimi i lokaleve, duke llogaritur:

- Kanalet e ventilimit nga lokali deri te kanali qendror (prurje-thithje)
- Izolimet termike të kanaleve (nese ka nevojë)
- Grilat e ajrosjes brenda në lokal
- Rregullatorët e ajrit mekanik për çdo lokal
- Hauba
- Kjo vlenë edhe për tualetet e lokaleve individuale

5.03 PUNËT E TAMPON T			
POS	PËRSHIRJA M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A
SHUMA			
5.03.01			
	Furnizim, bartja, shtrija dhe ngjeshja e rësës (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës) të gjatësi 15cm (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës)	m ²	96.00
960.00 €			
5.03.02			
	Furnizim, bartja, shtrija dhe ngjeshja e rësës (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës) të gjatësi 15cm në trup të rregulluar (në gjendje të ngjeshur) si bazë për rregulluar (në gjendje të ngjeshur) të rregulluar	m ²	288.00
2,880.00 €			
5.03.03			
	Furnizim, bartja, shtrija dhe ngjeshja e rësës (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës) të gjatësi 10cm në fraksion: 0-31.5mm me trashësi të thyer gëlqeror të mëdha (në gjendje të ngjeshur) si bazë për rregulluar (në gjendje të ngjeshur) të rregulluar	m ²	192.00
2,016.00 €			
5.03.04			
	Furnizim, bartja, shtrija dhe ngjeshja e rësës (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës) të gjatësi 5cm (në gjendje të ngjeshur) të rregulluar (në gjendje të ngjeshur) të rregulluar	m ²	96.00
960.00 €			
5.04 PUNËT E BETON T DHE ASFALTI T			
POS	PËRSHIRJA M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A
SHUMA			
5.04.01			
	Furnizim, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20 MB40 M100 në shtrës beton MB20, duke përfshirë laboratorike për soliditet në shtrës të asfaltit dhe ngjeshja e rësës	m	780.00
8,190.00 €			
5.04.02			
	Furnizim, bartja dhe vendosja e rësës (si shtrës mbrojtëse dhe ngjeshja e rësës) të gjatësi 80mm (dimenzione: 30x20 ose 30x30). Plaka të ambienteve të jashtme, montim i rësës dhe mbushjen e fugeve me rësë dhe dizajn i montimit për caktohet nga mbikqyrtësi në bashkpunim me projektuesin	m ²	1,660.00
16,600.00 €			
5.04.03			
	Furnizim dhe montim i pllakave (TACTILE- tipi C, pllaka për pritje në udhëkryq) dhe shtrësore të betonit MB40 me trashësi t=100mm me dimenzione (300 x 300) mm (per persona me aftësi të kufizuara ose të ngjashme sipas detajit në projekt, ku shtrësja e parë është nga betoni i presuar 45mm ndërsa shtrësja e dytë nga materiali i trashësi 15mm (trashësja e. Në vlera referuese të Standardëve Evropiane EN 13748-2	m ²	115.00
2,127.50 €			
5.04.04			
	Furnizim dhe punim i asfaltit bnder AB 16 - BIT 50/70 me trashësi t=5.0cm me spërkalljen me emulsion 0.5/kg/m ² të shpërdarjes së bito agregatit (vendoset në hapësirat e shtrësit të bigjikelave).	m ²	2,650.00
21,200.00 €			
5.05 SI NJALIZIM VERTIKAL			
POS	PËRSHIRJA M I PUNËVE	NJËSI A	SASI A
SHUMA			
5.05			
	Verejtje: Follet e shpërdarjes retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit High Intensity Grade - H G		
	Furnizim dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm	cope	3.0
210.00 €			
	Furnizim dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjën STOP me diametër 600 mm	cope	40
2,720.00 €			



TOTAL PZICI ON					5. 05	66,766.00 €
5.05.03	Furnizim dhe vendosja (përshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shënjave të trafikut në formë rrethore me burim energjie dhe mesazh të ndryshueshem Shenje me njesi komanduese elektronike të integruar ne tabelen e lidhur me burim energjie.	copë	1	215.00 €		215.00 €
5.05.04	Furnizim dhe vendosja (përshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejt këndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	32	72.50 €		2,320.00 €
5.05.05	Furnizim dhe vendosja (përshirë të gjitha operacionet per vendosjen e tyre) e diodave ndriquese (LED)	copë	217	3.00 €		651.00 €
5.05.06	Furnizim dhe vendosja (përshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejt këndore të informimit me dimensione	copë	2	100.00 €		200.00 €
5.05.07	Furnizim dhe vendosja (përshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave ndalimit/ndalimit dhe hyrjes/daljes nga tuneli duke përshirë punët e prerjes së asfaltit, gërmime dhe punime shtepizës nga betoni i armuar sipas kërkesave të prodhuesit dhe lidhjen me gendren teknike/komanduese dhe njesia e jashtme e jashtme e ndriqimit dhe tensionit i lartë dhe siguruesat për shkyqje individuale.	copë	31	1,950.00 €		60,450.00 €
					5.05	66,766.00 €

Verëjtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e përziera plastike dy komponenteshe të ftohët me përberje të grimeve fluoocente

POS	PËRSHKRI M I PUNEVE	NJËSI A	SASI A	CM M / NJËSI	SHUMA
5.06.01	Furnizim dhe punim në rrugë i vijave të bardha të plotës (gjëra 150 mm)	m	3,868.00	1.80	6,962.40 €
5.06.02	Furnizim dhe punim në rrugë i vijave të bardha të shiritave vijues akustik) të plotës (gjëra 150 mm)	m	630.00	3.50	2,205.00 €
5.06.03	Furnizim dhe punim në rrugë i vijave të bardha të rthore (te plotës) të ndalimit (gjëra 500 mm)	m	50.00	6.40	320.00 €
5.06.04	Furnizim dhe punim në rrugë me vijave të bardha të ndërrera (3+3 m me gjëra 150 mm)	m	20.00	1.00	20.00 €
5.06.05	Furnizim dhe punim në rrugë me vijave të bardha të ndërrera (1+1 m me gjëra 150 mm)	m	150.00	1.00	150.00 €
5.06.06	Furnizim dhe punim në rrugë për shenjim në vendkalimit të këmbësorëve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	240.00	17.00	4,080.00 €
5.06.07	Furnizim dhe punim në rrugë i vijave të rthore të bardha të ndërrera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m me gjëra 0.5 m)	m	17.00	1.85	31.45 €
5.06.08	Furnizim dhe punim në rrugë i shiritave të rthorë akustik (drithës-vijues) me ngjyritje të bardha	m	92.00	3.50	322.00 €
5.06.09	Furnizim dhe punim në rrugë me shiritës për lëvizje (me gjatësi 5.00 m)	cope	40.00	21.50	860.00 €
5.06.10	Furnizim dhe punim në rrugë me vijave të bardha të plotës (me gjëra 100 mm), në rasti në punim të vendparkingjeve	m	125.00	1.00	125.00 €
5.06.11	Furnizim dhe punim në rrugë i shiritës së hollë me ngjyritje për shenjim në shiritës për bigjete (Sygnocryl cycl e path 200-350 µm)	m ²	780.00	5.70	4,446.00 €
5.06.12	Furnizim dhe punim në rrugë i vijave të ndërrera (1+1 m me gjëra 100 mm) me ngjyritje të bardha për ndarjen e shiritave të shëngut të bigjeteve apo për kufizim në shëngut në hapësirat e kryqëzimeve	m	350.00	1.00	350.00 €
5.06.13	Furnizim dhe punim i kufizimit të vendkalimit të shëngut të bigjeteve neper hapësirat e kryqëzimeve si dhe vijave të ndërrera të rthore neper shëngun e bigjeteve, me ngjyritje të bardha (0.25+0.25 m me gjëra 0.25 m)	m	10.00	1.25	12.50 €
5.06.14	Furnizim dhe punim i rrekendeshave në shëngun e bigjeteve para vendkalimit të këmbësorëve (1x0.5m)	cope	7.00	6.00	42.00 €
5.06.15	Furnizim dhe punim në rrugë i shiritës për lëvizje drejt dhe në simbolin e bigjeteve në shiritin e bigjeteve, me ngjyritje të bardha	cope	50.00	21.00	1,050.00 €
REKAPITULLIM					
5.01	PUNË E DËNIMIT				6,246.50 €
5.02	PUNË E DHEUT NË PËSENË TË TROTUARËVE				4,207.00 €
5.03	PUNË E TAMPONT				6,816.00 €
5.04	PUNË E BETONIT DHE ASFALTIT				48,117.50 €
5.05	SI NJALIZI M VERTIKAL				66,766.00 €
5.06	SI NJALIZI M HORIZONTAL				20,976.35 €
PUNË E RI KONSTRUIMIT TË RRUGËS - KOMUNI KACI ON					
GJITHSEJTI					
					153,129.35 €

REKAPI TULLI MI TE GJITHA FAZAVE	
1.	PUNET NDERITI MORE
2.	PUNET E INSTALI M T ELEKTRIK
3.	PUNET E INSTALI MEVE HI DROSANI TARE
4.	PUNET E INSTALI MEVE TE MAKI NERI SE
5.	PUNET E RI KONSTRUMI M T TE RRUGES - KOMUNI KACI ON
	GJITHSEJTI
	1,042,100.02 €
QM M PA TVSH	1,042,100.02 €
TVSH (18%)	187,578.00 €
QM M ME TVSH	1,229,678.02 €
KOSTOJA TOTALE ME TVSH	
	1,229,678.02 €

