

	Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina	
---	--	---

KONTRATË

ME DATË 05.02.2018 NË MES TË:

KOMUNA E PRISHTINËS, rruga:UÇK,nr.2, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë dhe

“NBT-ING sh.p.k” adresa: **Brigada 123 p.n Shirokë -Suharekë**, përfaqësuar nga Tahir Sopa – Drejtor Ligjor , me numër të regjistrimit të biznesit nr.70477229 dhe numër fiskal nr.600021919,në tekstin e mëtejshëm (“Kryesi i puneve”), janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punët të shënuara me poshtë:

"Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria"

Nr. i prokurimit:	616-17-4891-5-1-1
Nr i brendshëm	616-17-139-511

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjën Arbëria sipas specifikimeve teknike që do të jenë anekse të kësaj kontrate.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **463.262,41€**(Katerqinde e gjashtëdhjetë e tre mijë e dyqinde e gjashtëdhjetë e dy euro e katerdhjetë e një eurocent)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në pjesë. Pagesat do të bëhen në situacione,në vlerën prej:50,000.00 euro, ose edhe më shumë se kjo vlerë, pasi të jenë kryer punime deri në ato vlera apo më tepër pas konstatimit nga Personat e Autorizuar përkatësisht menaxheri-menaxherët e projektit,të emëruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.

Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 10% e çmimit të kontraktuar, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e certifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar-menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Pagesa e fundit duhet të bëhet më së largu 30 ditë nga dita e pranimi të raportit për përfundim të punimeve. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues.

Kontrata nënshkruhet në vlerën e plotë në bazë të disponueshmërisë së mjeteve ndërsa punet realizohen sipas zotimit të mjeteve prej 50.000,00 €.

Kontraktuesi do të marrë Aprovim nga Menaxherët e Projektit për vazhdimin dhe dinamikën e punimeve mbi vlerën e zotuar sipas sigurimit të mjeteve financiare për këtë kontratë

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Drejtori I Prokurimit			
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	TAHIR SOPA
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	DREJTOR
Nënsh.		Nënsh.	
Data:	05.02.2018	Data:	05.02.2018
Vula:		Vula:	



PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimi të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rrezeqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospective ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialët dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes

për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.

(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet.

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.

(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të

refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 **“Force Madhore”** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40

Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimi të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimi të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES**KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% E VLERES SE KONTRATES(46.326,24 €)NE AFAT PREJ 150 DITESH Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përmbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 12 muaj nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Kontraktuesi dhe mbikqyrësi i projektit do ta dorëzojnë Planin për menaxhim të kontratës në afat prej tri ditësh nga dita e nënshkrimit apo pranimit të kontratës, i cili duhet të jetë në kornizat e planit të dhënë për realizim të projektit. Nëse paraqiten çfaredo pengesash në respektimin e këtij afati Menaxheri i Projektit është i obliguar ta njoftoj për këtë Drejtoratin e prokurimit dukur paraqitur arsyet e vonësës lidhur me këtë.

Pagesat	13.1	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në pjesë. Pagesat do të bëhen në situacione, në vlerën prej: 50,000.00 euro, ose edhe më shumë se kjo vlerë, pasi të jenë kryer punime deri në ato vlera apo më tepër pas konstatimit nga Personat e Autorizuar përkatësisht menaxheri-menaxherët e projektit, të emëruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ. Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 10% e çmimit të kontraktuar, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e çertifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar-menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Pagesa e fundit duhet të bëhet më së largu 30 ditë nga dita e pranimi të raportit për përfundim të punimeve. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues. Kontrata nënshkruhet në vlerën e plotë në bazë të disponueshmërisë së mjeteve ndërsa punët realizohen sipas zotimit të mjeteve prej 50.000,00 €. Kontraktuesi do të marrë Arovim nga Menaxherët e Projektit për vazhdimin dhe dinamikën e punimeve mbi vlerën e zotuar sipas sigurimit të mjeteve financiare për këtë kontratë.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit të punimeve do të caktohet në Planin e Mengajimit
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.05% por jo më shumë se 10% e vlerës së Kontrates .
Regjistri i punës	20.1	Ditari i punës dhe Libri ndërtimore
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i caktuar me Vendim nga ZKA
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <u>N/A</u>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10%
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 150 ditë pas nënshkrimit të kontratës.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Pagesa shkëputjes kontratës pas së	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [GJYKATEN THEMELORE] në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA E PARALLOGARIA - për revitalizimin e shkallëve dhe ndërtimin e mbikalimit në lagjen Arbëria në Prishtinë


Vërejtje: Të gjitha materialet e parapara në këtë projekt duhet, të blihen, furnizohen dhe vihen në vepër nga përfituesi i kontratës.

Pjesë integrale e paramasës së punimeve, është edhe pershkrimi teknik (shiqo pershkrimin)

Poz.	PERSHKRIMI I PUNEVE	Njesia	Sasia	Çmimi / €	Shuma / €
1	PUNET PERGADITORE				
1.1	Pozicionimi gjeodezik, pikëtimi i tërë sipërfaqes së terrenit sipas projektit të arkitekturës për realizim, përfshi shënimin në sistemin koordinativ: y,x,z.	m ²	7600	0.5	3,800.00 €
1.2	Pastrimi i terrenit nga të gjitha strukturat organike dhe solide, ku përfshihet pastrimi i gjërë i truallit ku do të ndërtohen objektet. Ngarkimi dhe bartja e materialit deri në deponinë sanitare të qytetit (jo më larg se 15Km nga vendpunishtja), përfshi administrimin teknik dhe financiar të shërbimeve nga autoriteti menaxhues i deponisë.	paushall	1	200	200.00 €
1.3	Explorimi, gjetja dhe evidentimi i instalimeve ekzistuese, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit.	paushall	1	200	200.00 €
1.4	Sjellja e materialeve, pajisjeve dhe aksesoreve adekuat për kantier: furnizimi me ujë sanitar, ujë industrial, energji elektrike (me furnizim alternativ), largimin e mbeturinave të lengeta dhe të ngurta, përfshi menaxhimin teknik dhe financiar në harmoni me rregulloret relevante nga ndermarrjet lokale publike për shfrytëzim të perkoheshëm të shëmbimeve dhe rrjeteve publike.	paushall	1	500	500.00 €
1.5	Pergaditja e punishtes dhe punimet para-pergaditore, si: - Zyra e punishtes (stafiti) me sipërfaqe min. 2X12 m ² (system), - Toaletin e punishtes, me ujë permanent sanitar dhe ndriqim permanent elektrik, përfshi kyqjet e perkoheshme në rrjetet publike, - Zyra për stafin mbikqyres (1x12m ²), menaxhues nga investitori, të ketë: 2 tavolina pune 120x80cm; 2 karrige administrative; një tavolinë për takime (6 persona); 6 karrige administrative për tavolinën e takimeve; Rrjet permanent të internetit; një printer/scaner Color format A3 për nevojat e mbikqyrsve. - Skema grafike e organizimit të punishtes, - Seti standard për ofrimin e ndihmes së parë në punishte,	paushall	1	2000	2,000.00 €



1.6	Sjellja e materialit dhe punimi i rrethojës së perkoheshme jo-transparente të punishtës, në lartësi min. 160cm, sipas materializimit: - Shtyllat nga druri 70x70x250 cm (me ankorim në toke), vendosen në qdo 120cm (max), - Vendosja e du brezeve (horizontale), 1 poshtmi dhe 1 sipërmi, nga listelat 50x50/L, - Mbushja e fushave të rrethojës me llamarinë të plastifikuar, d=0.55mm, përfshi ankorimet, lartësiaj të jetë jo më e vogël se 200cm, - Në kuadrin e qmimit të përfshihet dhe punimi dhe sistemi i dyerve hyrëse në punishtë, sipas dimensioneve adekuate për makineri dhe personel, përfshi aksesoret për hapje mbyllje,	m'	820	3	2,460.00 €
1.7	TE MBIKALIMI: Sjellja e materialit dhe punimi i rrethojës së perkoheshme jo-transparente të punishtës, në lartësi min. 160cm, sipas materializimit: - Shtyllat nga druri 70x70x250 cm (me ankorim në toke), vendosen në qdo 120cm (max), - Vendosja e du brezeve (horizontale), 1 poshtmi dhe 1 sipërmi, nga listelat 50x50/L, - Mbushja e fushave të rrethojës me llamarinë të plastifikuar, d=0.55mm, përfshi ankorimet, lartësiaj të jetë jo më e vogël se 200cm, - Në kuadrin e qmimit të përfshihet dhe punimi dhe sistemi i dyerve hyrëse në punishtë, sipas dimensioneve adekuate për makineri dhe personel, përfshi aksesoret për hapje mbyllje,	m'	160	5	800.00 €
1.8	Mënaxhimi i cilësive, kualitetit të materialeve dhe produkteve: - Sjellja e atesteve dhe mostrave të materialeve/produkteve, para fillimit të çdo aktiviteti në punishtë, - Sigurimi i certifikatave të cilësive, nga prodhuesit, - Testimet e materialeve nga subjektet e certifikuara,	paushall	1	500	500.00 €



1.9	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i tabelave informuese te perkoshme, me specifikat: - Konstruksioni mbajtes - celik, - Panelli mbulues - llamarine d=1.0mm, - Ngjyr e bardhe jo rreflektuese, - Karakteret te shenohen me ngjyr te zeze (pos shenjave mbrojtese te ndermarrjeve), - Karakteri i shkronjave "Arial", - Gjuhet - ne tri gjuhet zyrtare (shqip/Serbishte/ Anglisht), - Ne table te vendosen te dhanat e projektit, investitori, projektuesi, etj - sipas instruksioneve nga investitori,	cope	3	200	600.00 €
1.10	Pastrimi perfundimtar i punishtes, parcelles. Largimi i mbeturinave ne deponin sanitare, jo me large se 15 Km (nga punishtja),	paushall	1	500	500.00 €
TOTALI i puneve pergaditore					11,560.00 €
2	PUNET E DEMOLIMIT DHE ZHVENDOSJEVE				
2.1	Të bëhet heqja dhe largimi i <u>parmakeve</u> nga struktura ekzistuese me kujdes te vecante ne menyre qe te mos shkaktohen deme ne strukturen mbajtese te shkalleve. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton Investitori/organi mbikqyrës. Materiali i riciklueshem te dergohet ne deponine e percaktuar nga investitori/organi mbikqyrës.	m'	117	10	1,170.00 €
2.2	Të bëhet heqja dhe largimi i <u>shtyllave</u> ekzistuese te <u>ndricimit</u> te cilat gjinden ne lokacion. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton Investitori/organi mbikqyrës. Materiali i riciklueshem te dergohet ne deponine e percaktuar nga investitori/organi mbikqyrës.	cope	15	5	75.00 €
2.3	Te behet heqja dhe demolimi i <u>dyl kendeve</u> ekzistuese per <u>pushim</u> qe gjinden perreth shkallev. Ketu perfshihen te gjitha uleset ekzistuese, vazot e betonit qe kane funksionin e ruatjes se hapesires nga rreshqitjet e dheut dhe pllakat e betonit qe jane te shtruar ne dysHEME. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton Investitori/organi mbikqyrës. Materiali i riciklueshem te dergohet ne deponine e percaktuar nga investitori/organi mbikqyrës.	m ²	38	5	190.00 €
2.4	Te behet heqja dhe demolimi i <u>kanalit te kullimit</u> nga materiali i betonit per percjelljen e ujerave atmosferike. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton investitori/organi mbikqyrës.	m ²	77.6	2	155.20 €



2.5	Te behet demolimi dhe heqja e <u>kendit te lojrave per femije</u> . Ketu perfshihet demolimi i infrastruktures (lojrave, uleseve dhe shportave), heqja e pllakave te betonit te shtruar ne clysheme si dhe demolimi i murit ekzistues, kufizues te kendit te lojrave. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton investitori/organi mbikqyrës. Materiali i riciklueshem te dergohet ne deponine e percaktuar nga investitori/organi mbikqyrës.	m ²	100	5	500.00 €
2.6	Te behet prerja e <u>murit mbajtes nga betoni me gjatesi 12m si dhe demolimi i dy mureve ekzistuese prane shkalleve duke u bazuar ne planin e demolimit</u> , ku forma dhe lartesia e prerjes duhet te behet ne perputhshmeri me planet inxhinierike. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton investitori/organi mbikqyrës.	m'	27	5	135.00 €
2.7	Te behet prerja, heqja dhe zhvendosja e <u>trungjeve</u> te percaktuara ne planin e demolimit te gjelberimit. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i tyre deri në vendin që e cakton investitori/organi mbikqyrës. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialeve inerte deri në vendin që e cakton investitori/organi mbikqyrës. Materiali i riciklueshem te dergohet ne deponine e percaktuar nga investitori/organi mbikqyrës. Te vleresohet nga investitori/organi mbikqyrës mundesia e rimbjelljes.	paushall	1	100	100.00 €
2.8	Të bëhet heqja dhe largimi i <u>pllakave te balloreve dhe shkeleseve</u> nga struktura ekzistuese, duke i kushtuar kujdes te vecante asaj. Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës. Demolimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren. Verejtje: Nuk lejohet heqja e pllakave pa prezencen e investitorit/organit mbikqyrës, pasi qe ky proces duhet te behet me kujdes te vecante ne menyre qe te mos demtohet struktura ekzistuese.	m ²	675	2	1,350.00 €



2.9	Te behet gerryerja dhe pastrimi i shtreses ekzistuese nivelizuese nga struktura e shkalleve ekzistuese. I gjithë procesi te behet me kujdes te vecante, pa e demtuar strukturen ekzistuese te shkalleve ashtu qe ajo te mbetet i vetmi element per punimet e metejshme. Në llogari hynë edhe ngarkimi, transporti dhe shkarkimi deri në deponinë legale që e cakton investitori/organi mbikqyrës. Gërryerja të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren. Verejtje: Te percillet, aprovohet gerryerja e pllakave dhe pastrimi i shtreses ekzistuese nivelizuese nga investitori/organit mbikqyrës, pasi qe ky proces duhet te behet me kujdes te vecante ne menyre qe te pastrohet mire struktura ekzistuese.	m ²	675	1	675.00 €
2.10	Te behet pastrimi i mire si dhe larja e strukture ekzistuese te shkalleve me uje me presion (shtypje). Te percillet, aprovohet larja e strukture ekzistuese nga investitori/organi mbikqyrës.	paushall	1	200	200.00 €
2.11	Të bëhet heqja dhe largimi i <u>shkalles ekzistuese te rruga Zagrebi, 6 shkalleve ekzistuese dhe pjeses perkatese te pushimores te rruga Selim Berisha</u> , gjithmone duke u bazuar ne vizatimet teknike dhe pershkrimin teknik. (Shih detajet D02 dhe D05). Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te investitorit/organit mbikqyrës. Gërmimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren. Verejtje: Demolimi te behet ne menyre te kontrolluar dhe te aprovohet nga investitori/organi mbikqyrës.	m ²	26	5	130.00 €
2.12	Të bëhet heqja dhe largimi i siperfaqes <u>se siperme te asfaltit ekzistues (ne trashesi t=3-5cm) te rrugeve dhe trotuareve</u> ne 4 rruget aksiale, per te ndertuar vendkalimin per kembesore ne nivel me lartesine e trotuarit (ne formen e policit te shtrire), gjithmone duke u bazuar ne vizatimet teknike. (Shih detajet D02,D03,D04 dhe D05). Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës. Gërmimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren.	m ²	70	1	70.00 €




2.13	APLIKOHET TE MBIKALIMI Të bëhet heqja dhe largimi i sipërfaqes <u>se sipërme te trotuareve ne 3 rruget per te ndertuar hapësirat publike si dhe hapësires prane objektit shumekatesh banesore,</u> gjithmone duke u bazuar ne vizatimet teknike. Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës. Gërmimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren.	m ²	130	2	260.00 €
2.14	APLIKOHET TE MBIKALIMI Të bëhet heqja dhe largimi i sipërfaqes <u>se betonit ne hapësiren para dyqaneve ne pjesen veriore, ne hapësiren publike prane rruges Zagrebi.</u> Gjithnje duke u bazuar ne vizatimet teknike. (Shih planin e demolimit). Ne kete pozicion perfshihet edhe ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtes) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës. Gërmimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren.	m ²	37.5	5	187.50 €
2.15	APLIKOHET TE MBIKALIMI Të bëhet demontimi me kujdes dhe largimi i shinave ekzistuese te trenit me gjatesi prej 12-15m. Ne kete pozicion perfshihet edhe bartja e materialit te demontuar në vendin ku e cakton investitori/organi mbikqyrës si dhe ribartja dhe rimontimi i tyre pas perfundimit te punimeve. Ne kete pozicion hyjne edhe pjeset shtese qe duhet te zevendesohen ne rast te demeve te shkaktuara gjate demontimit. Demontimi dhe rimontimi të parashihet me mjete makinerike ose me dorë, gjithmonë sipas situatës në terren si dhe puna te kryhet nga nje kompani e licensuar per pune te tilla.	m ²	37.5	10	375.00 €
GJITHSEJ punet e demolimit					5,572.70 €
Vërejte: Të gjitha elementet dhe materialet e shfrytëzueshme, duhet ti dorëzohen Autoritetit Kontraktues. Të gjitha materialet inerte duhet të dërgohen në deponinë legale të përcaktuar nga Inspektorati Komunal.					

3.	PUNET E DHEUT				
3.1	Pastrimi i shtreses se sipërme te dheut nga materialet e depozituara/te demshme/te panevojshme, ne perputhje me te dhenat nga raporti i inxhnierit te bujqesisë. Në llogari hynë edhe transporti deri në deponine legale që e cakton investitori/organi mbikqyrës.	m ²	4400	1.0	4,400.00 €
3.2	Gërmimi i gjerë i dheut të kategorisë III dhe IV ne zona te caktuara per nivelizim, ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i dheut te bëhet deri në deponine e paraparë/legale te caktuar nga investitori/organi mbikqyrës. Llogaria e dheut ne gjendje te ngjeshur.	m ³	1510	1.0	1,510.00 €


3.3	APLIKOHET TE MBIKALIMI Gërmimi i gjerë i dheut të kategorisë III dhe IV në zona të caktuara, ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i dheut të bëhet deri në deponinë e paraparë/legale të caktuar nga investitori/organi mbikqyres. Llogaria e dheut në gjendje të ngjeshur.	m ³	400	1	400.00 €	✓
3.4	APLIKOHET NE PLATFORME PANORAMIKE Gërmimi i gjerë i dheut të kategorisë III dhe IV në zona të caktuara për punimin e themeleve dhe ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i dheut të bëhet deri në deponinë e paraparë/legale të caktuar nga investitori/organi mbikqyres. Llogaria e dheut në gjendje të ngjeshur. Në llogari hyn edhe shfrytëzimi i pjeserishëm i sasisë së dheut për rimbushje.	m ³	57	1	57.00 €	✓
3.5	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe puna për formësimin e vijës së re të terrenit me dheun organik, gjithmone në përputhje me lartësitë dhe specifikat e dhëna në planet inxhinierike.	m ³	500	2.0	1,000.00 €	✓
3.6	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e shtresës së gjeotekstilit 300gr/m². Gjeotekstili duhet të plotësojë karakteristikat, sipas këtyre standarteve: EN ISO 10319 Geotextilet EN ISO 13433 Gjeosintetiket EN ISO 12956 Gjeokestilet dhe produktet e ngjashme EN ISO 11058 Percaktimi i leshueshmërisë së ujit të gjeotekstileve pa ngarkesë	m ²	1880	1.0	1,880.00 €	✓
3.7	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e shtresës së gjeotekstilit 300gr/m². Gjeotekstili duhet të plotësojë karakteristikat, sipas këtyre standarteve: EN ISO 10319 Geotextilet EN ISO 13433 Gjeosintetiket EN ISO 12956 Gjeokestilet dhe produktet e ngjashme EN ISO 11058 Percaktimi i leshueshmërisë së ujit të gjeotekstileve pa ngarkesë	m ²	692	1.2	830.40 €	✓
3.8	APLIKOHET NE PLATFORME PANORAMIKE Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e shtresës së gjeotekstilit 300gr/m². Gjeotekstili duhet të plotësojë karakteristikat, sipas këtyre standarteve: EN ISO 10319 Geotextilet EN ISO 13433 Gjeosintetiket EN ISO 12956 Gjeokestilet dhe produktet e ngjashme EN ISO 11058 Percaktimi i leshueshmërisë së ujit të gjeotekstileve pa ngarkesë	m ²	45	1.0	45.00 €	✓
3.9	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e zhavorrit nën pllakë, themele, etj, me trashësi t=2-5mm bazuar në detalet arkitektonike me fraksion 2-4 num.	m ³	27.1	10.0	271.00 €	✓



3.10	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e zhavorrit në pllaka, themele, etj, me trashësi $t=10$ deri në $t=80\text{cm}$, varesisht prej terrenit me fraksion <u>0-31,5mm</u> si dhe ngjeshja e tij prej 50-70 MPa. Në cmim llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	634.5	7	4,441.50 €
3.11	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e zhavorrit në pllaka, themele, etj, $t=10$ deri në $t=80\text{cm}$ varesisht prej terrenit me fraksion <u>0-31,5 mm</u> si dhe ngjeshja e tij prej 50-70 MPa. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	98	10	980.00 €
3.12	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e gurit dekorues me trashësi $t=10\text{cm}$ në hapësirat përreth shkalleve, si amfiteatri, këndi i femijëve, platforma panoramike etj., me fraksion <u>16-32mm</u> . Në cmim të llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	7.25	65	471.25 €
3.13	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e reres <u>0-8mm</u> mbi shtresën e gjeotekstilit, për mbrojtje të tij, me trashësi $t=2-5\text{mm}$.	m ³	13.17	10	131.70 €
3.14	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e gurit e thyer në pllaka, themele, etj, me trashësi prej $t=15\text{cm}$ deri $t=30\text{cm}$, varesisht prej terrenit me fraksion <u>0-63 mm</u> si dhe ngjeshja e tij 40-50 MPa. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	89	8	712.00 €
3.15	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e reres <u>0-8mm</u> mbi shtresën e gjeotekstilit, për mbrojtje të tij, me trashësi $t=2-5\text{mm}$	m ³	13	10	130.00 €
3.16	APLIKOHET TE PLATFORMA PANORAMIKE Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e gurit të thyer në pllaka, themele me fraksion <u>0-63mm</u> si dhe ngjeshja e tij prej 40-50 MPa. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	7.2	10	72.00 €
3.17	APLIKOHET TE PLATFORMA PANORAMIKE Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e gurit të thyer në pllaka, themele me fraksion <u>0-31,5mm</u> , me trashësi prej $t=15\text{cm}$ deri $t=30\text{cm}$ si dhe ngjeshja e tij prej 50-60 MPa. Në cmim të llogaritet edhe ngjeshmeria e kerkuar.	m ³	5.4	10	54.00 €
3.18	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e reres në mes të gjitha pllakave të gurit. Trashësia është <u>0-5mm</u> , gjithëmonë duke u bazuar në planet inxhinierike.	m ²	66	10	660.00 €
TOTALI i punëve të dheut					18,045.85 €
4	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARMESE				
4.1	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e materialit ngjites për ambiente të jashtme (Latex të prodhuesit Sika ose të ngjashëm) në sipërfaqen e shkelesës dhe ballores së shkalleve, paraprakishtë duke u pastruar nga mbeturinat. Ngjitesi do të përdoret për lidhje të struktureve të vjetra me shtresën nivelizuese siç është përshkruar në detalin e shkalleve në vizatimet teknike.	m ²	701	3	2,103.00 €



4.2	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe betonimi i shtresës rrafshuese/nivelizuese me beton C25/30 (me aditiv cilesor per beton per rezistimin / pamundesimin e depertimit te ujit, MAPEI ose te ngjashem) mbi shkallet ekzistuese me trashesi varesisht nga gjendja ekzistuese. Trashesia varion nga 1 deri 10cm, varesisht nga nevoja qe paraqitet per nivelizim (strategjia per nivelizim bazohet ne detajin e paraqitur ne planet inxhinierike).	m ²	701	7	4,907.00 €	✓
4.3	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe betonimi i hapësirave boshe nen strukturen e shkalleve ekzistuese, per perforcimin e tyre nga betoni i thjeshte C16/20. Betonimi mund te behet edhe me metoden e injektimit.	m ³	22.5	55	1,237.50 €	✓
4.4	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe betonimi nga betoni i armuar me klasë C-25/30. Materiali perdoret per ndertimin e themeleve te shkalleve shtese, perforcimin e themeleve te shkalleve ekzistuese, themeleve te parmakeve, themeleve te lodrave per femije, themelit te amfiteatrit dhe ndertimin e tij, themeleve te shportes dhe kroit, themeleve te mureve mbrojtese dhe ndertimin e tyre si dhe themelet e uleseve dhe ndertimin e tyre. (Shih detajet D00, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D10, D11, D12, D13, D14 dhe D15) Ne llogari hyjne edhe pergatitja dhe montimi i kallepeve me skeleri percjellese te nevojshme duke u bazuar ne vizatimet teknike. Betonimi i elementeve te bëhet në vend. Çdo element i betonuar duhet të vibrohet ne lartesi jo me te madhe se 60cm, ndersa hudhja e betonit ne veper te behet ne lartesi jo me te madhe se 3m. Ne llogari hyjne edhe marrja e mostrave ne punishte, mirembajtja si dhe testimi i tyre.	m ³	70.28	65	4,568.20 €	✓
4.5	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i pllakave nje komponentshe te presuara dhe lineare , nga materialet e grimcuara si Graniti, Kuarci, Diabazi, etj. Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 'Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme' per realizimin e skajoreve te qasja ne platforme panoramike, te ulesja e integruar ne topografi, te uleset, te rruget aksiale per formimin e policit te shtrire (shih detalin D02, D03, D04, D05, D06, D07, D13,) Per te qene I kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet te plotesoj Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per kubeza apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimesnionet e pllakave 100 x20 x8 cm. Lidhja dhe montimi i pllakave behet me llac cimentoje.	m'	68	10	680.00 €	✓



4.6	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e shtreses se ngritur te <u>asfaltit</u> max.5cm per krijimin vendkalimit te shenuar per kembesore 'policit te shtrire' ne tri rruget aksiale ku prehet asfalti ekzistues dhe behet vazhdimi i tekstures se shkalleve. Shih specifikat ne detalin D03,D04 dhe D05.	m ²	25	20	500.00 €	✓
4.7	APLIKOHET NE PLATFORME PANORAMIKE Furnizimi, ngarkimi, transporti,shkarkimi dhe betonimi i pllakave meskateshe, shtyllave mbajtese dhe themeleve te platformes panoramike nga betoni i armuar me klasë C-30/37. Ne llogari hyjne edhe pergatitja dhe montimi i kallepeve me skeleri percjellese te nevojshme duke u bazuar ne vizatimet teknike. Betonimi i elementeve te bëhet në vend. Çdo element i betonuar duhet të vibrohet ne lartesi jo me te madhe se 60cm, ndersa hudhja e betonit ne veper te behet ne lartesi jo me te madhe se 3m. Ne llogari hyjne edhe marrja e mostrave ne punishte, mirembajtja si dhe testimi i tyre.	m ³	21	80	1,680.00 €	✓
4.8	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, transporti dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i varfer gjysëm i terur (Magerbeton) C12/15, i cili ka raport 1:4 ne krahasim me llojet tjera te betonit.	m ³	50	75	3,750.00 €	✓
4.9	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe betonimi nga betoni i armuar me klasë C-25/30. Materiali perdoret per ndertimin e themeleve te mureve mbrojtese, temelit te gardhit dhe pilonave me drite fosfori. Ne llogari hyjne edhe pergatitja dhe montimi i kallepeve me skeleri percjellese te nevojshme duke u bazuar ne vizatimet teknike. Betonimi i elementeve te bëhet në vend. Çdo element i betonuar duhet të vibrohet ne lartesi jo me te madhe se 60cm, ndersa hudhja e betonit ne veper te behet ne lartesi jo me te madhe se 3m. Ne llogari hyjne edhe marrja e mostrave ne punishte, mirembajtja si dhe testimi i tyre.	m ³	7.4	80	592.00 €	✓
4.10	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe vurja ne veper e materialit terracer ne hapesiren publike. Terraco te punohet ne menyre natyrale, guret e terracerit te formojne siperfaqe te vrazhde. Perzierja e terracerit te behet nga materiali gure cemento me ngjyre te bardhe dhe hiri.	m ³	117.6	40	4,704.00 €	✓



4.11	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i pllakave nje komponentshe te presuara dhe lineare , nga materialet e grimcuara si Graniti, Kuarci, Diabazi, etj. Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2 'Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashteme' per realizimin e skajoreve ndarese ne mes te betonit te hapesires publike dhe asfaltit. Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet te plotesoj Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Dhe EN 13748-2 per Kocka apo Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimesionet e pllakave <u>18 x 24 x 12 x 100 cm</u>. Lidhja dhe montimi i pllakave behet me llac cemento.	m'	27	50	1,350.00 €	✓
4.12	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>uleses</u> te punuar nga betoni i parafabrikuar me cilesi C50/60 te cilit duhet t'i shtohet aditiv cilesore per beton te papershkueshem nga uji, MAPEI ose te ngjashem. Ulesja duhet te punohet ne kallupim te vecante (parafabrikat, me prerje tërthore U, sipas detalit te uleseve). Ne kete pozicion hyn vetem pjesa e parafabrikuar e uleses, montimi i se ciles behet siq jane te paraqitura ne vizatimet teknike.	cope	4	200	800.00 €	✓
4.13	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit te varfer klase C-12/16 nen tabanin e themelit te mbikalimit me trashesi d=15 cm	m³	10	55	550.00 €	✓
4.14	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve te mureve klase C-20/25 duke perfshi kallupimin, vendosjen, vibrimin, mirembajtjen dhe heqjen e kallupeve.	m³	53.41	75	4,005.75 €	✓
4.15	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe betonimi i mureve mbajtese te mbikalimit me klase C-30/37 duke perfshi kallupimin, vendosjen, vibrimin, mirembajtjen dhe heqjen e kallupeve.	m³	70.22	70	4,915.40 €	✓
4.16	APLIKOHETTE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe betonimi i pllakave lidhese te mbikalimit me trashesi t= me klase C-30/37 duke perfshi kallupimin, vendosjen, vibrimin, mirembajtjen dhe heqjen e kallupeve.	m³	122.37	70	8,565.90 €	✓
4.17	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe betonimi i trajeve mbajtese te mbikalimit me trashesi t=30cm dhe t=40cm te mbikalimit me klase C-30/37 duke perfshi kallupimin, vendosjen, vibrimin, mirembajtjen dhe heqjen e kallupeve.	m³	69.8	70	4,886.00 €	✓
TOTALI i punëve te betonit dhe beton armesë					49,794.75 €	
5	PUNËT E GURIT					

5.1	Furnizimi me material pllaka te gurit te kalter me siperfaqe te gravuar (gerrvishja e siperfaqes duhet te perputhet me planet inxhinierike dhe mostren e punuar) me dimensione <u>100x37x10cm</u>, me ngjites pllake per ambient te jashtem SIKA ose te ngjashme ne vlera referuese te Standardit Evropiane EN 1341 'Pllaka e gurë natyror për dysHEME ne hapësira të jashtme' me metoda te testimit EN 12407, EN 13755, EN 1926, EN 14157, EN 12371, EN 12372, EN 13161, EN 14066, EN 1936, EN 14231 si dhe montimi i pllakave te gurit neper shkallet ekzistuese duke filluar nga poshte-larte. Per te qene I kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). (Shih detalin D00) Verejtje: Cmimi per cope i gureve me formate te veqanta te cilat duhet te prehen pas matjeve te sakta ne terren, duke u bazuar ne planet inxhinierike, eshte llogaritur njejte me cmimin e nje cope me dimensione 100x37x10cm. Ne llogari hyjne edhe 4 mostrat dhe shpenzimet per shqyrtimin e mostrave ne laborator si dhe ripunimin ne rast se organi mbikqyres konstaton qe kualiteti eshte dyshues, sic eshte cekur ne piken 6.1 Mostrat dhe atestet ne pershkrimin teknik.	cope	355	40	14,200.00 €
5.2	Furnizimi me material pllaka te gurit te kalter (guri i Arberit) me siperfaqe te gravuar (gerrvishja e siperfaqes duhet te perputhet me planet inxhinierike dhe mostren e punuar) me dimensione <u>83x37x10cm</u>, me ngjites pllake per ambient te jashtem ne vlera referuese te Standardit Evropiane EN 1341 'Pllaka e gurë natyror për dysHEME ne hapësira të jashtme' me metoda te testimit EN 12407, EN 13755, EN 1926, EN 14157, EN 12371, EN 12372, EN 13161, EN 14066, EN 1936, EN 14231 si dhe montimi i pllakave te gurit neper shkallet ekzistuese. Per te qene I kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). (Shih detalin D00) Verejtje: Cmimi per cope i gureve me formate te veqanta te cilat duhet te prehen pas matjeve te sakta ne terren, duke u bazuar ne planet inxhinierike, eshte llogaritur njejte me cmimin e nje cope me dimensione 100x37x10cm. Ne llogari hyjne edhe 4 mostrat dhe shpenzimet per shqyrtimin e mostrave ne laborator si dhe ripunimin ne rast se organi mbikqyres konstaton qe kualiteti eshte dyshues, sic eshte cekur ne piken 6.1 Mostrat dhe atestet ne pershkrimin teknik.	cope	1762	45	79,290.00 €



5.3	Furnizimi me material pllaka te gurit te kalter (guri i Arberit) me siperfaqe te gravuar (gerrvishja e siperfaqes duhet te perputhet me planet inxhinierike dhe mostren e punuar) me dimensione <u>16.5x16.5x10cm</u> ne vlera referuese te Standardit Evropiane EN 1341'Pllaka e gurë natyror për dysheme ne hapësira të jashtme' me metoda te testimi EN 12407, EN 13755, EN 1926, EN 14157, EN 12371, EN 12372, EN 13161, EN 14066, EN 1936, EN 14231. Montimi i pllakave te gurit eshte parapare te behet ne pjeset e rrugeve aksiale per te formuar policin e heshtur ne keto rruge. (shih detalin D03, D04, D05). Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Verejtje: Cmimi per cope i gureve me formate te veqanta te cilat duhet t e prehen pas matjeve te sakta ne terren, duke u bazuar ne planet inxhinierike, eshte llogaritur njejte me cmimin e nje cope me dimensione 16.5x16.5x10cm. Ne llogari hyjne edhe 10 mostrat dhe shpenzimet per ripunim ne rast se organi mbikqyres konstaton qe kualiteti eshte dyshues, sic eshte cekur ne piken 6.1 Mostrat dhe atestet ne pershkrimin teknik.	cope	2366	5	11,830.00 €
5.4	Furnizimi me material pllaka te gurit te kalter (guri i Arberit) me siperfaqe te gravuar (gerrvishja e siperfaqes duhet te perputhet me planet inxhinierike dhe mostren e punuar) me dimensione <u>100x40x10cm</u>, me ngjites pllake per ambient te jashtem ne vlera referuese te Standardit Evropiane EN 1341'Pllaka e gurë natyror për dysheme ne hapësira të jashtme' me metoda te testimi EN 12407, EN 13755, EN 1926, EN 14157, EN 12371, EN 12372, EN 13161, EN 14066, EN 1936, EN 14231 si dhe montimi i pllakave te gurit ne shkallet dhe pushimoret per casje ne hapësirat perreth (shih detalin D06,D07,D10). Per te qene i kualifikuar dhe i pranuar si material,duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive). Verejtje: Cmimi per cope i gureve me formate te veqanta te cilat duhet te prehen pas matjeve te sakta ne terren, duke u bazuar ne planet inxhinierike, eshte llogaritur njejte me cmimin e nje cope me dimensione 100x37x10cm. Ne llogari hyjne edhe 4 mostrat dhe shpenzimet per shqyrtimin e mostrave ne laborator si dhe ripunimin ne rast se organi mbikqyres konstaton qe kualiteti eshte dyshues, sic eshte cekur ne piken 6.1 Mostrat dhe atestet ne pershkrimin teknik.	cope	53	45	2,385.00 €
TOTALI i punëve te betonit dhe beton armesë					107,705.00 €
6	PUNËT E ARMATURËS				




6.1	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi, prerja, lakimi dhe vendosja armaturës (Φ8, Φ10, Φ12 dhe Φ14mm), te klases S-400/500 për pozicionet e themeleve te shkalleve shtese, perforcimin e themeleve te shkalleve ekzistuese, te parrakeve, te lodrave per femije, te amfiteatrit dhe ndertimin e tij, te mureve mbrojtese dhe ndertimin e tyre, te uleseve dhe ndertimin e tyre, te shportes dhe kroit. (Shih detajet e armimeve nga statika) me gjeometri dhe formë duke u realizuar në përputhje me vizatimet teknike. Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave, pastaj distancerët dhe të gjitha punët e nevojshme për këto pozicione.				
6.1.1	Shufra Φ6	kg	102.81	0.8	82.25 €
6.1.2	Shufra Φ8	kg	1404.85	0.8	1,123.88 €
6.1.3	Shufra Φ10	kg	1311.93	0.8	1,049.54 €
6.1.4	Shufra Φ12	kg	533.24	0.8	426.59 €
6.2	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi, prerja, lakimi dhe vendosja armaturës (Φ8, Φ10, Φ12 dhe Φ14mm), te klases S-400/500 për pozicionet e themeleve te platformes panoramike, kontruksionit te pllakave meskateshe dhe shtyllës mbajtëse. (Shih detajet e armimeve nga statika) me gjeometri dhe formë duke u realizuar në përputhje me vizatimet teknike. Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave, pastaj distancerët dhe të gjitha punët e nevojshme për këto pozicione.	kg	2562.81	0.8	2,050.25 €
6.3	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturës (Φ8, Φ10, Φ12 dhe Φ14mm) te klases S-400/500 për pozicionet e themlit te gardhit ndares, themlit te murit mbrojtës dhe themlit te pilonave me drite fosforike. (Shih detajet e armimeve nga statika) me gjeometri dhe formë duke u realizuar në përputhje me vizatimet teknike. Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave, pastaj distancerët dhe të gjitha punët e nevojshme për këto pozicione.	kg	300	0.8	240.00 €
6.4	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturës (Φ8, Φ10, Φ12 dhe Φ14mm), te klases S-400/500 për pozicionet e themeleve dhe strukture kryesore te mbikalimit. (Shih detajet e armimeve nga statika) me gjeometri dhe formë duke u realizuar në përputhje me vizatimet teknike. Në çmim të llogaritet edhe teli që nevojitet për lidhje të armaturave, pastaj distancerët dhe të gjitha punët e nevojshme për këto pozicione.				0.00 €
6.4.1	Shufra Φ8	kg	1058.379	0.8	846.70 €
6.4.2	Shufra Φ10	kg	6027.368	0.8	4,821.89 €
6.4.3	Shufra Φ12	kg	8469.29	0.8	6,775.43 €
6.4.4	Shufra Φ14	kg	3869.838	0.8	3,095.87 €
6.4.5	Shufra Φ16	kg	2649.497	0.8	2,119.60 €



6.4.6	Shufra Ø22	kg	10858.21	0.8	8,686.57 €
TOTALI i puneve metalike/armatures					31,318.58 €
7	PUNËT METALIKE				
7.1	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>parmakeve rrethore</u> nga celiku i galvanizuar dhe i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre te bardhe per plastifikim me diameter Ø60mm nga celiku dhe me trashesi te profilit 6mm me lartesi prej 100cm e matur nga sipërfaqja e shkalles perkatese. Ngjyra: Polyester(pluhur), ngjyra e pjekur ne trashesine 200 mikrona, rezistente ndaj abrezionit dhe kushteve atmosferike. Ngjyrosja: metoda elektrostatike. Ne llogari hyjne edhe pllaka e celikut te galvanizuara me dimensione 30x30x0,5cm per perforcimin e parmakut me bazament si dhe bulonat antikoroziv M14 L=15cm me tiplla per perforcimin e pllakes metalike te parmakut me bazament.	m'	156	25	3,900.00 €
7.2	Ankere me dimension Ø10mm me gjatesi 125 mm per perforecim te lidhjes ne mes te betonit te vjeter dhe nivelizimit ne pjeset me nivelizim me te madh se 3 cm. Ne pozicion perfshihet edhe punimi i vrimes ne betonin ekzistues Ø10mm dhe mbushja me silikon dykomponentesh Fischer ose te ngjashem. Ankerat te pozicionohen cdo 15 cm dhe min. 15 cm te larguar nga ballorja. Ne pozicion hyjne edhe rrjeta metalike me Ø4mm.	cope	900	1	900.00 €
7.3	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe montimi i shyllave metalike rrethore me dimensione 114,3 x 8 dhe asaj 219,1x12,5. Ne llogari hyjne edhe aksesoret per montimin e tyre si bulona M16 me gjatesi l=220mm, pllakat metalike 300x300x4mm dhe ato 300x300x14mm, bulona per ankerim M20, distancer M20, dado M20 si dhe te gjitha pjeset tjera percjellese te pershkruara ne pershkrim teknik dhe ne detajet ne pjesen e statikes.	kg	1704.62	1.5	2,556.93 €
7.4	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe montimi i elementeve metalike me dimensione 50x50x3 dhe 80x40x3 per ndertimin e konstruksionit mbajtes te paneleve solare. Ne llogari hyjne edhe aksesoret e nevojshme per montimin e tyre te pershkruara ne detajet ne pjesen e statikes.	kg	243.87	1.5	365.81 €
7.5	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti dhe shkarkimi i elementeve perberese te shkalleve spirale te celikut ne forme rrjete me fleteza celiku (me dimensione 28x48mm dhe t=2mm) dhe me kornize profil C me lartesi 30mm dhe t=2mm (te galvanizuar te ngjyrosur me ngjyre te bardhe) dhe montimi i tyre ne perputhshmeri me vizatimet teknike dhe detalet nga statika. Ne llogari hyjne edhe aksesoret e nevojshme per montimin e tyre. (shih vizatimin teknik - faqe 18)	kg	352	1.5	528.00 €



7.6	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i parmakeve anesore te platformes, nga celiku i galvanizuar dhe i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre te bardhe per plastifikim me konstruksion kryesor skeletin me dy lloj profilesh vertikale 50x50x100mm dhe 40x50x100mm, dhe profile katrore horizontale me gjatesi te ndryshme dhe dimensione 40x50mm, nga celiku dhe me trashesi te profilit 3mm. Me panele te celikut te perforuar me trashesi 2mm. dimensionet e vrimes d=5mm dhe 7.5mm distance nga aksi ne aks te vrimave. Ngjyra: Polyester(pluhur), ngjyra e pjekur ne trashesine 200 mikrona, rezistente ndaj abrezionit dhe kushteve atmosferike. Ngjyrosja: metoda elektrostatische. Ne llogari hyjne edhe pllaka e celikut te galvanizuara me dimensione 90x100x4mm dhe 100x100x4mm per perforcimin e parmakut me pllaken e betonit si dhe bulonat antikoroziv M10 L=10cm me tiplla per perforcimin e pllakes metalike te parmakut me pllaken e betonit.	m'	32	30	960.00 €	✓
7.7	APLIKOHET PER PLATFORME Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i parmakeve te shkalleve te platformes, nga celiku i galvanizuar dhe i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre te bardhe per plastifikim me konstruksion kryesor skeletin me profile vertikale 50x50x100mm, dhe profile katrore te lakuara horizontale me gjatesi te ndryshme dhe dimensione 40x50mm, nga celiku dhe me trashesi te profilit 3mm. Me panele te celikut te perforuar me trashesi 2mm. dimensionet e vrimes d=5mm dhe 7.5mm distance nga aksi ne aks te vrimave. Ngjyra: Polyester(pluhur), ngjyra e pjekur ne trashesine 200 mikrona, rezistente ndaj abrezionit dhe kushteve atmosferike. Ngjyrosja: metoda elektrostatische. Ne llogari hyjne edhe pllaka e celikut te galvanizuara me dimensione 100x100x4mm per perforcimin e parmakut me pllaken e betonit si dhe bulonat antikoroziv M10 L=10cm me tiplla per perforcimin e pllakes metalike te parmakut me pllaken e betonit.	m'	20	25	500.00 €	✓
7.8	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>gardhit ndares</u> paralel me hekurudhen nga materiali i celikut te galvanizuar dhe e ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre te bardhe per plastifikim me kontruksion kryesor profil katror 80x80x2450mm me trashesi t=2mm si dhe pllaka masive t=4mm nga celiku te vendosura vertikalisht me dimensione 80x6x1700mm. Ngjyra: Polyester(pluhur), ngjyra e pjekur ne trashesine 200 mikrona, rezistente ndaj abrezionit dhe kushteve atmosferike. Ngjyrosja: metoda elektrostatische. Ne llogari hyjne edhe pjeset perberese qe nevojiten per shtangimin dhe perforcimin e struktures.	m'	23	25	575.00 €	✓




7.9	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>skajoreve nga llamarina</u> e korroduar me dimensione 3000x500x3mm per rrethimin e shtreses se barit perkatesisht rrethimin e drunjeve te blirit ne hapesiren ne mes te rruges Zagrebi dhe Tirana si dhe hapesires prane rruges Bajram Curri. Ne llogari hyne edhe puna per lakimin e llamarines ne forme rrethore duke u bazuar ne vizatimet teknike.	kg	415	1.1	456.50 €	
7.10	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>konstrukSIONIT te mbuleses se mbikalimit.</u>				0.00 €	
7.10.1	Profil katror 120x40x3mm	kg	855.76	2	1,711.52 €	
7.10.2	Profil katror 50x50x3mm	kg	812.92	2	1,625.84 €	
7.10.3	Profil rrethor 114.3x8mm	kg	2497.96	2	4,995.92 €	
7.11	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>llamarines se valezuar me izolim akustik (sandwich panels)</u> te vendosur ne kulm te mbikalimit. Ne llogari hyjne edhe aksesoret per montimin e tij te pershkruar ne pershkrim teknik dhe ne detajet ne pjesen e statikes.	m ²	95	22	2,090.00 €	
7.12	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>parmakeve rrethore</u> nga materiali 'rostfrei' ose 'inox' me diameter $\Phi 40$mm me trashesi te profilit 3,6mm me lartesi prej 100cm e matur nga siperfaqja e shkalles perkatese. Ne llogari hyjne edhe pjeset percjellese per montimin e tyre.	m'	70	85	5,950.00 €	
7.13	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>lamellave metalike te fasades</u>, te cilat jane pllaka metalike te lakuara me trashesi t=2mm, te vrimosura, te galvanizuara dhe te ngjyrosura me ngjyre te bardhe, me vrimosje d=5mm, distance aksiale te vrimave r=7,5mm dhe transparence 40%. Ne llogari hyjne te gjitha pjeset metalike per montimin dhe perforcimin e tyre si bulona, profile mbajtese, distancere dhe te gjitha pjeset tjera percjellese metalike te pershkruara ne pershkrim teknik dhe ne vizatimet teknike.	kg	6073	1.1	6,680.30 €	
7.14	APLIKOHET TE MBIKALIMI Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>pllakave metalike per dysheme dhe shkalte te mbikalimit me siperfaqe 156m²</u>, te cilat jane pllaka metalike nga celiku i galvanizuar me trashesi t=5mm, te vrimosura, me vrimosje ne forme gjatesore. Ne llogari hyjne edhe konstrukcioni mbajtjes nga traret metalik dhe te gjitha pjeset metalike per montimin dhe perforcimin e tyre, si bulona, profile mbajtese dhe te gjitha pjeset tjera percjellese metalike te pershkruara ne pershkrim teknik (9.2 Mbikalimi-dyshemeja) dhe ne vizatimet teknike.	kg	8422	1.1	9,264.20 €	
TOTALI i puneve metalike/armatures					43,060.02 €	



8.1	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i sipërfaqes dhe mbështetësve të ulesës dhe sipërfaqes së ulesës së integruar në terren <u>me dru masiv (bungu) të impregnuar</u> , rezistente ndaj kushteve atmosferike me trashësi me dimensione në prerje tërthore 50mmx50mm. (shih detajet D06,D10)	m'	225	4	900.00 €
8.2	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i sipërfaqes së <u>ulesës rrethore</u> me dru masiv (bungu) të impregnuar, rezistente ndaj kushteve atmosferike me trashësi me dimensione në prerje tërthore 50mmx50mm.	m'	10	5	50.00 €
8.3	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i kontruksionit metalik që ben lidhjen në mes të drurit dhe betonit të parafabrikuar të <u>ulesës rrethore</u> , ku hyjnë profilet metalike U të galvanizuara me dimension 30x20mm me trashësi s=2mm, bulonat antikoroziv me koke të rrumbullakët d=3-5mm me gjatësi 30mm si dhe bulonat ankerues me d=5-7mm me gjatësi 70mm. Llogaria për materialin e nevojshëm për një cope ulese.	cope	4	50	200.00 €
8.4	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i kontruksionit metalik të <u>sipërfaqes dhe mbështetësve të ulesës</u> ku hyjnë profilet metalike U të galvanizuara me dimension 30x20mm me trashësi s=2mm, profilet metalike katrore të galvanizuara të mbështetësve 30x30mm me trashësi s=2mm, bulonat antikoroziv me koke të rrumbullakët d=3-5mm me gjatësi 30mm si dhe bulonat për ankim M10 me gjatësi 70mm. Llogaria për materialin e nevojshëm për një cope ulese. (shih detalin D10)	cope	13	50	650.00 €
8.5	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i kontruksionit metalik të <u>sipërfaqes</u> së ulesës së integruar në terren ku hyjnë profilet metalike U me dimension 30x20mm, trashësi s=2mm, bulonat antikoroziv me koke të rrumbullakët d=3-5mm me gjatësi 30mm si dhe bulonat ankerues M10 me gjatësi 70mm. (shih detajet D06)	cope	1	50	50.00 €



8.6	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe vendosja e shportes se mbeturinave te punuar nga konstruksioni I metalit me dimensione 628x400x1052mm dhe trashesi t=1mm, i galvanizuar dhe i ngjyrosur/i plastifikuar me ngjyre te bardhe. Me te gjitha pjeset tjera perberese si: Profili mbajtes i konstruksionit te shportes, me dimensione 30x400x1052mm dhe t=4mm ne te cilin lidhen pjeset e tjera te shportes me metoden e saldimit. Pllaka per perforcimin e profilit mbajtes te shportes me bazamentin nga beton armeja, me d= 200x400mm dhe t=8mm. perforcimi me beton armene behet me 6 bulona antikorroziv te tipit M14=15cm me tiplla (fischer ose te ngjashem). Profilet per vendosjen dhe mbajtjen e shportave te brendshme: Nga celiku i galvanizuar me trashesi 2mm dhe dimensione 22x16x380mm Shportat e brendshme te levizshme: nga plastika me trashesi 3mm dhe dimensione 260x360x650mm. Menteshat (bagllamet) per montimin e deres se shportes me dimensione 30x40mm dhe celesin. Ne dere jane te gravuara shkrimet orientuese PLASTIKE dhe TJERA. (shih. Detajin D11) / dy shporta te totalit te shumes ndertohen dhe hyjne ne kete llogari vetem nese ndertohet mbikalimi.	cope	17	120	2,040.00 €
8.7	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>luhateseve</u>. Materiali duhet te jete nga celiku i zinkuar/galvanizuar me dimensione te profileve me gjatesi prej 230cm dhe 255cm me trashesi t=3mm i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre pluhur te bardhe sipas vizatimeve teknike, me te gjitha pjeset tjera percjellese si: - Nyje metalike qe sherben per lidhjen e profileve te luhateses ne mes tyre - Bulona antikorroziv per lidhjen e profileve te dhe nyjes metalike luhateses - Elementi qe sherben per shtangimin dhe varjen e luhateses - Zingjiri metalik Inox/antikorroziv me gjatesi 190 cm - Ankerat antikorroziv qe sherbejne per lidhjen e profileve te luhateses dhe profilit te betonuar ne themel - Ulesja e luhateses nga goma qe iu pergjigjet normave te standartit EN 1176 - Kendi i lodrave dhe lodrat per femije - Pllakat e lakuara te cilat mundesojne lidhjen e rreshqiteses me themel permes profilit metalik katror me dimensione 3 x 3 x 36 cm me t=2mm, i cili eshte i salduar me po kete pllake dhe i betonuar ne themel (thellesia e betonimit 35 cm) (shih detalin D15)	cope	2	450	900.00 €



8.8	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>shtyllave metalike per ngjitje</u> nga celiku i zinkuar/galvanizuar me dimensione te profileve me gjatesi prej me diameter $\Phi 10\text{cm}$, trashesi 3mm dhe lartesi maksimale $2,72\text{m}$, i cili betonohet 42cm ne themel dhe ka gjatesi prej 2m mbi siperfaqe te dukshme, sipas planeve inxhinierike, me te gjitha pjeset tjera percjellese si: -Elementet nga plastika per ngjitje - Bulonat antikorroziv per perforcimin e elementeve nga plastika per ngjitje ne shtyllat metalike (shih detalin D15)	paushall	1	200	200.00 €	✓
8.9	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>elementeve cilindrike</u> me diameter $\Phi 40\text{cm}$ dhe lartesi qe variojne prej 20cm deri ne 70cm nga beton armeja C 25/30. (shih detalin D16)	paushall	1	200	200.00 €	✓
8.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i <u>struktures metalike</u> per ngjitje nga celiku i zinkuar/galvanizuar me dimensione te profileve me gjatesi prej 175cm , 320cm dhe 50cm me trashesi $t=3\text{mm}$ i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre pluhur te bardhe sipas planeve inxhinierike, me te gjitha pjeset tjera percjellese si: - Profili metalik $\Phi 3\text{cm}$ i galvanizuar, me gjatesi 137cm me $t=2\text{mm}$, ne te cilin perforcohet struktura metalike per ngjitje dhe i cili eshte i betonuar ne themel (thellesia e betonimit te profilit eshte 45cm) (shih detalin D15)	paushall	1	500	500.00 €	✓
8.11	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>rreshqiteses se shkurte</u> me gjatesi $2,35\text{m}$, gjeresi 0.5m nga celiku i zinkuar/galvanizuar me trashesi $t=3\text{mm}$ i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre pluhur te bardhe sipas planeve inxhinierike, me te gjitha pjeset tjera percjellese si: - Bulona antikorroziv per lidhjen e elementeve te rreshqiteses mes tyre - Pllakat e salduara tek elementet e rreshqiteses, te cilat mundesojne lidhjen ne mes elementeve te saj - Pllakat e lakuara te cilat mundesojne lidhjen e rreshqiteses me themel permes profilit metalik katror me dimensione $3 \times 3 \times 36\text{cm}$ me $t=2\text{mm}$, i cili eshte i salduar me po kete pllake dhe i betonuar ne themel (thellesia e betonimit 30cm) (shih detalin D14)	cope	1	1000	1,000.00 €	✓



8.12	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>rreshqiteses se gjate</u> me gjatesi 26,37m, gjeresi 0.6m nga celiku i zinkuar/galvanizuar me trashesi t=3mm i ngjyrosur/plastifikuar me ngjyre pluhur te bardhe sipas planeve inxhinierike, me te gjitha pjeset tjera percjellese si: - Bulona antikorroziv per lidhjen e elementeve te rreshqiteses mes tyre - Pllakat e salduara tek elementet e rreshqiteses, te cilat mundesojne lidhjen ne mes elementeve te saj - Pllakat e lakuara te cilat mundesojne lidhjen e rreshqiteses me themel permes profilin metalik katror me dimensione 3 x 3 x 36 cm me t=2mm, i cili eshte i salduar me po kete pllake dhe i betonuar ne themel (thellesia e betonimit 30cm) (shih detalin D14)	cope	1	3500	3,500.00 €	
8.13	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe <u>montimi i krojeve</u> nga guri natyror mermer me ngjyre te bardhe me dimensione 105x20x20cm me te gjitha pjeset tjera percjellese te dhena ne pershkrimin teknik te ujit dhe kanalizimit. Ne pozicion hyjne edhe konstruksioni i nevojshem per montim si anker perforcues lidhes ne mes te themelit dhe gurit natyror nga mermeri Ø 12mm, gjatesia 30cm me vrime ne themel ekzistues Ø14mm ku mbushja behet me silikon dykomponentesh fisher ose te ngjashem. Poashtu ne llogari hyn furnizimi transporti dhe montimi i ujembledhesit nga celiku me dimensione 75x30x10cm per percjelljen e ujerave. (shiqo D12 dhe specifikat teknike ne pjesen e kanalizimit dhe ujit) Per te qene I kualifikuar dhe i pranuar si material, duhet te plotesoje Standardet ne vazhdim: EC (Deklaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjen CE ne perputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive).	cope	2	352	704.00 €	
8.14	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>elementeve nga plastika</u> (lloji PE LD -polyethylen low density) , te vrimezuara (terra-floor) me dimensione 50 x 50 x 4 cm. (shih detalin D13)	cope	760	5	3,800.00 €	
8.15	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe montimi i <u>skajoreve</u> elementeve nga plastika (lloji PE LD - polyethylen low density) , te vrimezuara (terra-floor) me dimensione 50 x 3 x 4 cm (shih detalin D13)	cope	304	5	1,520.00 €	
8.16	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i <u>pilonave ndares</u> nga celiku i galvanizuar dhe i ngjyrosur me ngjyre te zeze me diameter Ø 100mm dhe t=6mm. Piloni duhet te jete i pajisur me shiritin ndricues nga materiali i fosforit. Ngjyra: Polyester(pluhur), ngjyra e pjekur ne trashesine 200 mikrona, rezistente ndaj abrezionit dhe kushteve atmosferike. Ngjyrosja: metoda elektrostatische. Ne llogari hyjne edhe pjeset perberese qe nevojiten per shtangimin dhe perforcimin e struktures.	cope	18	50	900.00 €	



8.17	Furnizimi, ngarkimi, transporti, shkarkimi dhe monitimi i dyerve metalike me dimensione 90x220cm te cilat vendosen ne dy kthinat teknike.	cope	2	150	300.00 €
TOTALI punet e ndryshme					17,414.00 €

REKAPITULIMI I PUNËVE NDËRTIMORE DHE ZEJTARE					
1	PUNËT E PËRGADITORE				11,560.00 €
2	PUNËT E DEMOLIMIT DHE ZHVENDOSJEVE				5,572.70 €
3	PUNËT E DHEUT				18,045.85 €
4	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARMESË				49,794.75 €
5	PUNET E GURIT				107,705.00 €
6	PUNËT E ARMATURËS				31,318.58 €
7	PUNËT METALIKE				43,060.02 €
8	PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE				17,414.00 €
TOTALI - punët ndërtimore dhe zejtare					284,470.89 €


Lloto-1

PARAMASA DHE PARALLOGARIJA E KANALIZIMIT ATMOSFERIK DHE RRJETIT TË FURNIZIMIT ME UJË PËR

UJITJE PËR: PROJEKTIMI I SHKALLËVE DHE MBIKALIMIT ARBËRI

PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR KANALIZIM ATMOSFERIK					
Nr	PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma
1.1	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit atmosferik në dheun e kategorisë III me gjersi të kanalit b=0.60m dhe thellësi mesatare deri 1.5m	m ³	315	2.00 €	630.00 €
1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rrës nën dhe mbi gypa me trashësi t=15cm	m ³	37.8	10.00 €	378.00 €
1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshen e nevojshme	m ³	113.4	0.50 €	56.70 €
1.4	Largimi i dheut të tepërt	m ³	63	10.00 €	630.00 €
1.5	Shqyrtimi i rrjetit të kanalizimit para se të lëshohet në funksion.	paushall	1	10.00 €	10.00 €
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të polietilenit të brinjëzuar PE „SN8” me STANDARDE EN ISO 9969				0.00 €
1.6.1	Ø315 mm	m	30.00	8.00 €	240.00 €
1.6.2	Ø250 mm	m	120.00	6.00 €	720.00 €
1.6.3	Ø160mm	m	80.00	5.00 €	400.00 €
1.6.4	PVC Ø110 mm	m	130.00	3.00 €	390.00 €
1.7	Ndërtimi i pusetave kaskade të kanalizimit atmosferik me thellesi mesatare 2.5m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø1000mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet baza nga betoni, shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	7	120	840.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë 40ton dhe me unazën nga metali.	Copë	7	85	595.00 €





1.9	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit atmosferik me thellesi mesatare 1.20 m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø1000mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritët baza nga betoni, shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	5	50	250.00 €
1.10	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë 40ton dhe me unazën nga metali.	Copë	5	85	425.00 €
1.11	Furnizimi dhe montimi reshetave në pushimore të shkallëve për mbledhjen e ujërave atmosferik nga metali me dim. (2.5x0.10x0.15) m Sipas detalit në projekt	copë	10	100.00 €	1,000.00 €
1.12	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE të drenazhës komplet me të gjitha pjesët fazonike.				0.00 €
1.12.1	Ø110mm	m	25.00	5.00 €	125.00 €
			Gjithsej:		6,689.70 €
PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR RRJETIN E UJËSJELLSIT DHE SISTEMIN E UJITJES					
Nr.2					
Nr	Lloji I punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma
2.1	Kyqja në rrjetin e ujësjellsit egzistues (në pusetën më të afërt) sipas viztimeve në projekt, për furnizimi të krojeve me ujë të pijes.	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.1	Furnizimi me material dhe hapja e gropes për vendosjen e pusetes plastike të ujëmatesit me dimensione 80/100 cm se bashku me kapakun e plastikes. Për ngarkesë a të komunikacionit të rëndë 120 kg, si dhe të gjitha elementet e tjera të nevojshme.	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.2	Furnizimi me ujëmates Ø1" komplet me të gjitha lidhjet përkatëse (qafore, T-lidhje), nga prodhuesit me kualitet cilësor.	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.3	Hapja e kanalit për vendosjen e gypit të ujësjellsit, nga bëhet kyqja me rrjetin ekzistues të qytetit, me gjatësi l=70m, thellësi 0.8x0.2m, (me të njëjtin material nga gërmimi bëhet mbulimi i gypi) shtresa me rrastim 30cm, dheu I tepërt largohet në deponitë e qytetit.	m³	11.2	2	22.40 €
2.4	Furnizimi me material të intë dhe hudhja e rërës nën gypa d=7cm, dhe mbi gypa 6.0cm në tërë gjatësinë trasës	m³	1.68	10	16.80 €
2.5	Furnizimi dhe montimi I gypave HDPE komplet me të gjitha pjesët fazonik percjellse. fi25mm	m'	70	2.00 €	140.00 €
2.6	Furnizimi dhe vendosja e krojeve (qeshmeve) komplet me të gjitha pjesët percjellse sipas detalit në projekt.	copë	2	50.00 €	100.00 €
2.7	Hapja e kanalit për vendosjen e gypit të ujësjellsit, nga bëhet kyqja në rezervuar me gjatësi l=250m, thellësi 0.4x0.2m, (me të njëjtin material nga gërmimi bëhet mbulimi i gypi) shtresa me rrastim 30cm, dheu I tepërt largohet në deponitë e qytetit.	m³	20	2	40.00 €

2.8	Furnizimi me material të imtë dhe hudhja e rërës nën gypa d=7cm,dhe mbi gypa 6.0cm në tërë gjatësinë trasës	m ³	6	10	60.00 €	
2.9	Furnizimi dhe vendosja e gypit kryesor HDPE të rrjetit të ujitjes,izolimi i gypit ndaj ngricave , komplet me te gjitha pjeset fazonik percjellse.					
	fi50mm	m'	70	3.00 €	210.00 €	
2.10	Depertimi i rruges së asfaltuar për vendosjen e gypit të ujitjese, prerja e rruges hapja e kanalit për vendosjen e gypit, si dhe kthimi i rruges në gjendjen e mëparshme,	m'	35	10.00 €	350.00 €	
2.11	Përgatitja e terenit për mbjelljen e pishave, furnizimi dhe vendosja e folies PVC përgjat kanaleve për mbjelljen e pishave ,me gjerësi 1.0m	m'	5000	0.50 €	2,500.00 €	
2.12	Furnizimi,vendosja dhe montimi i gypave të sistemit të ujitjes pike pike, se bashku me të gjitha pjesët fazonike (valvula,lidhëse etj), pas testimi duhet të bëhet mbulimi i gypave me dheun e gjermuar me trashësi 10.0cm					
2.12.1	fi16mm	m'	5235	0.50 €	2,617.50 €	
2.12.2	fi20mm	m'	320	0.80 €	256.00 €	
2.12.3	fi25mm	m'	165	1.00 €	165.00 €	
2.12.4	fi32mm	m'	3.20	1.00 €	3.20 €	
2.12.5	fi40mm	m'	60	2.00 €	120.00 €	
2.13	Testimi i rrjetit të ujësjellsit nën presion para se të lëshohet në funksion,sipas normave në fuqi.	paushall	1	10.00 €	10.00 €	
			Gjithsej:		6,910.90 €	
Nr.3	Punët e ndërtimit të Rezervuarit_1-					
3.1	Gërmimi i dheut te kat. III, për gropen e rezervuarit. Thellësi e gropimit h=3.0m gjatesia l=4.5m,dhe gjerësi b=2.3.Izolimi me gjeotksitl , pas montimit të depozitit të bëhet kthimi i dheut të gjermuar në grope duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet.	m ³	31.05	2	62.10 €	
3.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e rërës nën depozit dhe puseta. Shtresa e rërës nën depozit është d=20cm, kurse nën puseta d=10cm	m ³	2.07	10	20.70 €	
3.3	Furnizimi dhe vendosja e rezervuarit për ujitje, (rezervuari i cili do të mbushet me ujë me anë të cisternave), rezervuar montazh nga materiali i zinktuar me vëllim V=10m ³ , komplet me të gjitha pjesët e nevojshme ,kapakun,gypin e kapërderdhjes ,gypin e drenazhes si dhe izolimi i nevojshë,sipas detalit në projekt.	Copë	1	2500	2,500.00 €	



3.4	Blerja, transporti dhe montimi i pompës për furnizim me ujë të sistemit të ujitjes . Pompa duhet të ketë këto karakteristika: Q=1l/s dhe h=40m. Në cmim të llogaritet shporta 2", valvula njëkahore DN6/4", valvulë e thjeshtë DN 6/4", gyp nga metali i zingtuar 6/4" dhe pjesët fazonike tjera të nevojshme për montimi e pompës. Pompa duhet të ketë panelin komandues që komandon sondat e nivelit minimal të ujit në depozit. Sondat duhen të jenë sonda me tension njëkahor 24volt. Paneli komandues duhet të jetë sipas standardit IP55 të lagështisë pasi që do të	Copë	1	650	650.00 €
3.5	Ndërtimi i pusetës për vendosjen edhe komandimin e pompës Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø1500mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet baza nga betoni,shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	1	300	300.00 €
3.6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë për pesha 40 ton dhe me unazën nga metali.	Copë	1	100	100.00 €
				Gjithsej:	3,632.80 €
Nr.4	Punët e ndërtimit të Rezervuarit_2-Depoziti I ujërave të shiut				
4.1	Gërmimi i dheut te kat. III, për gropen e rezervuarit. Thellësi e gropimit h=3.0m gjatesia l=4.5m,dhe gjerësi b=2.3.Izolimi me gjeotksitl , pas montimit të depozitit të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në grope duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet.	m³	31.05	2	62.10 €
4.2	Blerja, transporti dhe shtruarja e rërës nën depozit dhe puseta. Shtresa e rërës nën depozit është d=20cm, kurse nën puseta d=10cm	m³	2.07	10	20.70 €
4.3	Furnizimi dhe vendosja e rezervuarit për akumulimin e ujërave të shiut për ujitje,rezervuar montazh nga materiali I zinktuar me vëllim V=10m³, komplet me të gjitha pjesët e nevojshme ,kapakun,gypin e kapërderdhjes ,gypin e drenazhes si dhe izolimi I nevojshë,sipas detalit në projekt.	Copë	1	2000	2,000.00 €
4.4	Blerja, transporti dhe montimi i pompës për furnizim me ujë të sistemit të ujitjes . Pompa duhet të ketë këto karakteristika: Q=1l/s dhe h=40m. Në cmim të llogaritet shporta 2", valvula njëkahore DN6/4", valvulë e thjeshtë DN 6/4", gyp nga metali i zingtuar 6/4" dhe pjesët fazonike tjera të nevojshme për montimi e pompës. Pompa duhet të ketë panelin komandues që komandon sondat e nivelit minimal të ujit në depozit. Sondat duhen të jenë sonda me tension njëkahor 24volt. Paneli komandues duhet të jetë sipas standardit IP55 të lagështisë pasi që do të	Copë	1	650	650.00 €



4.5	Ndërtimi i pusëtës për vendosjen edhe komandimin e pompës me thellësi 3.0m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø1500mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet baza nga betoni, shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	1	150	150.00 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë për pesha 40 ton dhe me unazën nga metali.	Copë	1	100	100.00 €
4.7	Ndërtimi i pusëtës për kapërdredhjen e gypit dhe vendosjen e filtrit, thellësi 1.0m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø800mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet baza nga betoni, shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	2	100	200.00 €
4.8	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë 40ton dhe me unazën nga metali.	Copë	2	100	200.00 €
4.9	Furnizimi dhe vendosja e filtrit në pusëtën para depozitit të ujit komplet me të gjitha pjeset e nevojshme sipas detalit në projekt.	Copë	1	10	10.00 €
Gjithse:					3,392.80 €
REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM - Lloto I					
1	Punët e Kanalizimit Atmosferik				6,689.70 €
2	Punët e rrjetit të ujitjes				6,910.90 €
3	Punët e ndërtimit të Rezervuarit_1-				3,632.80 €
4	Punët e ndërtimit të Rezervuarit_2-Depoziti I ujërave të shiut				3,392.80 €
Gjithsejt:					20,626.20 €

Lloto II-Mbikalimi

PARAMASA DHE PARALLOGARIJA E KANALIZIMIT ATMOSFERIK : PROJEKTIMI I SHKALLËVE DHE MBIKALIMIT ARBËRI					
Nr.1	PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR KANALIZIM ATMOSFERIK				
Nr	PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma
1.1	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit atmosferik në dheun e kategorisë III me gjersi të kanalit b=0.60m dhe thellësi mesatare deri 1.5m	m³	36	2.00 €	72.00 €
1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rrës nën dhe mbi gypa me trashësi t=15cm	m³	7.2	10.00 €	72.00 €
1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshjen e nevojshme	m³	21.6	0.20 €	4.32 €
1.4	Largimi i dheut të tepërt	m³	7.2	10.00 €	72.00 €
1.5	Shqyrtimi i I rrjetit të kanalizimit para se të lëshohet në funksion.	paushall	1	10.00 €	10.00 €

1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të polietilenit të brinjëzuar PE „SN8” me STANDARDE EN ISO 9969				0.00 €
1.6.1	Ø200mm	m	40.00	5.00 €	200.00 €
1.6.2	PVC Ø160mm	m	10.00	4.00 €	40.00 €
1.6.2	PVC Ø160mm	m	25.00	4.00 €	100.00 €
1.7	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit atmosferik me thellesi mesatare 1.80 m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rrathët e betonit Ø1000mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të llogaritet baza nga betoni, shkallët 3 copë/m' si dhe punimi i kokës së shatës për rreth kapakut nga betoni MB-20 dhe armaturën e nevojshme me trashësin e kokës t=20cm	Copë	3	120	360.00 €
1.8	Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të rëndë 40ton dhe me unazën nga metali.	Copë	2	80	160.00 €
1.9	Furnizimi dhe montimi reshetva në pushimore të shkallëve për mbledhjen e ujërave atmosferik nga metali me dim. (3.30x0.10x0.20) m Sipas detalit në projekt	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.0	Furnizimi dhe montimi reshetva dyshemen e mbikalimit për mbledhjen e ujërave atmosferik nga metali me dim.(3.0x0.10x0.20) m Sipas detalit në projekt	copë	1	100.00 €	100.00 €
2.1	Furnizimi dhe vendosja e ulluqeve vertikale Ø120mm nga llamarina e plastifikuar për largimin e ujërave të shiut nga mbulesa e mbikalimit.komplet me të gjitha pjesët fazonike.	m'	25	10.00 €	250.00 €
2.2	Furnizimi dhe vendosja e ulluqeve horizontale me dim:0.7x29.50m nga llamarina për largimin e ujërave të shiut nga mbulesa e mbikalimit.komplet me të gjitha pjesët fazonike.	m'	30	10.00 €	300.00 €
				Gjithsej:	1,840.32 €

	REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM - Lloto II				
1	Kanalizimi Atmosfrik				1,840.32 €

PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT		
I	REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM - Lloto I	20,626.20 €
II	REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM - Lloto II	1,840.32 €
	TOTAL PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	22,466.52 €

PUNËT E ELEKTRIKËS PARAMASA DHE PARALLOGARIA

I. NDRICIMI I JASHEM					
Nr. Poz	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
1	Mihja e kanalit për shtrirje e kabllor me dim: 0.4x0.4x0.8m.	m	1000	1.00	1,000.00 €
2	Furnizimi dhe shtrirja e reres t=10+10cm.	m³	80	5.00	400.00 €
3	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni për ndricuesin h=5m, me dimensione 80x60x60cm, se bashku me ankerat Ø16mm L=0.45cm, sipas detalit në projekt.	copë	26	25.00	650.00 €

4	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve prej betoni per ndricuesin h=1.1m, me dimensione 40x60x60cm, se bashku me mekanizimin per vendosjen e ndricuesit, sipas detalit ne projekt	copë	78	15.00	1,170.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e shirit per paralajmrim "rrezike per jete".	m	1000	1.50	1,500.00 €
6	Furnizimi dhe shtrija e kabllos prej TK deri te tabela T1 energjetike NYY-J 5x16mm ² , Cu.	m	60	2.00	120.00 €
7	Furnizimi dhe shtrija e kabllos prej TK deri te tabela T3 energjetike NYY-J 5x25mm ² , Cu.	m	300	5.00	1,500.00 €
8	Furnizimi dhe shtrija e kabllos prej T3 deri te tabela T4 energjetike NYY-J 5x10mm ² , Cu.	m	30	5.00	150.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J 5x6mm ² .	m	700	2.00	1,400.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J 5x2.5mm ² .	m	700	1.50	1,050.00 €
11	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYY-J 3x1.5mm ² .	m	500	1.00	500.00 €
12	Furnizimi dhe montimi i kanalit metalike 100x60mm se bashku me mbajtesa perkates te vendosur ne cdo 1.2m, si dhe kthesat sipas detaleve te projektit.	m	150	2.00	300.00 €
13	Furnizimi i trupit ndricues: Ne forme konike LED 46W Fitting: 350-1518 Light output ratio: 100.12% Lamp luminous flux: 2586 lm Luminaire luminous flux: 2589 lm Power: 46.0 W Light yield: 56.3 lm/W Color temperature: 4000 K Color rendering index: 100, propozohet disano apo te ngjajshem se bashku me elementet per lidhje dhe terminim IP65.	copë	26	55.00	1,430.00 €
14	Furnizimi dhe montimi i shtylles h=5m, e galvanizuar per vendosjen e ndricuesit, LED 46W, sipas detalit te projektit	copë	26	85.00	2,210.00 €
15	Furnizimi i trupit ndricues: Trup ndricues linear me poq E27, LED 10W ,më shtyllë h=1.1m, propozohet Iguzzini se bashku me elementet percjellese per lidhje dhe terminim IP66	copë	78	55.00	4,290.00 €
16	Furnizimi i trupit ndricues: Trup ndricues LED 15.6W linear për montim në ulset metalike, dhe shkallet e nenkalimit propozohet Iguzzini apo te ngjajshem se bashku me elementet per lidhje dhe konektim IP66.	copë	40	25.00	1,000.00 €
17	Furnizimi i trupit ndricues: Trup ndricues LED 100W rrethor per montim ne hapesiren e mbikalimit me mbrojtje IP44 dhe dim:Ø280x91mm propozohet VTAC apo te ngjashem, ne elementet percjellese per varje dhe ankerim.	copë	6	55.00	330.00 €



18	Furnizimi i trupit ndricues: LED shirit 5W/m per montim nen shkalle IP67, i vendosur ne profil nga alumini si dhe terminimi me konektro percaktes burmi i furnizimit 230V, 4000K, 220lm, se bashku me elementet percjellese si konektroi per kyqje etj.	m'	800	1.50	1,200.00 €	
19	Furnizimi dhe montimi i profilit nga alumini me gjatesi 16x12mm, l=3m, se bashku me elementet per fiksime ne shkallen prej betoni dhe tipllat perkatese si dhe kapakun opla plastike .	copë	260	25.00	6,500.00 €	
20	Furnizimi dhe montimi i konktrove Y dhe nesh per degzim te kabllave me mbrojtje IP67 dhe ne temperatur operuse -20 +45 grade celsius.	copë	350	2.00	700.00 €	
21	Furnizimi dhe montimi i shaktave prej plastike me dimensione 200x200x350 dhe aftesi mbajtese 8kg/m³	copë	22	25.00	550.00 €	
22	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike per ndricimin te jashtem dhe sistemin T.1 me elementet percjellese me dim 1900x1200x400mm, tabela duhet te posedoj hapjet per ventil natyral si dhe displejn per monitorim, te sistemit fotovoltaike, tabela duhet te jete metalike e mveshur me material plastike sipas skemes njepolare .	copë	1	250.00	250.00 €	
23	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike per ndricimin te jashtem dhe sistemin T.3 me elementet percjellese me dim 1900x1200x400mm, tabela duhet te posedoj hapjet per ventil natyral si dhe displejn per monitorim, te sistemit fotovoltaike, tabela duhet te jete metalike e mveshur me material plastike dhe te jete e pajisur me te gjitha pajisjet sipas skemes njepolare, IP65.	copë	1	250.00	250.00 €	
24	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike per ndricimin te jashtem dhe sistemin T.4 me elementet percjellese me dim 1900x1200x400mm, tabela duhet te posedoj hapjet per ventil natyral si dhe displejn per monitorim, te sistemit fotovoltaike, tabela duhet te jete metalike e mveshur me material plastike dhe te jete e pajisur me te gjitha pajisjet sipas skemes njepolare, IP65.	copë	1	150.00	150.00 €	
25	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike per ndricimin te jashtem dhe sistemin T.2 me elementet percjellese me dim 800x1200x400mm, tabela duhet te posedoj hapjet per ventil natyral si dhe displejn per monitorim, te sistemit fotovoltaike, tabela duhet te jete metalike e mveshur me material plastike dhe te jete e pajisur me te gjitha pajisjet sipas skemes njepolare, IP65.	copë	1	150.00	150.00 €	
26	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike per vendosjen e baterive per sistemin T.2 me elementet percjellese me dim 800x1200x400mm, tabela duhet te posedoj hapjet per ventil natyral, tabela duhet te jete metalike e mveshur me material plastike dhe e kompletuar me pajisje sipas skemes njepolare, me elementet percjellese per lidhje dhe terminim si dhe kabllot per lidhje ne mes mbushit te baterive dhe baterive, IP65 .	copë	3	150.00	450.00 €	



27	Furnizimi dhe montimi i tabelës energjetike TK me elementet percjellëse sipas skemës njepolare, IP65, tabela duhet të jetë metalike e mbështjellur me masë plastike me dim:670x440x170mm	copë	1	150.00	150.00 €	✓
28	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 20x3 mm.	m	1000	1.50	1,500.00 €	✓
29	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 25x4 mm.	m	150	1.50	225.00 €	✓
30	Furnizimi dhe montimi i sondave L=1.5m të zinkuara.	copë	8	10.00	80.00 €	✓
31	Furnizimi dhe montimi i kryqezorve për tokezim	copë	25	5.00	125.00 €	✓
32	Punimi i elaboratit për matje të tokezimit dhe shtyllave metalike h=5m, h=1.1m, dhe tabelave energjetike, Lifti.	pl	1	10.00	10.00 €	✓
33	Furnizimi dhe montimi i mbajtesave për sistemin e rrufepritesit në kulmin e mbikalimit mbajtesa L dhe S	copë	300	2.00	600.00 €	✓
34	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar dyshtresor PVC Ø63mm.	m	1500	1.00	1,500.00 €	✓
35	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar dyshtresor PVC Ø40mm.	m	700	0.50	350.00 €	✓
36	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar dyshtresor PVC Ø32mm.	m	800	0.40	320.00 €	✓
37	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	p.l	1	10.00	10.00 €	✓
38	Dislokimi i shtyllës nga pozita ekzistuese në pozicion të ri, dhe vendosja e shtyllës së re nga betoni, h=9m, 40° hapja e gropës dhe betonimi i bazamentit për vendosjen e shtyllës së re me të gjitha elementet percjellëse percuesit, unaza, klemet lidhëse etj.	p.l	1	150.00	150.00 €	✓
Totali 1:					34,220.00 €	

2	II. PV MODULE					
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €	
1	Furnizimi dhe montimi PV module 260Wp, poli me karakteristika teknike: Fuqia maksimale e panelit: 260W Tensioni optimal i punës Vmp:30.1V Rryma optimale e punës:8.3A Qarku i hapur i tensionit: 37.2V Rryma e lidhjes së shkurt:8.87A Kutia shpërndarëse: IP65 Konektor:MC4 Temperatura e operimit:-40°C +85°C Tensioni maksimal i punës:1000V Dimensionet : 1638x982x40mm Masa:19kg	copë	86	120.00	10,320.00 €	✓
2	Furnizimi dhe montimi i pajisjeve mbrojtëse për sistemin DC dhe AC, ku përfshihen siguresat cilindrike, ndërprerësi si dhe shkarkuesit e mbritensionit, elementet do të vendosen direkt në tabelë energjetike për secilin sistem	set	4	10.00	40.00 €	✓
3	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	10.00	10.00 €	✓
TOTAL 2:					10,370.00 €	
3	III. INVERTORI MODULAR FOTOVOLTAIK					
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €	



1	Furnizimi dhe montimi i invertorit 7kW, 3fazor, 400V per sistemin T.1, invetroi do te montohet ne tabelen T.1 propozohet STP7000TL-20 apo te ngjajshem me karakteristika teknike te pershkruar ne pershkrim	copë	1	2,500.00	2,500.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i invertorit 9kW, 3fazor, 400V per sistemin T.3, invetroi do te montohet ne tabelen T.3 propozohet STP9000TL-20 apo te ngjajshem me karakteristika teknike te pershkruar ne pershkrim	copë	1	5,000.00	5,000.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i invertorit 7kW, 3fazor, 400V per sistemin T.3, invetroi do te montohet ne tabelen T.3 propozohet STP7000TL-20 apo te ngjajshem me karakteristika teknike te pershkruar ne pershkrim	copë	1	2,500.00	2,500.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i invertorit 2.5kW, 1fazor, 230V per sistemin T.2 propozohet 1 x SB 2.5-1VL-40 apo te ngjajshem me elementet percjellese per lidhje dhe terminim vendosja e panelave do te vendoset ne tabelen T.2.	copë	1	500.00	500.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i rregullatorit dhe mbusheit te baterive per sistemin T.1 me elementet percjellese per lidhje dhe terminim, me karkateristika teknike te pershkruara ne pershkrim teknike, propozohet Sunny Island 4.4M apo te ngjashem.	copë	3	200.00	600.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i rregullatorit dhe mbusheit te baterive per sistemin T.3 me elementet percjellese per lidhje dhe terminim, me karkateristika teknike te pershkruara ne pershkrim teknike, propozohet Sunny Island 4.4M apo te ngjashem.	copë	3	200.00	600.00 €
7	Furnizimi dhe montimi i rregullatorit dhe mbusheit te baterive per sistemin T.4 me elementet percjellese per lidhje dhe terminim, me karkateristika teknike te pershkruara ne pershkrim teknike, propozohet Sunny Island 3.0 apo te ngjashem.	copë	3	500.00	1,500.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i rregullatorit dhe mbusheit te baterive per sistemin T.4 me elementet percjellese per lidhje dhe terminim, me karkateristika teknike te pershkruara ne pershkrim teknike, propozohet Sunny Island 3.0 apo te ngjashem.	copë	1	500.00	500.00 €
9	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	10.00	10.00 €
10	Testimi i sistemit	pl	1	10.00	10.00 €
TOTAL 3:					13,720.00 €
4	IV. BATERIT PËR SISTEMIN PV				
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
1	Furnizimi dhe montimi i baterive per sistemin fotovoltaik, 260Ah, Gel, me elementet percjellese per lidhje dhe terminim.	copë	13	300.00	3,900.00 €
2	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	10.00	10.00 €
TOTAL 4:					3,910.00 €
5	V. SHPËRNDARJA KABLORE DC DHE AC				
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €


1	Furnizimi dhe montimi i DC cable for solar application, UV stabilized, 1x6 mm ²	m	500	1.00	500.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i kablos NYY-J 5x10mm ² per furnizim te kabinetit AC per sistenin T1,T3,T4.	m	50	3.00	150.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i kablos NYY-J 3x4mm ² per furnizim te kabinetit AC per sistemin T.2.	m	20	3.00	60.00 €
4	Furnizimi dhe montimi i kablos NYY-J 1x95mm ² per furnizim te baterive Battery 260Ah	m	40	3.00	120.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i kablos P/F 1x16mm ² per sistemin e tokezimit te konstruksionit te panelave	m	50	5.00	250.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i konektorve MC4 compatible connector set 6 mm ² -male and female set, for 6mm ² cable	copë	200	5.00	1,000.00 €
7	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	10.00	10.00 €
TOTAL 5:					2,090.00 €
6	STRUKTURA METALIKE PËR SISTEMIN FOTOVOLTAIK				
Poz.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
1	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit metalik per montim ne kulem te rrasht, per 53 panele me te gjitha elementet percjellese si profili, distancuesit, lidheset fundore lidheset e mesit, buloni me gum per lidhje, karkateristika e profilit dhe elementeve percjellese te jene sipas detalit ne projekt.	set	1	5,000.00	5,000.00 €
2	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit metalik per montim ne hapesire te rrafsht, per 25 panele me te gjitha elementet percjellese si profili, distancuesit, lidheset fundore lidheset e mesit, buloni me gum per lidhje, karkateristika e profilit dhe elementeve percjellese te jene sipas detalit ne projekt.	set	1	2,500.00	2,500.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit metalik per montim ne kulem te rrasht, per 6 panele me te gjitha elementet percjellese si profili, distancuesit, lidheset fundore lidheset e mesit, buloni me gum per lidhje, vendosja e paneleve do te behet ne kend 30°	set	1	500.00	500.00 €
4	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	pl	1	10.00	10.00 €
TOTAL 6:					8,010.00 €
TOTAL PV					
PUNËT E ELEKTRIKËS					
I	NDRICIMI I JASHTËM				34,220.00 €
II	PV MODULE				10,370.00 €
III	INVERTORI MODUALR FOTOVOLTAIK				13,720.00 €
IV	BATERIT PËR SISTEMIN PV				3,910.00 €
V	SHPËRNDARJA KABLLORE DC DHE AC				2,090.00 €
VI	STRUKTURA METALIKE PËR SISTEMIN FOTOVOLTAIK				8,010.00 €
TOTAL PUNËT E ELEKTRIKËS					72,320.00 €

HARTIMI I PROJEKTIT KRYESOR TE SHKALLEVE DHE MBIKALIMIT NE ARBERI PUNËT E GJELBRIMIT DHE MIREMBAJTJES


Paramasa dhe paralogaria- Punët e vegjetacionit

Korrik 2017

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
-----	-----------------------	--------	-------	-------	----------



1	Punët e dheut				
1.1	Rafshimi ose bartja per ne deponi e dheut të tepërt pas mbjelljes se pishave varsisht nga organi mbikqyres	m3	32	5	160.00 €
2	Furnizimi dhe mbjellja e pishes SMARAG	1. Punët e dheut 160.00 €			
2.1	Furnizimi dhe shtruarja e plehut organik te djegur medimensione 0.4X0.4X0.1 para mbjelljes se pishave	m³	40.00	10.00	400.00 €
2.2	Furnizimi, transporti,hapja e gropave për mbjellje me dimension 40x40x40 cm të pishave decorative të llojit SMARAGD me kurore të formuar dhe lartësi nga 1,30 cm deri 1,50 m. Pishat të jenë të kultivuara në vazo dhe të kenë system rrënjorë mire të zhvilluar. (Shih detalin D09) <i>Vërejtje: Të gjithë drunjtë egzistues duhet të ruhen në formën dhe pozicionin aktual, pavarësisht edhe nëse pjesa grafike e parasheh ndryshe, gjithmone po flasim për drunjtë egzistues.</i>	copë	2,138.00	10.00	21,380.00 €
2.3	Furnizimi, transporti,hapja e gropave për mbjellje me dimension 50x50x50 cm të shkurreve decorative të llojit Abelia x Grandiflora Koleidoscope me kuror të formuar dhe lartësi nga 0,70 cm deri 1,00 m.Shkurret të jenë të kultivuara në toke dhe të kenë system rrënjorë mire të zhvilluar.	copë	20.00	30.00	600.00 €
2.4	Ngjeshja e tokes per rreth pishave pas mbjelljes se pishave per parandalimin e depertimit te ajrit ne rrenje	m³	127.00	5.00	635.00 €
2.5	Sigurimi i pishave me drunje ne formë trekendshi pas mbjelljes në lartesi 50 cm	paushall	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2.6	Dergimi i 5 mostrave per analize te pishave per tu siguruar se nuk kane ndonje virus apo semundje para mbjelljes ,po ashtu edhe 5 mostra ne rast ndryshimi te furnitorit. Obligohet operatori qe rezultatet ti paraqese para organit mbikqyres.	copë	5.00	100.00	500.00 €
3	Furnizimi dhe mbjellja e gjelberimit te larte	2. Mbjellja e pishes SMARAG 24,515.00 €			
3.1	Furnizimi dhe shtruarja e plehut organik te djegur medimensione 0.6X0.6X0.1 para mbjelljes se pishave	m3	3.00	50.00	150.00 €
3.2	Furnizimi, transporti,hapja e gropave për mbjellje me dimension 70x70x80 cm të drurit dekorativ të llojit <u>Pinus Nigra</u> (pise e zeze). Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jetë 2,00 - 2,50 m, ndërsa me kuror deri në 3,50 m lartësi.Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë Ø 16 - 22 cm.Druri duhet të jetë kultivuar në vazo me dhe të mire humusor dhe të ketë sistem mire të zhvilluar rrënjorë. <i>Vërejtje: Të gjithë drunjtë egzistues duhet të ruhen në formën dhe pozicionin aktual, pavarësisht edhe nëse pjesa grafike e parasheh ndryshe, gjithmone po flasim për drunjtë egzistues.</i>	copë	10.00	50.00	500.00 €



3.3	Furnizimi, transporti, hapja e gropave për mbjellje me dimension 70x70x80 cm të drurit dekorativ të llojit <u>Tilia Cordata</u> (dru bliri). Lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jetë 2,00 - 2,50 m, ndërsa me kuror deri në 3,50 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1 m lartësi të jetë Ø 16 - 22 cm. Druri duhet të jetë kultivuar në vazo me dhe të mire humusor dhe të ketë sistem mire të zhvilluar rrënjorë. Vërejtje: Të gjithë drunjtë ekzistues duhet të ruhen në formën dhe pozicionin aktual, pavarësisht edhe nëse pjesa grafike e parasheh ndryshe, gjithmone po flasim për drunjtë ekzistues. 8 trungje prej tyre të mbillen dhe të hyjnë në këtë llogari vetëm nëse ndërtohet mbikalimi.				
		copë	17.00	50.00	850.00 €
3.4	Furnizimi, mbjellja e barit të dedikuar për parqe të llojit <u>Lolium Perene</u>	m ²	4610	3.00	13,830.00 €
3. Mbjellja e gjelberimit të lartë					15,330.00 €
Total Punët e vegjetacionit:					40,005.00 €

Paramasa dhe parallogaria- Punët e makinarisë

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Qmimi	Shuma
1	Furnizimi dhe montimi i ashensorëve, me të gjitha pjesët sipas përshkrimit teknik dhe sipas detaleve në projekt.	copë	2	22,000.00	44,000.00 €
Total Punët e makinerisë:					44,000.00 €

I	PUNËT NDËRTIMORE DHE ZEJTARE	284,470.89 €
II	PUNËT E UJËSJELLSË DHE KANALIZIMIT	22,466.52 €
III	PUNËT ELEKTRIKE	72,320.00 €
IV	PUNËT E VEGJETACIONIT	40,005.00 €
V	PUNËT E MAKINERISE	44,000.00 €
TOTALI		463,262.41 €

